

Lokalizacja zgodnie z rys.1:



LEGENDA:

- *Istniejąca instalacja wody zimnej (pozostawić bez zmian)*
- *Przewody do przepłukania instalacji p.poż.*
- *Projektowana instalacja p.poż.*
- *DN25 Średnica przewodu*
- *Projektowany pion instalacji p.poż.*
- *Istniejący pion instalacji p.poż.*
- *Projektowany hydrant H25 z wężem l=30m*
- *Instniejący hydrant H25*

UWAGA:

1) *Przewody wykonać z rur stalowych ocynkowanych PN–H74200*
2) *Rozwinięcie należy rozpatrywać łącznie z rzutem i opisem technicznym.*
3) *Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.*
4) *Przepusty instalacyjne wykonać zgodnie z §234 dz. U. 2002 nr 75 poz. 690.*
5) *Instalację wykonać z rur DN32 dla podejść do pojedynczych hydrantów oraz DN65 dla rozprowadzeń zbiorowych*
6) *Zaprojektowano hdyranty H25, dł. węża=30m*

Nazwa inwestycji:
Zwiększenie efektywności energetycznej instalacji grzewczej i źrodła ciepła w budynku KPP Żywiec przy Al.Piłsudskiego 52

Nazwa projektu:
Projekt budowlano-wykonawczy remontu instalacji hydrantowej na terenie kompleksu KPP Żywiec

Adres: KPP w Żywcu Al. Piłsudskiego 52

Inwestor: KPP w Katowicach ul. Lompy 19
40-038 Katowice

EKO AUDYT Sp. z o.o.
ul. Parkowa 25
51-616 Wrocław
tel. 71 307 03 83/800 800 250
e-mail: kontakt@eko-projects.pl

Inst. sanit.:			
Projektant:	mgr inż. Marta Rudnicka 133/DOŚ/12	**Podpis:**	**Nr projektu:** 033 - 444
Opracował:	mgr inż. Aleksandra Kobuszewska	**Podpis:**	**Data:** 1 października 2018
Sprawdzający:	mgr inż. Sandra Bednarz DOŚ/0131/PBS/16	**Podpis:**	**Stadium:** proj. bud.-wyk.

Tytuł: Rzut piętra 2. - prowadzenie instalacji ppoż.

Nr rys.: 05

Format: 297x700

Skala: 1:100