

LEGENDA:

- Istniejąca instalacja wody zimnej (pozostwić bez zmian)
- Projektowana instalacja wody ciepłej
- Projektowana instalacja wody cyrkulacyjnej
- Projektowana instalacja p.poż. – według osobnego opracowania
- wz 20x2,8 Srednica instalacji wody ciepłej/cyrkulacyjnej
- (PW) Projektowany pion instalacji wody ciepłej/cyrkulacyjnej + istniejący pion wody zimnej
- TA-THERM DN15 ø,00° Projektowany zawór termostatyczny do cyrkulacji c.w.u. wraz z nastawą

UWAGA:

1) Przewody wody ciepłej i cyrkulacyjnej w miarę możliwości prowadzić w bruzdach ściennych lub pod posadzką.
2) Istniejącą instalację wody zimnej pozostawić bez zmian.
3) Instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej wykonać z rur PP/Al PN20.
4) Rzut należy rozpatrywać łącznie z rozwinięciem i opisem technicznym.
5) Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.
6) Przepusty instalacyjne wykonać zgodnie z §234 dz. U. 2002 nr 75 poz. 690.
7) Wymienić drzwi do pomieszczenia hydroforni o klasie odporności ogniowej EI60 z samozamykaczem



Nazwa inwestycji: Zwiększenie efektywności energetycznej instalacji grzewczej i źrodła ciepła w budynku KPP Żywiec przy Al.Piłsudskiego 52

Adres: KPP w Żywcu Al. Piłsudskiego 52

Inwestor: KWP w Katowicach ul. Lompy 19
40-038 Katowice

EKO AUDYT

EKO AUDYT Sp. z o.o.
ul. Parkowa 25
51-616 Wrocław
tel. 71 307 03 83/800 800 250
e-mail: kontakt@eko-projects.pl

Instalacje sanitarne:			
Projektant:	mgr inż. Marta Rudnicka 133/DOŚ/12	**Podpis:**	**Nr projektu:** 033-444
Opracował:	mgr inż. Piotr Halama	**Podpis:**	**Data:** 1 paździerika 2018
Opracował:	mgr inż. Aleksandra Kobuszewska	**Podpis:**	**Stadium:** projekt budowlano-wykonawczy
Sprawdzający:	mgr inż. Sandra Bednarz DOŚ/0131/PBS/16	**Podpis:**	**Nr rys.:** IS-2
Tytuł: Instalacja ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji - poziom piwnicy			**Format:** A1
			Skala: 1:100