

Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

***„Rozbudowa części infrastruktury będącej w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach na potrzeby realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych”***

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach na podstawie art.38 ust.4 ustawy Pzp informuje, że do postępowania na: „Rozbudowa części infrastruktury będącej w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach na potrzeby realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych” wpłynęły następujące zapytania :

**Pytanie 1:**

Zamawiający odpowiadając na pytanie potwierdził w piśmie ZP-2380-44/368/2019 (jak w załączniku) z dnia 15.03.2019 że złącza kablowego "budynek nr 4" nie należy wyceniać. W związku z niniejszym proszę o odpowiedź czy istniejące złącze kablowe nr 4 które nie będzie wymieniane ma zostać doposażone w urządzenia zaprojektowane w złączu nowym kablowym pokazanym na rysunku nr „E 03“ i „E 06“ takie jak:

- układ automatyki SZR
- ogranicznik przepięć klasy I
- zabezpieczenia rezerwowe

**Odpowiedź:**

**Złącze kablowe przy budynku nr 4 nie jest w zakresie zadania.**

**Pytanie 2:**

W rysunkach nr „E 03“ i „E 06“ pokazany został kabel YKY 5x6mm<sup>2</sup> który ma być układany od przyłącza agregatu przewoźnego do istniejącej rozdzielnicy głównej budynku nr 10. Kabel YKY 5x6mm<sup>2</sup> nie został ujęty w przedmiarze. Prosimy o ujęcie kabla YKY 5x6mm<sup>2</sup> w przedmiarze i zamieszczenie skorygowanego przedmiaru.

**Odpowiedź:**

**Kabel powinien zostać ujęty. W przedmiarach ujęto kabel 5x2,5 – należy zmienić na 5x6 w poz.24.**

**Pytanie 3:**

W opisie technicznym i rysunkach projektu budowlanego (nr „E 01“ i „E03“) zostały przedstawione agregaty prądowórcze. W punkcie nr 3 opisano agregat przewoźny który dostarczy Inwestor dla zasilania obiektu nr 10. W punkcie 7.2 jest informacja o istniejącym agregacie o mocy 190kW zasilającym istniejące złącze kablowe budynku nr 4. Prosimy o wyjaśnienie informacji w punkcie „5.1 Dane techniczne inwestycji” gdzie zawarty jest zapis „Zabudowa agregatu prądowórczego w obudowie o wymiarach D x S x W [mm] 2900 x 1142 x 1810. Czy zapis ten dotyczy zabudowy agregatu przewoźnego na potrzeby obiektu nr 10?

**Odpowiedź:**

**Tak. Dotyczy zabudowy agregatu przewoźnego.**

**Pytanie 4:**

W projekcie budowlanym (rysunek E06) zaprojektowane zostały rury osłonowe wzmocnione SRS160 z odpornością na ściskanie do 750N. Prosimy o potwierdzenie, że na drogach kołowych pod którymi ułożone będą zaprojektowane rury, nie będą się poruszać pojazdy, których nacisk spowoduje przekroczenie wytrzymałości projektowanych rur.

**Odpowiedź:**

**Należy stosować rury osłonowe zgodnie z projektem. SRS są właściwe dla warunków występujących w obiekcie.**

**Pytanie 5:**

Czy zamawiający dopuszcza montaż rur ochronnych pod drogami kołowymi przez zastosowanie techniki bezwykopowej (przewiert sterowany)

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie przewiertów sterowanych.**

**Pytanie 6:**

W dostępnym projekcie budowlanym w ramach realizacji przedmiotu zamówienia jest mowa o tym, że zakres opracowania obejmuje:

- wymianę głównego złącza kablowego przy budynku nr 4
- zabudowę automatyki SZR w złączu kablowym przy budynku nr 4

W dostępnym przedmiarze robót na podstawie, którego Wykonawca ma sporządzić kosztorys ofertowy (który należy dołączyć do oferty) brak jest pozycji, które odnosiłyby się do zakresu związanego z automatyką SZR (np. modernizacja złącza, przeprogramowanie automatyki SZR), opis i zakres prac jest szeroko opisany w pkt 7.2 projektu budowlanego. W związku z odpowiedzią z dnia 15.03.2019r. Na pytanie nr 1 o treści: " Zakres prac zawiera Przedmiar, Złącza kablowego „budynek nr 4” nie należy wyceniać”, prosimy o odpowiedź na pytanie czy zakres złącza „złącze budynek nr 4” (zakres modernizacji automatyki SZR) Wykonawca ma przewidzieć w swojej ofercie? A jeśli tak, to w której pozycji w kosztorysie ofertowym należy ją uwzględnić.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający zwraca uwagę, iż Państwa pytanie zawiera już odpowiedź. Zakres prac zawiera przedmiar. Nie realizujemy zakresu związanego ze złączem przy budynku nr 4.**

**Pytanie 7:**

W dostępnym przedmiarze robót z dnia 15.03.2019r. W poz.50 do poz. 52 wyznaczono wielkość 330m<sup>2</sup> (165mx2m) dla nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Wielkości te w znacznym stopniu odbiegają od rzeczywistych z rysunków i naszym zdaniem jest to wielkość, która nie jest adekwatna do wielkości odczytanych z mapy oraz podczas wizji lokalnej (ok. 60m<sup>2</sup>). Koszty odwtworzenia nawierzchni na tak dużej powierzchni stanowią znaczną część kosztów całego zakresu robót.

W związku z powyższym proszę o informację jakie faktycznie wielkości należy przyjąć do wyceny zadania.

**Odpowiedź:**

**Przedmiar jest poprawny.**

Jednocześnie Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zawiadamia, że ulega zmianie termin :

- składania ofert: z 20.03.2019 g 10:00 na 22.03.2019 g.10:00
- otwarcia ofert z 20.03.2019 g 10:30 na 22.03.2019 g.10:30
- wniesienia wadium z 20.03.2019 g 10:00 na 22.03.2019 g.10:00