

Komenda Wojewódzka Policji
w Katowicach
Wydział Inwestycji i Remontów

40-068 Katowice
ul. Koszarowa 17

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W KOMPLEKSIE
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH
ADRES INWESTYCJI : 40-038 KATOWICE UL. J. LOMPY 19
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ADRES INWESTORA : 40-038 KATOWICE UL. J. LOMPY 19
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2019 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2019 r.

Data zatwierdzenia

OBMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 72,05	m ² m ²	 72,050	 72,050
				RAZEM	72,050
2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 72,05	m ² m ²	 72,050	 72,050
				RAZEM	72,050
3	KNR 13-23 0106-08	Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu poz.2*0,02	m ³ m ³	 1,441	 1,441
				RAZEM	1,441
4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 72,05	m ² m ²	 72,050	 72,050
				RAZEM	72,050
5	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 72,05	m ² m ²	 72,050	 72,050
				RAZEM	72,050
6	KNNR-W 2 W0601-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej 72,05	m ² m ²	 72,050	 72,050
				RAZEM	72,050
7	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarłe na gładko 72,05	m ² m ²	 72,050	 72,050
				RAZEM	72,050
8	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 72,05	m ² m ²	 72,050	 72,050
				RAZEM	72,050
9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 72,05	m ² m ²	 72,050	 72,050
				RAZEM	72,050
10	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 72,05	m ² m ²	 72,050	 72,050
				RAZEM	72,050
11	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 80,04	m ² m ²	 80,040	 80,040
				RAZEM	80,040
12	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 80,04	m ² m ²	 80,040	 80,040
				RAZEM	80,040
13	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 235,71	m ² m ²	 235,710	 235,710
				RAZEM	235,710
14	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastkach o powierzchni odbicia do 5 m2 (poz.13-poz.1)*15%	m ² m ²	 24,549	 24,549
				RAZEM	24,549
15	KNR 4-01 0701-07	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 poz.1*30%	m ² m ²	 21,615	 21,615
				RAZEM	21,615
16	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
17	KNR-W 4-01 0335-08 analogia	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
18	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000

OBMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) poz.14	m ² m ²	 24,549	 24,549
				RAZEM	24,549
20	KNR 4-01 0711-20	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 2 m2 w 1 miejscu) poz.15	m ² m ²	 21,615	 21,615
				RAZEM	21,615
21	KNR-W 4-03 0606-07	Wymiana opraw świetlówkowych 4x40 W 20	kpl. kpl.	 20,000	 20,000
				RAZEM	20,000
22	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) poz.21	kpl. kpl.	 20,000	 20,000
				RAZEM	20,000
23	KNR-W 4-03 0501-02	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) 5	szt. szt.	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
24	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 20	szt. szt.	 20,000	 20,000
				RAZEM	20,000
25	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.19	m ² m ²	 24,549	 24,549
				RAZEM	24,549
26	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.20	m ² m ²	 21,615	 21,615
				RAZEM	21,615
27	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.13-poz.14-poz.15	m ² m ²	 189,546	 189,546
				RAZEM	189,546
28	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.1	m ² m ²	 72,050	 72,050
				RAZEM	72,050
29	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.13-poz.28	m ² m ²	 163,660	 163,660
				RAZEM	163,660
30	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie poz.28+poz.29	m ² m ²	 235,710	 235,710
				RAZEM	235,710
31	kalk. własna	Wywiezienie gruzu na wysypisko wraz z kosztem składowania poz.1*0,02+poz.2*0,04	m ³ m ³	 4,323	 4,323
				RAZEM	4,323
32	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone 12,23	m ² m ²	 12,230	 12,230
				RAZEM	12,230
33	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 9,23	m ² m ²	 9,230	 9,230
				RAZEM	9,230
34	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych poz.1	m ² m ²	 72,050	 72,050
				RAZEM	72,050
35	kalk. własna	Mycie po robotach malarskich grzejników 5	szt. szt.	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
36	kalk. własna	Wynoszenie oraz wnoszenie wyposażenia pomieszczenia 5	kpl. kpl.	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000

OBMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi stalowych wraz z ościeżnicami o wymiarach 2,05m x0,9 m wewnętrznych antywłamaniowych o klasie odporności na włamanie RC3 i klasie odporności akustycznej 44dB (np. drzwi Delta Magnum E56K lub analogiczne o parametrach nie gorszych). W ramach montażu drzwi należy uwzględnić powiększeniem otworu drzwiowego (konieczne podkucie oraz wykonanie nowego nadproża żelbetowego w ścianie nośnej) oraz obróbkę gładzi i ścian po zamontowaniu drzwi. UWAGA - przed złożeniem oferty konieczna wizja lokalna celem uzyskania poświadczenia o odbyciu wizji lokalnej.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000