

Komenda Wojewódzka Policji
w Katowicach
Wydział Inwestycji i Remontów

40-068 Katowice
ul. Koszarowa 17

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W KOMPLEKSIE
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH
ADRES INWESTYCJI : KATOWICE, UL. LOMPY 19
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W KATOWICACH
ADRES INWESTORA : KATOWICE, UL. LOMPY 19
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2019 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2019 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		POMIESZCZENIE I			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki i cokolików z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05 analogia	5,8*2,8	m ²	16,240	
				RAZEM	16,240
2	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach- skucie wylewki cementowej posadzki istniejącej	m ²		
d.1	0211-03	16,24	m ²	16,240	
				RAZEM	16,240
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome / pod wylewkę i wykładzinę	m ²		
d.1	202 1134-01	Krotność = 2 16,24	m ²	16,240	
				RAZEM	16,240
4	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1	1116-07	16,24	m ²	16,240	
				RAZEM	16,240
5	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
d.1	1116-01	16,24	m ²	16,240	
				RAZEM	16,240
6	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm	m ²		
d.1	1116-03	Krotność = 2,5 16,24	m ²	16,240	
				RAZEM	16,240
7	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
d.1	202 1130-01	16,24	m ²	16,240	
				RAZEM	16,240
8	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
d.1	202 1130-03	Krotność = 5 16,24	m ²	16,240	
				RAZEM	16,240
9	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw TARKET z wywinieciem cokołu na ścianę na klej dyspersyjny	m ²		
d.1	1123-01 analogia	16,24*1,1	m ²	17,864	
				RAZEM	17,864
10	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1	1123-04	17,864	m ²	17,864	
				RAZEM	17,864
11	KNNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
d.1	0507-04	0,90	m	0,900	
				RAZEM	0,900
12	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	(5,8+2,8)*2*3,1-1,6	m ²	51,720	
				RAZEM	51,720
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe / pod siatkę, gładzie i malowanie	m ²		
d.1	202 1134-02	Krotność = 3 51,72	m ²	51,720	
				RAZEM	51,720
14	NNRNKB	siatka z włókna szklanego wzmacniająca stare podłoża	m ²		
d.1	202 2609-05	51,72	m ²	51,720	
				RAZEM	51,720
15	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2011-02	51,72	m ²	51,720	
				RAZEM	51,720
16	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.1	2011-07	Krotność = 2 51,72	m ²	51,720	
				RAZEM	51,720

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	NNRNKB d.1 202 2609-08	ochrona narożników wypukłych, prostych 3,1*5	m m	 15,500	 15,500
				RAZEM	15,500
18	KNR-W 2-02 d.1 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych 51,72	m ² m ²	 51,720	 51,720
				RAZEM	51,720
19	KNR-W 2-02 d.1 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych - dodatek za każde dalsze malowanie 51,72	m ² m ²	 51,720	 51,720
				RAZEM	51,720
20	KNNR 7 d.1 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm 16,24	m ² m ²	 16,240	 16,240
				RAZEM	16,240
21	KNR 4-01 d.1 0106-05	Usunięcie gruzu z piętra budynku - analogia 16,24*0,06+51,72*0,01+0,5	m ³ m ³	 1,992	 1,992
				RAZEM	1,992
22	KNR-W 4-01 d.1 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1,992	m ³ m ³	 1,992	 1,992
				RAZEM	1,992
23	KNR-W 4-01 d.1 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 9 1,992	m ³ m ³	 1,992	 1,992
				RAZEM	1,992
24	Kalkulacja d.1 własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki 1,992	m ³ m ³	 1,992	 1,992
				RAZEM	1,992
25	KNR 4-03 d.1 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
26	KNR 4-03 d.1 0501-01	Wymiana łączników 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
27	KNR 4-03 d.1 0507-01	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
28	KNR 5-08 d.1 0514-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
2		POMIESZCZENIE II			
29	KNR 4-01 d.2 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki i cokoliczków z tworzyw sztucznych 5,8*2,8	m ² m ²	 16,240	 16,240
				RAZEM	16,240
30	KNR 4-01 d.2 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach- skucie wylewki cementowej posadzki istniejącej 16,24	m ² m ²	 16,240	 16,240
				RAZEM	16,240
31	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome / pod wylewkę i wykładzinę Krotność = 2 16,24	m ² m ²	 16,240	 16,240
				RAZEM	16,240
32	KNR-W 2-02 d.2 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 16,24	m ² m ²	 16,240	 16,240
				RAZEM	16,240
33	KNR-W 2-02 d.2 1116-01	Posadzki cementowe zatarte na ostro grubości 25 mm 16,24	m ² m ²	 16,240	 16,240
				RAZEM	16,240

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR-W 2-02 d.2 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 2,5 16,24	m ² m ²	16,240	
				RAZEM	16,240
35	NNRNKB d.2 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 16,24	m ² m ²	16,240	
				RAZEM	16,240
36	NNRNKB d.2 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatk lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 16,24	m ² m ²	16,240	
				RAZEM	16,240
37	KNR-W 2-02 d.2 1123-01 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw TARKET z wywinięciem cokołu na ścianę na klej dyspersyjny 16,24*1,1	m ² m ²	17,864	
				RAZEM	17,864
38	KNR-W 2-02 d.2 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 17,864	m ² m ²	17,864	
				RAZEM	17,864
39	KNNR 7 d.2 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0,90	m m	0,900	
				RAZEM	0,900
40	KNR-W 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (5,8+2,8)*2*3,1-1,6	m ² m ²	51,720	
				RAZEM	51,720
41	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe / pod siatkę, gładzie i malowanie Krotność = 3 51,72	m ² m ²	51,720	
				RAZEM	51,720
42	NNRNKB d.2 202 2609-05	siatka z włókna szklanego wzmacniająca stare podłoża 51,72	m ² m ²	51,720	
				RAZEM	51,720
43	KNR-W 2-02 d.2 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 51,72	m ² m ²	51,720	
				RAZEM	51,720
44	KNR-W 2-02 d.2 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm Krotność = 2 51,72	m ² m ²	51,720	
				RAZEM	51,720
45	NNRNKB d.2 202 2609-08	ochrona narożników wypukłych, prostych 3,1*5	m m	15,500	
				RAZEM	15,500
46	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych 51,72	m ² m ²	51,720	
				RAZEM	51,720
47	KNR-W 2-02 d.2 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych - dodatek za każde dalsze malowanie 51,72	m ² m ²	51,720	
				RAZEM	51,720
48	KNNR 7 d.2 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm 16,24	m ² m ²	16,240	
				RAZEM	16,240
49	KNR 4-01 d.2 0106-05	Usunięcie gruzu z piętra budynku - analogia 16,24*0,06+51,72*0,01+0,5	m ³ m ³	1,992	
				RAZEM	1,992
50	KNR-W 4-01 d.2 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1,992	m ³ m ³	1,992	
				RAZEM	1,992

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51	KNR-W 4-01 d.2 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 9 1,992	m ³ m ³	 1,992	 1,992
				RAZEM	1,992
52	Kalkulacja d.2 własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki 1,992	m ³ m ³	 1,992	 1,992
				RAZEM	1,992
53	KNR 4-03 d.2 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
54	KNR 4-03 d.2 0501-01	Wymiana łączników 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
55	KNR 4-03 d.2 0507-01	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
56	KNR 5-08 d.2 0514-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
3		POMIESZCZENIE III			
57	KNR 4-01 d.3 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki i cokolików z tworzyw sztucznych 5,8*2,8	m ² m ²	 16,240	 16,240
				RAZEM	16,240
58	KNR 4-01 d.3 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach- skucie wylewki cementowej posadzki istniejącej 16,24	m ² m ²	 16,240	 16,240
				RAZEM	16,240
59	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome / pod wylewkę i wykładzinę Krotność = 2 16,24	m ² m ²	 16,240	 16,240
				RAZEM	16,240
60	KNR-W 2-02 d.3 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 16,24	m ² m ²	 16,240	 16,240
				RAZEM	16,240
61	KNR-W 2-02 d.3 1116-01	Posadzki cementowe zatarte na ostro grubości 25 mm 16,24	m ² m ²	 16,240	 16,240
				RAZEM	16,240
62	KNR-W 2-02 d.3 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 2,5 16,24	m ² m ²	 16,240	 16,240
				RAZEM	16,240
63	NNRNKB d.3 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 16,24	m ² m ²	 16,240	 16,240
				RAZEM	16,240
64	NNRNKB d.3 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatk lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 16,24	m ² m ²	 16,240	 16,240
				RAZEM	16,240
65	KNR-W 2-02 d.3 1123-01 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw TARKET z wywinięciem cokołu na ścianę na klej dyspersyjny 16,24*1,1	m ² m ²	 17,864	 17,864
				RAZEM	17,864
66	KNR-W 2-02 d.3 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 17,864	m ² m ²	 17,864	 17,864
				RAZEM	17,864
67	KNNR 7 d.3 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0,90	m m	 0,900	 0,900
				RAZEM	0,900

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68	KNR-W 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (5,8+2,8)*2*3,1-1,6	m ²		
			m ²	51,720	
				RAZEM	51,720
69	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe / pod siatkę, gładzie i malowanie Krotność = 3 51,72	m ²		
			m ²	51,720	
				RAZEM	51,720
70	NNRNKB d.3 202 2609-05	siatka z włókna szklanego wzmacniająca stare podłoża 51,72	m ²		
			m ²	51,720	
				RAZEM	51,720
71	KNR-W 2-02 d.3 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 51,72	m ²		
			m ²	51,720	
				RAZEM	51,720
72	KNR-W 2-02 d.3 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm Krotność = 2 51,72	m ²		
			m ²	51,720	
				RAZEM	51,720
73	NNRNKB d.3 202 2609-08	ochrona narożników wypukłych, prostych 3,1*5	m		
			m	15,500	
				RAZEM	15,500
74	KNR-W 2-02 d.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych 51,72	m ²		
			m ²	51,720	
				RAZEM	51,720
75	KNR-W 2-02 d.3 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych - dodatek za każde dalsze malowanie 51,72	m ²		
			m ²	51,720	
				RAZEM	51,720
76	KNNR 7 d.3 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm 16,24	m ²		
			m ²	16,240	
				RAZEM	16,240
77	KNR 4-01 d.3 0106-05	Usunięcie gruzu z piętra budynku - analogia 16,24*0,06+51,72*0,01+0,5	m ³		
			m ³	1,992	
				RAZEM	1,992
78	KNR-W 4-01 d.3 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1,992	m ³		
			m ³	1,992	
				RAZEM	1,992
79	KNR-W 4-01 d.3 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 9 1,992	m ³		
			m ³	1,992	
				RAZEM	1,992
80	Kalkulacja d.3 własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki 1,992	m ³		
			m ³	1,992	
				RAZEM	1,992
81	KNR 4-03 d.3 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
82	KNR 4-03 d.3 0501-01	Wymiana łączników 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
83	KNR 4-03 d.3 0507-01	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych 6	szt.		
			szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
84	KNR 5-08 d.3 0514-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000