

Komenda Wojewódzka Policji  
w Katowicach  
Wydział Inwestycji i Remontów

40-068 Katowice  
ul. Koszarowa 17

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W KOMPLEKSIE  
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH  
ADRES INWESTYCJI : KATOWICE, UL. LOMPY 19  
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI  
W KATOWICACH  
ADRES INWESTORA : KATOWICE, UL. LOMPY 19  
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2019 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
lipiec 2019 r.

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - drzwi 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
2	KNR-W 4-01 d.1 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> -okno 2,0*1,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,500	 2,500
3	kalk indywid d.1	Demontaż konstrukcji stalowych, kanałów wentylacyjnych na podporach stalowych, siłowników zbiorników metalowych itd oraz cięcie na mniejsze części wyniesienie z I lp 1	kpl kpl	 1,000	 1,000
4	KNR 4-01 d.1 0349-04	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej  (1,6+6,95+1,0+1,85)*3,0*0,15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 5,130	 5,130
5	KNR-W 4-01 d.1 0331-03 analogia	Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. dla otworów drzwiowych i nadproży  1,2*2,3*0,15-0,6*1,6*0,15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,270	 0,270
6	KNR 4-01 d.1 0211-03 analogia	Skucie betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach-istniejąca posadzka betonowa  8,1*2,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23,490	 23,490
7	KNR 2-02 d.1 0607-01	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Krotność = 2 23,49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23,490	 23,490
8	KNR 2-02 d.1 0609-03	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr,2cm 23,49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23,490	 23,490
9	KNR-W 2-02 d.1 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową  23,49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23,490	 23,490
10	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome / pod wylewkę i płytki Krotność = 2 23,49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23,490	 23,490
11	KNR-W 2-02 d.1 1116-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm  23,49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23,490	 23,490
12	KNR-W 2-02 d.1 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 2,5 23,49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23,490	 23,490
13	NNRNKB d.1 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gruboś- ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup> 23,49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23,490	 23,490
14	NNRNKB d.1 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - doda- tek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 23,49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23,490	 23,490
15	KNR 0-12II d.1 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża  23,49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23,490	 23,490
16	KNR 0-12II d.1 1118-09 z.sz. 5.3.d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kominowaną  23,49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23,490	 23,490
				RAZEM	23,490

## PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 0-12II d.1 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża (8,1+2,9)*2	m m	22,000	22,000
				RAZEM	22,000
18	KNR 0-12II d.1 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 22	m m	22,000	22,000
				RAZEM	22,000
19	KNR-W 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (8,1+2,9)*2*3,0+23,49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	89,490	89,490
				RAZEM	89,490
20	KNR 4-01 d.1 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia do 5 m2 (89,49)*0,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44,745	44,745
				RAZEM	44,745
21	KNR 4-01 d.1 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 44,745	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44,745	44,745
				RAZEM	44,745
22	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe / pod siatkę, gładzie i malowanie Krotność = 3 89,49-23,49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	66,000	66,000
				RAZEM	66,000
23	NNRNKB d.1 202 2609-05	siatka z włókna szklanego wzmacniająca stare podłoża 66,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	66,000	66,000
				RAZEM	66,000
24	KNR-W 2-02 d.1 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 66,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	66,000	66,000
				RAZEM	66,000
25	KNR-W 2-02 d.1 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm Krotność = 2 66,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	66,000	66,000
				RAZEM	66,000
26	NNRNKB d.1 202 2609-08	ochrona narożników wypukłych, prostych 3,1*10	m m	31,000	31,000
				RAZEM	31,000
27	KNR 4-01 d.1 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm 1,4+1,9	m m	3,300	3,300
				RAZEM	3,300
28	KNR 0-19 d.1 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwuzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 1,5*1,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,700	2,700
				RAZEM	2,700
29	KNR-W 4-01 d.1 0322-02 analogia	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł-oscieznica regulowana 2,1*1,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,100	2,100
				RAZEM	2,100
30	KNR-W 2-02 d.1 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 2,0*0,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,800	1,800
				RAZEM	1,800
31	KNR-W 4-01 d.1 0921-03	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
32	KNR-W 4-01 d.1 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
33	KNR 0-12II d.1 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 4,95*3,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14,850	14,850
				RAZEM	14,850

## PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR 0-12II d.1 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną 14,85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14,850	 14,850
				RAZEM	14,850
35	KNR-W 2-02 d.1 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych 66,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66,000	 66,000
				RAZEM	66,000
36	KNR-W 2-02 d.1 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych - dodatek za każde dalsze malowanie 66,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66,000	 66,000
				RAZEM	66,000
37	KNNR 7 d.1 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm 23,49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23,490	 23,490
				RAZEM	23,490
38	KNR 4-01 d.1 0106-05	Usunięcie gruzu i złomu z II piętra budynku - analogia 1,6*0,1+2,5*0,1+2,0+5,13+0,27+23,49*0,05+66,0*0,01+44,745*0,03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 10,987	 10,987
				RAZEM	10,987
39	KNR-W 4-01 d.1 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 10,987	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 10,987	 10,987
				RAZEM	10,987
40	KNR-W 4-01 d.1 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 9 10,987	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 10,987	 10,987
				RAZEM	10,987
41	Kalkulacja d.1 własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki 10,987	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 10,987	 10,987
				RAZEM	10,987
42	KNR 4-01 d.1 0337-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 25,0	m m	 25,000	 25,000
				RAZEM	25,000
43	KNR 4-01 d.1 0340-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 32,0	m m	 32,000	 32,000
				RAZEM	32,000
44	KNR 5-08 d.1 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym 57,0	m m	 57,000	 57,000
				RAZEM	57,000
45	KNR 4-01 d.1 0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' 25,0	m m	 25,000	 25,000
				RAZEM	25,000
46	KNR 4-01 d.1 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 32,0	m m	 32,000	 32,000
				RAZEM	32,000
47	KNR 5-08 d.1 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm <sup>2</sup> z podłączeniem 5	szt. szt.	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
48	KNR 5-08 d.1 0308-03	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych krzyżowych, dwubiegunowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
49	KNR-W 4-03 d.1 0606-07	Wymiana opraw świetłówkowych 4x40 W 4	kpl. kpl.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
50	kalk indyw. d.1	Doprowadzenie instalacji wod-kan na II p 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
51	KNR 0-31 d.1 0105-01	Wykonanie podejścia i montaż przepływowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej o mocy do 18 kW wraz z podejściem 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000

## PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52 d.1	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki z blachy na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
53 d.1	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie zlewozmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000