
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45216110-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego

NAZWA INWESTYCJI : Demontaż zbiorników paliwa
ADRES INWESTYCJI : Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach ul.Bytomska 6
INWESTOR : KWP Katowice
ADRES INWESTORA : 40-038 Katowice ul.Lompy 19

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Nawara
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Krzysztof Tyrała
DATA OPRACOWANIA : 2019-02-05

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2019-02-05

Data zatwierdzenia

OBMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Demontaż zbiorników paliwa					
1	KNR 2-31 0801-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m ²		
		30,00	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
2	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 5 km	m ³		
		30,00*0,12	m ³	3,600	
				RAZEM	3,600
3	KNR-W 2-01 0201-11	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr. kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km w tym asfalt i ziemię zawierającą substancje niebezpieczne wymienione w 17 05 03	m ³		
		48,00	m ³	48,000	
				RAZEM	48,000
4	kalk. własna	Odpompowanie i utylizacja cieczy znajdującej się w zbiorniku	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	kalk. własna	Zbiorniki na paliwo płynne -etylina o poj. 10 m ³ - wydobycie z wykopu po etylinie - po ON	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	kl kalk. własna	Dostawa mieszanki piaskowo-żwirowej	m ³		
		70,00	m ³	70,000	
				RAZEM	70,000
7	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		70,00	m ³	70,000	
				RAZEM	70,000
8	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
		70,00	m ³	70,000	
				RAZEM	70,000
9	KNR 4-06 0118-02	Cięcie ciężkich konstrukcji stalowych i blach grubości powyżej 10 mm na złom wsadowy	t		
		15,6	t	15,600	
				RAZEM	15,600
10	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km	t		
		15,6	t	15,600	
				RAZEM	15,600
11	KNR-W 2-01 0225-03	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. IV	m ²		
		60	m ²	60,000	
				RAZEM	60,000
12	kalk. własna	Wywóz skażonej ziemi	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	kalk. własna	Oplata za unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych 16 07 08* - Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty (odpady z czyszczenia zbiornika)	m ³		
		26,40	m ³	26,400	
				RAZEM	26,400
14	kalk. własna	Oplata za unieszkodliwienie gruntu zanieczyszczonego odpad niebezpieczny 17 05 03* - Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne	m ³		
		30,00	m ³	30,000	
				RAZEM	30,000

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	222,2420		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Acetylen rozpuszczony techniczny	kg	32,7600		32,7600							
2.	tlen techniczny sprężony	m ³	117,0000		117,0000							
RAZEM												

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparka gąsienicowa 0.60 m3	m-g	1,8480		
2.	spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	m-g	1,1190		
3.	zrywarka przyczepna	m-g	0,0720		
4.	ubijak spalinowy 200 kg	m-g	4,9280		
5.	żuraw samochodowy 5-6 t	m-g	10,4520		
6.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	15,1944		
7.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	7,6656		
8.	samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	2,0880		
9.	sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min	m-g	9,0000		
RAZEM					

Słownie: