



Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zespół Zamówień Publicznych

ul. Lompy 19
40 - 038 Katowice

tel. 32 200 2050

www.slaska.policja.gov.pl
zamowienia@ka.policja.gov.pl

ZP-2380-353-41/ 2173 /2019

Katowice, dnia 29.11.2019r.

Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na:

Zakup i montaż klimatyzatorów w węzłach sieci OST 112 z wymianą istniejących klimatyzatorów w kilku lokalizacjach w Jednostkach Policji woj. śląskiego

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach na podstawie art.38 ust.4 ustawy Pzp informuje, że do w/w postępowania wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1 Zamawiający w załączniku nr 3 do SIWZ wymaga klimatyzatorów przysufitowych. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie klimatyzatorów ściennych dla zadania nr 1?

Odpowiedź 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie klimatyzatorów ściennych dla zadania nr 1 pod warunkiem, że będzie techniczna możliwość ich montażu, co Wykonawca może ustalić w trakcie wizji lokalnej dla zaproponowanego modelu klimatyzatora.

Pytanie 2 Zamawiający w załączniku nr 3 do SIWZ wymaga głośności pracy jednostki wewnętrznej do 48dB. Na którym biegu jednostka wewnętrzna ma mieć głośność pracy do 48dB?

Odpowiedź 2 Zamawiający prostuje wymóg zapisany w załączniku nr 3 do SIWZ: dopuszcza się maksymalną głośności pracy jednostki wewnętrznej do 54 dB przy maksymalnej wydajności chłodniczej klimatyzatora.

Pytanie 3 Czy dopuszcza się zaoferowanie sterownika pracy naprzemiennej innego producenta niż Ralph Electronic ?

Odpowiedź 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterownika pracy naprzemiennej innego producenta pod warunkiem, że zaoferowany sterownik będzie cechował się tymi samymi funkcjami sterowania klimatyzatorami, co sterownik pracy naprzemiennej opisany w zał. nr 3 do SIWZ OPZ

Pytanie 4 Czy zaoferowany przez Zamawiającego sterownik pracy naprzemiennej musi taką funkcjonalność, wyposażenie oraz parametry podane w załączniku nr 3 do SIWZ?

Odpowiedź 4 Zaoferowany przez Zamawiającego sterownik pracy naprzemiennej powinien cechować się funkcjonalnością i parametrami, jak podane podane w załączniku nr 3 do SIWZ OPZ

Pytanie 5 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie klimatyzatorów innego producenta niż podanych przez Zamawiającego w pkt. 11 załącznika nr 3 do SIWZ?

Odpowiedź 5 Zamawiający dopuszcza innych producentów klimatyzatorów pod warunkiem, że będą spełniać wymagania jak podane w załączniku nr 3 do SIWZ OPZ

Pytanie 6 Zamawiający podał przykładowych producentów klimatyzatorów spełniających wymagania Zamawiającego. Wymagania Zamawiającego nie spełniają producenci klimatyzatorów : Fujitsu, Chigo, Sinclair . Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź 6 Z wiedzy Zamawiającego wynika, że wymagania Zamawiającego spełniają wszystkie klimatyzatory jak podane w załączniku nr 3 do SIWZ OPZ.

Pytanie 7 Zamawiający w załączniku nr 3 do SIWZ podał informację , że jednostki zewnętrznej należy zamontować na dachu budynku (budynek do 4 pięter) lub opcjonalnie na ścianie zewnątrz budynku do wysokości maksymalnej 3 m nad poziomem terenu. Czy dopuszcza się zamontowanie jednostki zewnętrznej na ścianie na wysokości powyżej 3m od poziomu terenu?

Odpowiedź 7 Zamawiający nie dopuszcza montażu jednostki zewnętrznej na ścianie na wysokości powyżej 3m od poziomu terenu.

Pytanie 8 Zamawiający w załączniku nr 3 do SIWZ podał informację , że długość instalacji chłodniczej należy przyjąć 50m , przewyższenie 12m. Długość 50m jest to długość jednej rury czy dwóch rur razem? (do klimatyzatora idą dwie rury chłodnicze cieczowa i gazowa)

Odpowiedź 8 Długość 50m dotyczy odległości pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną.

Pytanie 9 Czy dla każdego klimatyzatora długość instalacji chłodniczej jest taka sama i należy przyjąć 50m? Jeśli nie proszę podać długość instalacji chłodniczej dla każdego z 13 klimatyzatorów .

Odpowiedź 9 Do wyceny należy przyjąć odległości pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną 50m. Jeśli Wykonawca jest zainteresowany oględzinami miejsca warunków montażu klimatyzatorów, Zamawiający zwoła oględziny miejsc montażu.

Pytanie 10 Czy dla każdego klimatyzatora odległość do rozdzielni jest taka sama i wynosi 50m? Jeśli nie proszę podać długość instalacji elektrycznej dla każdego z 13 klimatyzatorów .

Odpowiedź 10 Do wyceny należy przyjąć długość przewodu zasilającego jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną 50m. Jeśli Wykonawca jest zainteresowany oględzinami miejsca warunków montażu klimatyzatorów, Zamawiający zwoła oględziny miejsc montażu.

Pytanie 11 Czy dla każdego klimatyzatora długość instalacji skroplin jest taka sama i wynosi do 15m? Jeśli nie proszę podać długość instalacji skroplin dla każdego z 13 klimatyzatorów.

Pytanie 11 Do wyceny należy przyjąć łączną długość przewodu do odprowadzania skroplin 15m. Jeśli Wykonawca jest zainteresowany oględzinami miejsca warunków montażu klimatyzatorów, Zamawiający zwoła oględziny miejsc montażu.

Pytanie 12 Gdzie należy odprowadzić skropliny dla każdego z 13 klimatyzatorów?

Odpowiedź 12 Skropliny dla każdego z 13 klimatyzatorów należy odprowadzić do kanalizacji.

Pytanie 13 W formularzu cenowym jest informacja, że budynek w KMP Zabrze jest dwupiętrowy. Co Zamawiający przez to rozumie , że budynek ma 3 kondygnacje (parter , Ip , IIp) czy 2 kondygnacje (parter , Ip)?

Odpowiedź 13 Przez budynek 3 kondygnacyjny rozumie się parter, Ip i II p.

Pytanie 14 Proszę powiedzieć jaki jest dach na którym należy zamontować jednostkę zewnętrzną budynku KMP Zabrze, KMP Chorzów płaski czy skośny , z czego jest wykonany na jakiej znajduje się wysokości oraz proszę podać liczbę pięter budynku, czy jest możliwość wejścia na dach przez właz dachowy i jakie są jego wymiary.

Odpowiedź 14 KMP Zabrze, KMP Chorzów - dachy płaskie. Wymiary włazów na dach i wynoszą 0,8x0,8m. KMP Zabrze- dach w konstrukcji drewnianej, KMP Chorzów- dach w konstrukcji żelbetonowej. Wysokość połaci dachu: KMP Zabrze- ok 12m nad poziomem terenu, KMP Chorzów- ok 10m nad poziomem terenu.

Pytanie 15 Czy dla pomieszczenia 13c z Zabrz, pomieszczenia 3B i 3C w Chorzowie dopuszcza się zamontowanie jednostki zewnętrznej na elewacji?

Odpowiedź 15 Dla pomieszczenia 13c z Zabrz dopuszcza się montaż jednostki zewnętrznej na elewacji, dla pomieszczenia 3B i 3C w Chorzowie nie dopuszcza się zamontowanie jednostki zewnętrznej na elewacji.

Pytanie 16 W formularzu cenowym jest mowa o załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zmaówienia. W udostępnionych dokumentach brak jest załącznika nr 1 do opisu przedmiotu Zamówienia. Proszę o udostępnienie załącznika nr 1 do opisu przedmiotu Zamówienia.

Odpowiedź 16 Zamawiający informuje, że przedmiotowy załącznik to załącznik nr 3 do SIWZ. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje numer załącznika w treści formularza cenowego- załącznik nr 4 do SIWZ

Pytanie 17 W formularzu cenowym jest informacja, że budynek w KMP Katowice jest siedmiopiętrowy . Co Zamawiający przez to rozumie, że budynek ma 7 kondygnacji (parter , Ip - VIp) czy 8 kondygnacji (parter , Ip - VIIp)?

Odpowiedź 17 Definicję "piętro" i "kondygnację" definiuje ustawa Prawo budowlane i przepisy wykonawcze do ustawy. Przez budynek siedmiopiętrowy rozumie się parter+ 7 pięter, czyli 8 kondygnacji.

Pytanie 18 Proszę powiedzieć jaki jest dach na którym należy zamontować jednostkę zewnętrzną budynku KWP – 7 piętrowy , KWP – 22 piętra płaski czy skośny , z czego jest wykonany na jakiej znajduje się wysokości oraz proszę podać liczbę pięter budynku, czy jest możliwość wejścia na dach przez właz dachowy i jakie są jego wymiar.

Odpowiedź 18 Budynek 7 piętrowy i 22 piętrowy to dwa różne budynki. Na każdym dach płaski. Wymiary wyłazów na dach wynoszą 2m x 1m

Pytanie 19 Proszę powiedzieć z czego wykonany jest grunt na którym należy zamontować jednostkę zewnętrzną dla pomieszczenia UPS ?

Odpowiedź 19 Do głębokości ok. 1 m grunt spoisty.

Pytanie 20 Proszę o udostępnienie rzutów pomieszczeń , w których montowane będą klimatyzatory.

Odpowiedź 20. Wg wiedzy Zamawiającego udostępniona dokumentacja do postępowania jest wystarczająca do złożenia i wyceny oferty.

Pytanie 21 Czy dla zadania nr 2 dopuszcza się zamontowanie jednostki zewnętrznej na elewacji?

Odpowiedź 21 dla zadania nr 2 dopuszcza się zamontowanie jednostki zewnętrznej na elewacji, pod warunkiem, że wysokość montażu nad terenem nie przekroczy 3 m, a wysokość przewyższenia nie przekroczy wartości dopuszczonej przez producenta klimatyzatora.

Pytanie 22 Cz dla zadania nr 1 można zaoferować klimatyzatory innego producenta niż dla zadania nr 2?

Odpowiedź 22 dla zadania nr 1 można zaoferować klimatyzatory innego producenta niż dla zadania nr 2, pod warunkiem, że zaproponowane klimatyzatory spełniać będą warunki opisane w zał. nr 3 do SIWZ OPZ

Pytanie 23 Skąd zasilane będą klimatyzatory z rozdzielni elektrycznej czy z gniazdka elektrycznego ? Proszę podać odległość źródła zasilania od każdego z pomieszczeń

Odpowiedź 23 Klimatyzatory zasilane będą w energię elektryczną z piętrowych tablic rozdzielczych. Do wyceny należy przyjąć długość przewodu zasilającego jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną do 50m. Jeśli Wykonawca jest zainteresowany oględzinami miejsca warunków montażu klimatyzatorów, Zamawiający zwoła oględziny miejsc montażu.

Pytanie 24 Z czego wykonane są ściany oraz sufit w klimatyzowanych pomieszczeniach?

Odpowiedź 24 W klimatyzowanych pomieszczeniach ściany wykonane są z konstrukcji nośnej + tynk + farba malarska. Stropy są bez podwieszanych sufitów

Pytanie 25 Jak należy prowadzić instalację w pionie ? Należy robić przewiertny czy można wykorzystać wolne sachtly lub kanały?

Odpowiedź 25 Należy zaplanować wykonanie przewiertów przez stropy i ściany.

Pytanie 26 Proszę podać orientacyjną długość instalacji chłodniczej dla każdego z klimatyzatorów

Odpowiedź 26 Do wyceny należy przyjąć odległości pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną 50m.

Pytanie 27 Proszę podać orientacyjną długość instalacji odprowadzenia skroplin dla każdego z klimatyzatorów

Odpowiedź 27 Do wyceny należy przyjąć łączną długość przewodu do odprowadzania skroplin 15m. Jeśli Wykonawca jest zainteresowany oględzinami miejsca warunków montażu klimatyzatorów, Zamawiający zwoła oględziny miejsc montażu.

Pytanie 28 Proszę podać orientacyjną długość instalacji elektrycznej dla każdego z klimatyzatorów (relacji źródło zasilania - jednostka wewnętrzna i relacji źródło zasilania - jednostka zewnętrzna).

Odpowiedź 28 Do wyceny należy przyjąć łączną długość przewodów zasilających jednostkę wewnętrzną do 50 m i jednostkę zewnętrzną 50 m. Jeśli Wykonawca jest zainteresowany oględzinami miejsca warunków montażu klimatyzatorów, Zamawiający zwoła oględziny miejsc montażu.

Zamawiający informuje, że ulegają modyfikacji (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym):

- załącznik nr 1 do SIWZ- formularz ofertowy
- załącznik nr 3 do SIWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia
- załącznik nr 2 do SIWZ- wzór umowy
- załącznik nr 4 do SIWZ- formularz cenowy dla zadania nr 1 i nr 2

Ponadto ulegają zmianie następujące terminy:

- składania ofert z 02.12.2019 g:9:00 na 03.12.2019 g:9:00
- otwarcia ofert z 02.12.2019 g:9:30 na 03.12.2019 g:9:30
- wniesienia wadium z 02.12.2019 g:9:00 na 03.12.2019 g:9:00

wyk. w 1 egz. A.N

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego