

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Pokój nr 225</b>					
1	<b>KNR-W 2-02</b>	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>2702-01</b>	4.4*5.4	m <sup>2</sup>	23.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.760</b>
2	<b>KNNR 5</b>	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	szt.		
d.1	<b>0301-08</b>	15	szt.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
3	<b>KNNR 5</b>	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m		
d.1	<b>0205-04</b>	20	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
4	<b>KNNR 5</b>	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa 4x40 W	kpl.		
d.1	<b>0503-03</b>	4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
5	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0819-15</b>	1.6*1.4	m <sup>2</sup>	2.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.240</b>
6	<b>KNR 4-01</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0818-05</b>	poz.1	m <sup>2</sup>	23.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.760</b>
7	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
d.1	<b>0354-07</b>	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	<b>KNR 2-02</b>	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.55-01	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>2003-01</b>	2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	<b>KNR 2-02</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0613-06</b>	poz.8	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	<b>KNR 4-01</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1204-08</b>	(4.4*2.7+5.4*2.7)*2	m <sup>2</sup>	52.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.920</b>
11	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>202 1134-02</b>	52.92	m <sup>2</sup>	52.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.920</b>
12	<b>KNR 2-02</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0815-03</b>	poz.10	m <sup>2</sup>	52.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.920</b>
13	<b>TZKNBK XX</b>	Parapety z desek klejone o szer.pow. 80 cm - proste pod politurowanie i lakirowanie - grub. 34-45 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1809-07</b>	4.4*0.8	m <sup>2</sup>	3.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.520</b>
14	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1204-02</b>	poz.10	m <sup>2</sup>	52.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.920</b>
15	<b>KNR-W 2-02</b>	Montaż rolet z listew Pu-55 - Analogia, montaż żaluzji	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1038-01</b>	(2*2.1)*2	m <sup>2</sup>	8.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.400</b>
16	<b>wycena indywidualna</b>	Dostawa klimatyzatora (na komplet składa się dwie jednostki wewnętrzne i jedna zewnętrzna)	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	<b>KNR 7-24</b>	Montaż elementów klimatyzatora (trzy jednostki zewnętrzne + sześć jednostek wewnętrznych)	szt.		
d.1	<b>0104-01 analogia</b>	1+2	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
18	<b>KNR 7-24</b>	Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 15 mm	kg		
d.1	<b>0235-02</b>				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		25	kg	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
19	<b>KNR 7-24</b> <b>0240-06</b>	Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 18 mm 8	szt.		
d.1			szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
20	<b>KNR 7-24</b> <b>0513-07</b>	Przedmuchiwanie azotem urządzeń i instal.chłodniczych freonowych o wydaj. 10.0 tys.kcal/h 1	kpl.		
d.1			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	<b>KNR 7-24</b> <b>0514-07</b>	Próba szczelności urządzeń i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. 10.0 tys.kcal/h 1	kpl.		
d.1			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	<b>KNR 7-24</b> <b>0516-07</b>	Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 10.0 tys.kcal/h 1	kpl.		
d.1			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	<b>NNRNKB</b> <b>202 1130-02</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.1	m <sup>2</sup>		
d.1			m <sup>2</sup>	23.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.760</b>
24	<b>NNRNKB</b> <b>202 1136-01</b>	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych poz.1	m <sup>2</sup>		
d.1			m <sup>2</sup>	23.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.760</b>
25	<b>KNR 19-01</b> <b>0410-09</b>	Listwy przyścienne - montaż 4.4*2+5.4*2	m		
d.1			m	19.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.600</b>
<b>2 Pokój nr 226</b>					
26	<b>KNR-W 2-02</b> <b>2702-01</b>	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 4.4*3.4	m <sup>2</sup>		
d.2			m <sup>2</sup>	14.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.960</b>
27	<b>KNNR 5</b> <b>0301-08</b>	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 15	szt.		
d.2			szt.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
28	<b>KNNR 5</b> <b>0205-04</b>	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie 20	m		
d.2			m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
29	<b>KNNR 5</b> <b>0503-03</b>	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa 4x40 W 4	kpl.		
d.2			kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
30	<b>KNR 4-01</b> <b>0819-15</b>	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1.6*1.4	m <sup>2</sup>		
d.2			m <sup>2</sup>	2.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.240</b>
31	<b>KNR 4-01</b> <b>0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych poz.26	m <sup>2</sup>		
d.2			m <sup>2</sup>	14.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.960</b>
32	<b>KNR 2-02</b> <b>0829-01</b>	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 1	m <sup>2</sup>		
d.2			m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33	<b>KNR AT-22</b> <b>0201-02</b>	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 lub 25x25 cm poz.30	m <sup>2</sup>		
d.2			m <sup>2</sup>	2.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.240</b>
34	<b>KNR 4-01</b> <b>1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (4.4*2.7+3.4*2.7)*2	m <sup>2</sup>		
d.2			m <sup>2</sup>	42.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.120</b>
35	<b>NNRNKB</b> <b>202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.34	m <sup>2</sup>		
d.2			m <sup>2</sup>	42.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.120</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	<b>KNR 2-02</b> d.2 <b>0815-03</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.120</b>
37	<b>KNR 4-02</b> d.2 <b>0121-01</b>	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
38	<b>KNR 4-02</b> d.2 <b>0220-07</b>	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - wspornik do ścian działowych 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
39	<b>TZKNBK XX</b> d.2 <b>1809-07</b>	Parapety z desek klejone o szer.pow. 80 cm - proste pod politurowanie i lakierowanie - grub. 34-45 mm - Analogia 4.4*0.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.520</b>
40	<b>KNR 4-01</b> d.2 <b>1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.120</b>
41	<b>NNRNKB</b> d.2 <b>202 1130-01</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup> poz.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.960</b>
42	<b>NNRNKB</b> d.2 <b>202 1136-01</b>	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych poz.41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.960</b>
43	<b>KNR 19-01</b> d.2 <b>0410-09</b>	Listwy przyścienne - montaż 4.4*2+3.4*2	m m	15.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.600</b>
<b>3 Pokój nr 227</b>					
44	<b>KNNR 5</b> d.3 <b>1207-03</b>	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie 10	m m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
45	<b>KNNR 5</b> d.3 <b>0301-08</b>	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 15	szt. szt.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
46	<b>KNNR 5</b> d.3 <b>0205-04</b>	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie 30	m m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
47	<b>KNR 4-03</b> d.3 <b>0306-02</b>	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
48	<b>KNNR 5</b> d.3 <b>1208-02</b>	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 1	m m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
49	<b>KNR-W 2-02</b> d.3 <b>2702-01</b>	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 4.4*3.7<?brak wymiarów pokoju>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.280</b>
50	<b>KNNR 5</b> d.3 <b>0503-03</b>	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetłówkowa 4x40 W 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
51	<b>KNR 4-02</b> d.3 <b>0132-01</b>	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
52	<b>KNR 4-01</b> d.3 <b>0819-15</b>	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1.6*1.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.240</b>
53	<b>KNR 4-01</b> d.3 <b>0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.49	m <sup>2</sup>	16.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.280</b>
54	<b>KNR 4-01</b> d.3 <b>1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (4.4*2.7+3.7*2.7)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	43.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.740</b>
55	<b>NNRNKB</b> d.3 <b>202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.54	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	43.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.740</b>
56	<b>KNR 2-02</b> d.3 <b>0815-03</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.54	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	43.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.740</b>
57	<b>TZKNBK XX</b> d.3 <b>1809-07</b>	Parapety z desek klejone o szer.pow. 80 cm - proste pod politurowanie i lakirowanie - grub. 34-45 mm - Analogia 4.4*0.8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.520</b>
58	<b>KNR 4-01</b> d.3 <b>1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.54	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	43.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.740</b>
59	<b>NNRNKB</b> d.3 <b>202 1130-01</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2  poz.53	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.280</b>
60	<b>NNRNKB</b> d.3 <b>202 1136-01</b>	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych  poz.59	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.280</b>
61	<b>KNR 19-01</b> d.3 <b>0410-09</b>	Listwy przyścienne - montaż  4.4*2+3.7*2	m		
			m	16.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.200</b>
62	<b>KNR-W 2-02</b> d.3 <b>2119-03</b>	Parapety, półki, lady i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 50 cm - Analogia, montaż lady 1.15	m		
			m	1.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.150</b>
<b>4 Pokój nr 224</b>					
63	<b>KNR-W 2-02</b> d.4 <b>2702-01</b>	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych poz.49	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.280</b>
64	<b>KNNR 5</b> d.4 <b>0301-08</b>	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany 15	szt.		
			szt.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
65	<b>KNNR 5</b> d.4 <b>0205-04</b>	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie 20	m		
			m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
66	<b>KNNR 5</b> d.4 <b>0503-03</b>	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetłówkowa 4x40 W  4	kpl.		
			kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
67	<b>KNR 4-01</b> d.4 <b>0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  poz.63	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.280</b>
68	<b>KNR 4-01</b> d.4 <b>1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (4.4*2.7+3.7*2.7)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	43.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.740</b>
69	<b>NNRNKB</b> d.4 <b>202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.68	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	43.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.740</b>
70	<b>KNR 2-02</b> d.4 <b>0815-03</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.68	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	43.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.740</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71	<b>KNR 4-01</b> d.4 <b>1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.68	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	43.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.740</b>
72	<b>NNRNKB</b> d.4 <b>202 1130-01</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup> poz.63	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.280</b>
73	<b>NNRNKB</b> d.4 <b>202 1136-01</b>	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych poz.72	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.280</b>
74	<b>KNR 19-01</b> d.4 <b>0410-09</b>	Listwy przyściennie - montaż 4.4*2+3.7*2	m		
			m	16.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.200</b>
<b>5 Pokój nr 221</b>					
75	<b>KNR-W 2-02</b> d.5 <b>2702-01</b>	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 4.4*5.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	24.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.200</b>
76	<b>KNNR 5</b> d.5 <b>0301-08</b>	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany 15	szt.		
			szt.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
77	<b>KNNR 5</b> d.5 <b>0205-04</b>	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie 20	m		
			m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
78	<b>KNNR 5</b> d.5 <b>0503-03</b>	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa 4x40 W 4	kpl.		
			kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
79	<b>KNR 4-01</b> d.5 <b>0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych poz.75	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	24.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.200</b>
80	<b>KNR 4-01</b> d.5 <b>0354-07</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
81	<b>KNR 2-02</b> d.5 <b>2003-01</b>	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.55-01- zabudowa otworu drzwiowego 2.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
82	<b>KNR 2-02</b> d.5 <b>0613-06</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho poz.81	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
83	<b>KNR 4-01</b> d.5 <b>1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (4.4*2.7+5.5*2.7)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	53.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.460</b>
84	<b>NNRNKB</b> d.5 <b>202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.83	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	53.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.460</b>
85	<b>KNR 2-02</b> d.5 <b>0815-03</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.83	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	53.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.460</b>
86	<b>KNR 4-01</b> d.5 <b>1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.83	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	53.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.460</b>
87	<b>KNR-W 2-02</b> d.5 <b>1038-01</b>	Montaż rolet z listew Pu-55 - Analogia, montaż rolet 2*2.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
88	<b>NNRNKB</b> d.5 <b>202 1130-01</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.79	m <sup>2</sup>	24.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.200</b>
89	<b>NNRNKB</b>	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
d.5	<b>202 1136-01</b>				
		poz.88	m <sup>2</sup>	24.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.200</b>
90	<b>KNR 19-01</b>	Listwy przyścienne - montaż	m		
d.5	<b>0410-09</b>				
		4.4*2+5.5*2	m	19.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.800</b>
<b>6 Pokój nr 229</b>					
91	<b>KNR-W 2-02</b>	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m <sup>2</sup>		
d.6	<b>2702-01</b>	4.4*5.5	m <sup>2</sup>	24.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.200</b>
92	<b>KNNR 5</b>	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	szt.		
d.6	<b>0301-08</b>	15	szt.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
93	<b>KNNR 5</b>	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m		
d.6	<b>0205-04</b>	20	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
94	<b>KNNR 5</b>	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa 4x40 W	kpl.		
d.6	<b>0503-03</b>	4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
95	<b>KNR 4-01</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.6	<b>0818-05</b>	poz.91	m <sup>2</sup>	24.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.200</b>
96	<b>KNR 4-01</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.6	<b>1204-08</b>	(4.4*2.7+5.5*2)*2	m <sup>2</sup>	45.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.760</b>
97	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.6	<b>202 1134-02</b>	poz.96	m <sup>2</sup>	45.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.760</b>
98	<b>KNR 2-02</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.6	<b>0815-03</b>	poz.96	m <sup>2</sup>	45.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.760</b>
99	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.6	<b>1204-02</b>	poz.96	m <sup>2</sup>	45.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.760</b>
100	<b>KNR-W 2-02</b>	Montaż rolet z listew Pu-55 - analogia	m <sup>2</sup>		
d.6	<b>1038-01</b>	(2.1*2.70)*2	m <sup>2</sup>	11.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.340</b>
101	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.6	<b>202 1130-01</b>	poz.95	m <sup>2</sup>	24.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.200</b>
102	<b>NNRNKB</b>	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
d.6	<b>202 1136-01</b>	poz.101	m <sup>2</sup>	24.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.200</b>
103	<b>KNR 19-01</b>	Listwy przyścienne - montaż	m		
d.6	<b>0410-09</b>	4.4*2+5.5*2	m	19.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.800</b>
<b>7 Pokój nr 202</b>					
104	<b>KNR-W 2-02</b>	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m <sup>2</sup>		
d.7	<b>2702-01</b>	4.4*5.5<?>	m <sup>2</sup>	24.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.200</b>
105	<b>KNNR 5</b>	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsulek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	szt.		
d.7	<b>0301-08</b>	15	szt.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
106 d.7	<b>KNNR 5 0205-04</b>	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m		
		20	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
107 d.7	<b>KNNR 5 0503-03</b>	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa 4x40 W	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
108 d.7	<b>KNR 4-01 0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		poz.104	m <sup>2</sup>	24.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.200</b>
109 d.7	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		(4.4*2.1+5.5*2.1)*2	m <sup>2</sup>	41.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.580</b>
110 d.7	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.109	m <sup>2</sup>	41.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.580</b>
111 d.7	<b>KNR 2-02 0815-03</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		poz.109	m <sup>2</sup>	41.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.580</b>
112 d.7	<b>TZKNBK XX 1809-07</b>	Parapety z desek klejone o szer.pow. 80 cm - proste pod politurowanie i lakirowanie - grub. 34-45 mm - Analogia	m <sup>2</sup>		
		2.5*0.9	m <sup>2</sup>	2.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.250</b>
113 d.7	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		poz.109	m <sup>2</sup>	41.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.580</b>
114 d.7	<b>KNR-W 2-02 1038-01</b>	Montaż rolet z listew Pu-55 - Analogia, montaż rolet	m <sup>2</sup>		
		2.1*2	m <sup>2</sup>	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
115 d.7	<b>KNR-W 2-02 1036-06</b>	Boazerie - elementy wykończenia - opaska	m		
		2	m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
116 d.7	<b>NNRNKB 202 1130-01</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		poz.104	m <sup>2</sup>	24.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.200</b>
117 d.7	<b>NNRNKB 202 1136-01</b>	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
		poz.116	m <sup>2</sup>	24.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.200</b>
118 d.7	<b>KNR 19-01 0410-09</b>	Listwy przyściennie - montaż	m		
		2.8*2+4.4*2	m	14.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.400</b>
<b>8 WYWÓZ GRUZU - WSZYSTKIE POKOJE</b>					
119 d.8	<b>KNR 4-01 0108-09</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - wszystkie pokoje	m <sup>3</sup>		
		0.2*18	m <sup>3</sup>	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
120 d.8	<b>KNR 4-01 0108-10</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - wszystkie pokoje	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 15	m <sup>3</sup>	3.600	
		0.2*18			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
121 d.8	<b>kalk. własna</b>	Opłata za utylizację odpadów	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>