


WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ


NR	Średnica [mm]	Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]		
				34GS		
#				Ø6	#12	#16
1	12	116	6		6.94	
2	6	147	3	4.40		
3a	16	91	4			3.62
3b	16	57	4			2.27
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]				4.40	6.94	5.89
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]				0.222	0.888	1.578
MASA OGÓŁEM [kg] 1szt.				0.98	6.16	9.30
MASA RAZEM [kg] 13szt.				12,80	80,00	121,00

BETON KONSTRUKCYJNY B20

STAL ZBROJENIOWA 34GS



PRZĘKRÓJ A–A



"Nowo-Tech"

BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA

30-422 KRAKÓW ul. Zawila 45 A

tel./fax. (0-12) 266-83-19

e-mail. [NowoTech@pro.onet.pl](mailto:NowoTech@pro.onet.pl)

NAZWA RYS.	KONSTRUKCJA FUNDAMENTÓW STOPA FUNDAMENTOWA–S1		
ZADANIE	BUDOWA GARAŻU WRAZ Z MONTAŻEM GARAŻY PREFABRYKOWANYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH NA TERANIE KOMISARIATU POLICJI W CHORZOWIE UL.MONIUSZKI 11		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. JAN SŁOWIK BPR-RP-Upr.24/92 BPR-Upr.48/81		DATA 05.2008r.
SPRAWDZIŁ	inż. M.Chrzęszczynski Nr.Uon.-Upr.71/86	SKALA 1:20	
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. JAN SŁOWIK	BRANŻA B	RYS. Nr 12