

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT STREFY ADMINISTRACYJNEJ NA POZIOMIE PARTERU W BLO-
KU -A- W KOMPLEKSIE KWP w KATOWICACH - AKTUALIZACJA
ADRES INWESTYCJI : 40-038 KATOWICE UL. LOMPY 19
INWESTOR : KWP w KATOWICACH
ADRES INWESTORA : 40-038 KATOWICE UL. LOMPY 19
WYKONAWCA ROBÓT : SYSTEM ZLECONY
BRANŻA : BUDOWLANA - KOD CPV: 45000000-7, 45210000-2, 45211350-7, 45216110-
8, 45216111-5

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : IV KW. 2006 R

NARZUTY

VAT [V] 22.00 % Σ (R, M, S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 STREFA ADMINISTRACYJNA					
1	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²		
d.1	0346-03	(1.00+2.00+3.07+2.20+3.30)*3.00	m ²	34.710	
				RAZEM	34.710
2	KNNR 2	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo	m ²		
d.1	1702-01	(4.40+3.00)*3.00	m ²	22.200	
				RAZEM	22.200
3	KNNR 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
d.1	0802-06	22.20	m ²	22.200	
				RAZEM	22.200
4	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1510-05	22.20	m ²	22.200	
				RAZEM	22.200
5		Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami - demontaż	m ²		
d.1	analiza indywidualna	33.60+34.30+15.20	m ²	83.100	
				RAZEM	83.100
6		Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na stropach- demontaż	m ²		
d.1	analiza indywidualna	83.10	m ²	83.100	
				RAZEM	83.100
7	KNR-W 2-02	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi- np. system „armstrong,,	m ²		
d.1	2701-01	analogia	m ²	83.000	
		33.60+34.20+15.20		RAZEM	83.000
8	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa do 4x40 W	kpl.		
d.1	0503-03	33.00	kpl.	33.000	
				RAZEM	33.000
9		Montaż wypustów oświetleniowych do zasilania nowych lamp wraz z tablicą zabezpieczeniową (do decyzji Inwestora - po demontażu starego sufitu podwieszanego)	kpl.		
d.1	analiza indywidualna	33 wypusty (6 -wylaczniki , 27 gniazda) 5 szt wył.nadmiaroprąd B 10A 1szt wył.różnicowoprądowego 30mA 1szt tablica naścienna 1 pomiar wył.roznic-prad. 5 pom.rezyst.izolacji 5 pomiarów skuteczności zerowania 5 pomiarów kompl.obwodu elctr. 1 pomiar uziemienia 1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 5	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże inne niż betonowe	m		
d.1	0111-02	156.00	m	156.000	
				RAZEM	156.000
11	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane w kanały zamknięte YDY - 3*1,50mm ²	m		
d.1	0203-05	156.00	m	156.000	
				RAZEM	156.000
12	KNNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
d.1	0302-01	6.00	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach LZ	szt.		
d.1	0302-05	analogia	szt.	24.000	
		24.00		RAZEM	24.000
14	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	11.50+12.50+16.50+13.40+13.40	m ²	67.300	
				RAZEM	67.300
15	KNR-W 4-01	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
d.1	0804-05	55.40	m	55.400	
				RAZEM	55.400
16	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1	1105-01	67.30	m ²	67.300	
				RAZEM	67.300

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNNR 2 d.1 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej wsp. 1,15 za wywiniecie na ściany (wykł. np. tarket torro lub optiva) Krotność = 1.15 67.30	m ² m ²	 67.300	 67.300
				RAZEM	67.300
18	KNNR 2 d.1 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych Krotność = 1.15 67.30	m ² m ²	 67.300	 67.300
				RAZEM	67.300
19	KNR-W 7-12 d.1 0302-04 analogia	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - posadzka kamienna i lastrykowa 33.60+15.20+34.20	m ² m ²	 83.000	 83.000
				RAZEM	83.000
20	KNR-W 7-12 d.1 0304-04 analogia	Fluotowanie i neutralizacja powierzchni poziomych konstrukcji betonowych (pow. kamienia i lastryka) 33.60+15.20+34.20	m ² m ²	 83.000	 83.000
				RAZEM	83.000
21	d.1 analiza indywidualna	Konserwacja powierzchni posadzki kamiennej i lastrykowej preparatami remmers lub sto ispo 33.60+15.20+34.20	m ² m ²	 83.000	 83.000
				RAZEM	83.000
22	d.1 analiza indywidualna	Zmycie strumieniowe posadzek po regeneracji 83.00	m ² m ²	 83.000	 83.000
				RAZEM	83.000
23	KNR-W 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 2*(8.56+4.20)*2.50 2*(2.60+4.40)*2.50 2*(2.85+4.40)*2.50 2*(3.74+4.40)*2.50 2*(17.08+2.00)*2.50 2*(7.59+2.0)*2.50 2*(5.34+2.50)*2.50*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 63.800 35.000 36.250 40.700 95.400 47.950 78.400	 397.500
				RAZEM	397.500
24	KNNR 2 d.1 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 397.500	m ² m ²	 397.500	 397.500
				RAZEM	397.500
25	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 397.50	m ² m ²	 397.500	 397.500
				RAZEM	397.500
26	KNNR 2 d.1 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez grunto- wania - farba np. sigma akrotix 397.50	m ² m ²	 397.500	 397.500
				RAZEM	397.500
27	KNNR 5 d.1 0111-02	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże inne niż be- tonowe 90.00	m m	 90.000	 90.000
				RAZEM	90.000
28	KNNR 5 d.1 0203-05	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane w kanały za- mknięte 11.00*11	m m	 121.000	 121.000
				RAZEM	121.000
29	KNNR 5 d.1 0501-01 analogia	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa - lampy w/g pt 11.00	kpl. kpl.	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000
30	KNNR 5 d.1 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglanym 22.00	szt. szt.	 22.000	 22.000
				RAZEM	22.000
31	KNNR 5 d.1 0303-03	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 i 85x105 mm o 3 wylotach dla przewo- sów o przekroju do 4 mm ² 22.00	szt. szt.	 22.000	 22.000
				RAZEM	22.000
32	KNNR 5 d.1 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 11.00	szt. szt.	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 4-01 d.1 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2 2.00*2.05*2 1.50*2.05*1 1.00*2.05*5 0.90*2.05*1	m ² m ² m ² m ²	 8.200 3.075 10.250 1.845	
				RAZEM	23.370
34	KNR 4-01 d.1 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm (2.05+2.00+2.05)*2 (2.05+1.50+2.05)*1 (2.05+1.00+2.05)*5 (2.05+0.90+2.05)*1	m m m m	 12.200 5.600 25.500 5.000	
				RAZEM	48.300
35	KNR 0-19 d.1 1024-08 analogia drzwi naświetle drzwi witryna naświetle witryna naświetle	Montaż drzwi , naświetli i witryn aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi EI-30 - szkło bezpieczne P-2 2.10*2.05*2 2.10*0.40*2 1.50*2.05*1 1.57*2.05*1 3.07*0.40*1 2.40*2.05*1 2.40*0.40*1	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 8.610 1.680 3.075 3.219 1.228 4.920 0.960	
				RAZEM	23.692
36	KNR 0-19 d.1 1024-06 analogia drzwi witryna naświetle drzw. z okien	Montaż drzwi, witryn i naświetli aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie - bezpieczne P-2 1.10*2.05*5 1.10*2.05*5 2.20*0.40*5 1.00*2.05*1	m ² m ² m ² m ²	 11.275 11.275 4.400 2.050	
				RAZEM	29.000
37	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż elektrorygli, samodomykaczy np.geze skrzynka z antyblokadą 3.00	kpl kpl	 3.000	
				RAZEM	3.000
38	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż lady meblowej w/g pt str. 16 i 16a -wycinek koła 2.30*2.00 h- 1.10 z cokolem z blachy stalowej. słupki dystansowe i relingi stalowe wpysazona w 2 półki na klawiature i 2 kontenerki 5 szufladowe na kółkach - LADA STANDARD WYSOKI 1.00	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 34.71*0.12 23.37*0.10 397.500*0.01 67.30*0.01	m ³ m ³ m ³ m ³	 4.165 2.337 3.975 0.673	
				RAZEM	11.150
40	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 11.15	m ³ m ³	 11.150	
				RAZEM	11.150
41	d.1 analiza indywidualna	Opłata za utylizację gruzu 11.15	m ³ m ³	 11.150	
				RAZEM	11.150

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 STREFA ADMINISTRACYJNA						
1	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapniowej o grubości 1/2 ceg.	m ²	34.710	0.00	0.00
d.1	0346-03					
2	KNNR 2 1702-	Ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo	m ²	22.200	0.00	0.00
d.1	01					
3	KNNR 2 0802-	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²	22.200	0.00	0.00
d.1	06					
4	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	22.200	0.00	0.00
d.1	1510-05					
5		Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami - demontaż	m ²	83.100	0.00	0.00
d.1	analiza indywidualna					
6		Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na stropach- demontaż	m ²	83.100	0.00	0.00
d.1	analiza indywidualna					
7	KNR-W 2-02	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi- np. system „armstrong„	m ²	83.000	0.00	0.00
d.1	2701-01					
	analogia					
8	KNNR 5 0503-	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa do 4x40 W	kpl.	33.000	0.00	0.00
d.1	03					
9		Montaż wypustów oświetleniowych do zasilania nowych lamp wraz z tablicą zabezpieczeniową (do decyzji Inwestora - po demontażu starego sufitu podwieszanego) 33 wypusty (6 -wylaczniki , 27 gniazda) 5 szt wył.nadmiaroprąd B 10A 1szt wył.różnicowopradowego 30mA 1szt tablica naścienna 1 pomiar wył.roznic-prad. 5 pom.rezyst.izolacji 5 pomiarów skuteczności zerowania 5 pomiarów kompl.obwodu elctr. 1 pomiar uziemienia	kpl.	1.000	0.00	0.00
d.1	analiza indywidualna					
10	KNNR 5 0111-	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże inne niż betonowe	m	156.000	0.00	0.00
d.1	02					
11	KNNR 5 0203-	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane w kanały zamknięte YDY - 3*1,50mm ²	m	156.000	0.00	0.00
d.1	05					
12	KNNR 5 0302-	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	6.000	0.00	0.00
d.1	01					
13	KNNR 5 0302-	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach LZ	szt.	24.000	0.00	0.00
d.1	05					
	analogia					
14	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	67.300	0.00	0.00
d.1	0818-05					
15	KNR-W 4-01	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m	55.400	0.00	0.00
d.1	0804-05					
16	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko	m ²	67.300	0.00	0.00
d.1	1105-01					
17	KNNR 2 1206-	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej wsp. 1,15 za wywinicie na ściany (wykł. np. tarket torro lub optiva) Krotność = 1.15	m ²	67.300	0.00	0.00
d.1	02					
18	KNNR 2 1206-	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych Krotność = 1.15	m ²	67.300	0.00	0.00
d.1	07					
19	KNR-W 7-12	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - posadzka kamienna i lastrykowa	m ²	83.000	0.00	0.00
d.1	0302-04					
	analogia					
20	KNR-W 7-12	Fluatuowanie i neutralizacja powierzchni poziomych konstrukcji betonowych (pow. kamienia i lastryka)	m ²	83.000	0.00	0.00
d.1	0304-04					
	analogia					
21		Konserwacja powierzchni posadzki kamiennej i lastrykowej preparatami remmers lub sto ispo	m ²	83.000	0.00	0.00
d.1	analiza indywidualna					
22		Zmycie strumieniowe posadzek po regeneracji	m ²	83.000	0.00	0.00
d.1	analiza indywidualna					
23	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²	397.500	0.00	0.00
d.1	1202-09					
24	KNNR 2 0802-	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²	397.500	0.00	0.00
d.1	06					
25	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	397.500	0.00	0.00
d.1	1134-02					
26	KNNR 2 1401-	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania - farba np. sigma akrotix	m ²	397.500	0.00	0.00
d.1	05					

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
27	KNNR 5 0111-d.1 02	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże inne niż betonowe	m	90.000	0.00	0.00
28	KNNR 5 0203-d.1 05	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane w kanały zamknięte	m	121.000	0.00	0.00
29	KNNR 5 0501-d.1 01 analogia	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa - lampy w/g pt	kpl.	11.000	0.00	0.00
30	KNNR 5 0301-d.1 02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglanym	szt.	22.000	0.00	0.00
31	KNNR 5 0303-d.1 03	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 i 85x105 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 4 mm ²	szt.	22.000	0.00	0.00
32	KNNR 5 0306-d.1 02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	11.000	0.00	0.00
33	KNR 4-01 0354-d.1 10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m ²	m ²	23.370	0.00	0.00
34	KNR 4-01 0708-d.1 02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm	m	48.300	0.00	0.00
35	KNR 0-19 1024-d.1 08 analogia	Montaż drzwi , naświetli i witryn aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi EI-30 - szkło bezpieczne P-2	m ²	23.692	0.00	0.00
36	KNR 0-19 1024-d.1 06 analogia	Montaż drzwi, witryn i naświetli aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie - bezpieczne P-2	m ²	29.000	0.00	0.00
37	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż elektrorogłki, samodomykaczy np.geze-skrzynka z antyblokadą	kpl	3.000	0.00	0.00
38	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż lamy meblowej w/g pt str. 16 i 16a -wykucie koła 2.30*2.00 h- 1.10 z cokolem z blachy stalowej. słupki dystansowe i relingi stalowe wpysazona w 2 półki na klawiaturę i 2 kontenerki 5 szufladowe na kółkach - LADA STANDARD WYSOKI	kpl	1.000	0.00	0.00
39	KNR 4-01 0108-d.1 09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³	11.150	0.00	0.00
40	KNR 4-01 0108-d.1 10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19	m ³	11.150	0.00	0.00
41	d.1 analiza indywidualna	Opłata za utylizację gruzu	m ³	11.150	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kosztorys netto		0.00				0.00%
		VAT		0.00				0.00%
		Razem brutto		0.00				0.00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót				0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł