

Wentylacja

Identyfikator kosztorysu: WENTYLACJA

W1 Przedmiar robót

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
|----------|--|-----------------|--------------|
| 1 | Wentylacja | | |
| 10 | KNR 2-17 WACETOB 152-2 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o średnicy do 200 mm | szt | 13,00 |
| 20 | KNR 2-17 WACETOB 205-1 Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika do wentylacji przewodowej, o średnicy otworów ssących do 400 mm i masie do 90 kg | szt | 11,00 |
| 30 | 1-1 Montaż przewodów typu Flex o średnicy do 200 mm | m | 58,00 |
| 2 | Roboty murowe | | |
| 10 | KNR 4-01 334-11 Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.ścian 3 cegły | szt | 11,00 |
| 20 | KNR 4-01 323-4 Zamurowanie przebić w ścianach o gr.ponad 1 cegłę | szt | 6,00 |
| 30 | KNR 4-01 305-6 Uzupełnienie ścian lub ścianek oraz zamurowanie otworów w ściankach i ścianach na zaprawie cementowej, gr.ścianek i ścian ponad 1/2 cegły | m3 | 0,50 |
| 40 | KNR 2-02 2006-3 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach $(0,28+0,78+0,28)*9+(0,28+0,46+0,28)*9$ 21,24 | m2 | 21,24 |
| 50 | KNR 4-01 504-3 Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej układanej na zaprawie, karpiówki, pojedynczo | m2 | 8,00 |
| 60 | KNR 4-01 309-4 Przewody spalinowe i wentylacyjne wykonywane przy użyciu zaprawy cementowo-wapiennej w ścianach na zaprawie cementowej, przekrój przewodów 1/2x1/2 cegły | m | 6,00 |
| 70 | KNR 4-01 322-2 Obsadzenie w ścianach krutek wentylacyjnych | szt | 11,00 |

----- Koniec wydruku -----