

<b>K.04</b>	KORYTARZ K0.4
6,30 m2	ŚCIANY:<1,5m ŻYWICA DEKOR.>EMUSJA
	PODŁOGA: BEZ ZMIAN
	SUFIT: BEZ ZMIAN
	WYREMONTOWANE,WENTYLOWANE MECHANICZNIE

<b>0.13</b>	WĘZEL SANITARNY
25,40 m2	ŚCIANY: BEZ ZMIAN
	PODŁOGA: BEZ ZMIAN
	SUFIT: BEZ ZMIAN
	WYREMONTOWANE,WENTYLOWANE MECHANICZNIE

<b>K0.1</b>	KORYTARZ K0.1
22,13 m2	ŚCIANY<1,5m ŻYWICA DEKOR.>EMUSJA
	PODŁOGA: PŁYTKI GRES
	SUFIT: MAŁOWANIE EMULSYJNE


<b>0.01</b>	POKÓJ BIUROWY
18,11 m2	ŚCIANY: MAŁOWANIE EMULSYJNE
	PODŁOGA: WYKŁADZINA PCV
	SUFIT: MAŁOWANIE EMULSYJNE

<b>0.02</b>	POKÓJ BIUROWY
13,49 m2	ŚCIANY: MAŁOWANIE EMULSYJNE
	PODŁOGA: WYKŁADZINA PCV
	SUFIT: MAŁOWANIE EMULSYJNE

<b>0.03</b>	POKÓJ BIUROWY
23,52 m2	ŚCIANY: MAŁOWANIE EMULSYJNE
	PODŁOGA: WYKŁADZINA PCV
	SUFIT: MAŁOWANIE EMULSYJNE

<b>0.04</b>	POKÓJ BIUROWY
27,92 m2	ŚCIANY: MAŁOWANIE EMULSYJNE
	PODŁOGA: WYKŁADZINA PCV
	SUFIT: MAŁOWANIE EMULSYJNE

<b>0.12</b>	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
4,08 m2	ŚCIANY: BEZ ZMIAN
	PODŁOGA: BEZ ZMIAN
	SUFIT: BEZ ZMIAN
	WYREMONTOWANE,WENTYLOWANE MECHANICZNIE



#### LEGENDA:

- WENTYLACJA PROJEKTOWANA Z RUR SPIRO – GRAWITACYJNA KRATKA POD SUFITEM
- \*NAD-3\* – NOWE NADPROŻE, WYDANO NA ODZIELNYM RYSUNKU
- ZAMUROWANIA ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW ORAZ NOWE ŚCIANKI DZIAŁOWE Z CEGŁY DZIURAWKI NA ZAPRAWIE C-W Z OBUSTRONNYM TYNKIEM C-W, III KATEGORII
- NOWE ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH NA RUSZCIE STALOWYM Z WYPEŁNIENIEM 8cm WARSTWĄ WEŁNY MINERALNEJ AKUSTYCZNEJ
- PRZYCISK ALARMOWY ODDYMIANIA (H=1,10m)
- KAZDA KONDYGNACJA
- PRZYCISK PRZEWENTRZANIA LT(H=1,10m)
- PARTER I II KONDYGNACJA
- CENTRALA STERUJĄCA Z ALARMEM, STEROWANIE KLAPĄ DYMOWĄ
- OPTYCZNY CZUJNIK DYMU

**UWAGA:**  
RZECZYWISTA WIELKOŚĆ PODŁOŻY DO DEMONTAŻU I PONOWNEGO WYKONANIA OCENIĆ PO ZDJECIU ISTNIEJĄCYCH PODŁÓG. ZAKRES OKREŚLIĆ W DZIENNIKU BUDOWY.

**UWAGA:** WENTYLACJA PROJEKTOWANA Z RUR SPIRO – MATERIAŁ I ROZWIĄZANIE POKAZANO NA ODZIELNYCH RYSUNKACH

**UWAGA:** PODŁOŻY PCV/LINOLEUM – WYKONANIE NAROŻNIKÓW: NA LISTWĘ NAROŻNĄ-ĆWIERCWAŁEK NAKLEIĆ WYKŁADZINĘ Z WYMIANIEM 150 mm NA ŚCIANE  
PODŁOŻY GRES – WYKONANIE NAROŻNIKÓW: ZASTOSOWAĆ PŁYTKI COKÓŁOWE ZAOKRĄGLONE

**UWAGA:**  
ŚCIANKI PROJEKTOWANE ZWYMIAROWANO UWZGLĘDNIJĄC ICH WYKOŃCZENIE TYNKIEM DWUSTRONNYM (PRZYJMUJĄC 1,5 cm Z KAŻDEJ STRONY ŚCIANY).  
PROJEKTOWANE ŚCIANKI BUDOWAĆ Z CEGŁY GR. 12 cm, W OSI WYMIARU CAŁKOWITEGO ŚCIANKI

INWESTOR:	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH, UL.LOMPY 19, 40-038 KATOWICE				
OBIEKT:	BUDYNEK KOMISARIATU III POLICJI W ZABRZU, UL.WOLNOŚCI 438, 41-800 ZABRZE				
TYTUŁ:	P.B. ADAPTACJI STRYCHU NA POM. BIUROWE, WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ REMONT POMIESZCZEŃ SŁUŻBOWYCH WRAZ Z WYMIANĄ INST. ELEKTRYCZNEJ CZĘŚĆ: ARCHITEKTOWNICZO-BUDOWLANA				
<b>RZUT PARTERU – STAN PROJEKTOWANY</b>					
<div><div>"MABUD" BIURO USŁUG DLA BUDOWNICTWA, SPÓŁKA CYWILNA DANUTA I MARIAN MAZGAJ, ul. KOZIĘLSKA 93/12, 44-121 GLIWICE</div></div>					
PROJEKTANT:	INŻ. DANUTA MAZGAJ	NR UP. 163/80	05-2006		
WYKONAŁ:	MGR INŻ. ARCH. JOANNA MAZGAJ	NR UP. -	05-2006		
WYKONAŁ:	INŻ. MARIAN MAZGAJ	NR UP. 360/85	05-2006		
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. ZBIGNIEW WOŹNIAK	NR UP. 2446/64	05-2006		
SKALA RYSUNKU:	1:50	NR PROJEKTU:	200605 / PB	NR RYSUNKU:	<b>PB/4</b>