

INWESTOR: Wojewódzka Komenda Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, Katowice
OBIEKT: KOMENDA MIEJSKA POLICJI W CZĘSTOCHOWIE UL. POPIELUSZKI 5
 Remont i przystosowanie do obowiązujących wymogów pomieszczeń wymagających podwyższonych środków bezpieczeństwa w budynku KMP w Częstochowie.
 PIĘTRO II. SEGMENT B. Pomieszczenie Systemu Utajnionej Łączności Telekopiowej

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW – instalacje elektryczne, sieci komputerowej i telefoniczne.

Lp.	Oznac.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Jedn.	Ilość	Uwagi / Producent
1	2	3	4	5	6
I		RNG-II-B ROZDZIELNICA NAPIĘCIA GWARANTOWANEGO			
1		Rozdzielnica podtynkowa RWN-2x12	kpl	1	Legrand
2		Rozłącznik FR304, 40A	kpl	1	
3		Wyłącznik różnicowoprądowy P302-25A-30mA-A	szt.	3	
4		Wyłącznik instalacyjny S301-B6	szt.	5	
5		Wyłącznik instalacyjny S301-B10	szt.	3	
II		INSTALACJA SIŁY			
A		Osprzęt			
1		Kanał elektroinstalacyjny DPL 50x150, z przegrodą	m	20	Legrand
2		Elementy łączeniowe kanału j.w.	kpl	1	
3		Gniazda elektryczne Mosaic do zabudowy na kanale (napięcie podstawowe)	kpl	4	
4		Gniazda elektryczne Mosaic z kluczem do zabudowy na kanale (napięcie gwarantowane)	kpl	8	
5		Wyłącznik różnicowoprądowy P302-25A-30mA-A (do zabudowy w istniejącej rozdzielnicy na korytarzu)	szt.	1	
6		Wyłącznik instalacyjny S301-B10 (do zabudowy w istniejącej rozdzielnicy na korytarzu)	szt.	2	
7		Gniazdo podtynkowe Mosaic (zasilanie monitora)	kpl	1	
B		Okablowanie			
1		Przewód YDYżo 3x2,5	m	100	
2		Listwa DLPLus 40x20	m	40	Legrand
III		INSTALACJA OŚWIETLENIA			
A		Osprzęt			
1		Oprawa świetłkowa kasetonowa nastropowa SRE418.P-A EVG, 4x18W, IP20	kpl	2	ES-SYSTEM
2		Oprawa świetłkowa kasetonowa nastropowa awaryjna SRE418.P-A AW, 4x18W, IP20, czas podtrzymania t=2h	kpl	2	ES-SYSTEM
3		Łącznik oświetleniowy świecznikowy	kpl	1	Legrand
4		Puszka podtynkowa kompletna z zaciskami Wago 4x2,5	kpl	2	
5		Wyłącznik instalacyjny S301-B6 (do zabudowy w istniejącej rozdzielnicy na korytarzu)	szt.	1	
B		Okablowanie			
1		Przewód YDYżo 4x1,5	m	40	
IV		INSTALACJA SIECI KOMPUTEROWEJ I TELEFONICZNEJ			

INWESTOR: Wojewódzka Komenda Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, Katowice
OBIEKT: KOMENDA MIEJSKA POLICJI W CZĘSTOCHOWIE UL. POPIEŁUSZKI 5
 Remont i przystosowanie do obowiązujących wymogów pomieszczeń wymagających podwyższonych środków bezpieczeństwa w budynku KMP w Częstochowie.
 PIĘTRO II. SEGMENT B. Pomieszczenie Systemu Utajnionej Łączności Telekopiowej

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW – instalacje elektryczne, sieci komputerowej i telefoniczne.

Lp.	Oznacz.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Jedn.	Ilość	Uwagi / Producent
1	2	3	4	5	6
1		Gniazdo RJ45 w module Mosaic do zabudowy na kanale elektroinstalacyjnym (na istniejących przewodach LAN)	kpl	4	Legrand
2		Gniazdo RJ45 w module Mosaic do zabudowy na kanale elektroinstalacyjnym (na istniejących przewodach telefonicznych, osobny odcinek kanału)	kpl	4	Legrand
V		ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIŁOWNI NAPIĘCIA GWARANTOWANEGO			
A		Osprzęt			
1		Rozdzielnica naścienna RN-2x18-55, IP55	kpl	1	Legrand
2		Rozłącznik FR304, 63A	kpl	1	
3		Rozłącznik R303-63A, z wkładkami 20A	kpl	4	
B		Okablowanie			
1		Przewód YDYżo5x10 (podłączenie rozdzielnic RN do istniejącej siłowni)	m	10	
2		Przewód YDYżo5x6 (zasilanie rozdzielnic napięcia gwarantowanego dla potrzeb urządzeń związanych z pomieszczeniem łączności telekopiowej)	m	120	
3		Listwa kablowa KIO 130x50 (trasy poziome w piwnicy)	m	100	
V		DEMONTAŻ	kpl	1	
1		Demontaż istniejących opraw oświetleniowych			
2		Demontaż istniejących kanałów elektroinstalacyjnych i gniazd wtyczkowych			
3		Demontaż istniejących gniazd sieci komputerowej			
4		Demontaż istniejącego rozgałęźnika telefonicznego			