

## **PRZEDMIAR**

Nazwa inwestycji : Wymiana bram i drzwi w zespole magazynowym B1 (budynki nr 22,23,24) oraz w zespole magazynowym B3 (budynki nr 25,26,26a) dla realizacji zadania: Termomodernizacja budynków w kompleksie magazynowym B1iB3 na terenie OPP w Katowicach ul. Koszarowa 17

Adres inwestycji : OPP Katowice, ul. Koszarowa 17

Inwestor : Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Adres inwestora : 40-038 Katowice ul. Lompy 19

Branża : Budowlana





## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01 0707-02	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obmurowanych końcach belek stropowych 12*2<miejsca po demontażu górnych przewodnic wrót>	szt. szt.	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
16	KNR 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - analogia, uzupełnienie podłoża po wykutych przewodnicach dolnych z wrót 19	miejsc. miejsc.	19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
17	KNR 4-01 0306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian - podczas usuwania starych i zabudowy nowych drzwi, ościeża mogą ulec zniszczeniu, z tego tytułu przewidziane jest częściowe lub całkowite odtworzenie ościeży (1.31+2.31*2+1.91+2.25*2+1.31+2.28*2+(1.32+2.33*2)*2+1.31+2.32*2+1.33+2.31*2+1.23+2.32*2+1.92+2.30*2+1.89+2.30*2+1.31+2.40*2+1.87+2.25*2+2.53+2.78*2+1.47+2.55*2+1.48+2.56*2+1.31+2.32*2+(1.32+2.34*2)*2+1.32+2.30*2+1.49+2.53*2+3.46+3.20*2+2.98+3.30*2+1.67+2.03*2+1.69+2.04*2+0.95+2.10*2)*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.300</b>
18	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie- podczas usuwania starych i zabudowy nowych drzwi, ościeża mogą ulec zniszczeniu, z tego tytułu przewidziane jest częściowe lub całkowite odtworzenie ościeży oraz ich otynkowanie (1.31+2.31*2+1.91+2.25*2+1.31+2.28*2+(1.32+2.33*2)*2+1.31+2.32*2+1.33+2.31*2+1.23+2.32*2+1.92+2.30*2+1.89+2.30*2+1.31+2.40*2+1.87+2.25*2+2.53+2.78*2+1.47+2.55*2+1.48+2.56*2+1.31+2.32*2+(1.32+2.34*2)*2+1.32+2.30*2+1.49+2.53*2+3.46+3.20*2+2.98+3.30*2+1.67+2.03*2+1.69+2.04*2+0.95+2.10*2)*0.25*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.600</b>
19	KNR 4-04 0102-08	Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej - rozbiórka schodów przy rampie załadunkowej (przy magazynie nr 24) (1.25*0.92*1.00)*0.7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.805	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.805</b>
20	KNR 4-04 0810-03	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 160-180 mm- rozebranie suwnicy przy ( magazynie nr 24) 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
21	KNR 4-04 0813-02	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych kątowników równoramiennych o wym. 75x75x8 - 90x90x8 mm- rozebranie suwnicy przy ( magazynie nr 24) 2.00	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
22	KNR 4-04 0815-01	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II kondygnacji- rozebranie suwnicy przy ( magazynie nr 24) 300.00	kg kg	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
23	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - UWAGA!!, MATERIAŁY STALOWE PO DEMONTAŻU BRAM, WRÓT, SUWNICY I DRZWI STALOWYCH POZOSTAJĄ DO DYSPOZYCJI INWESTORA (1.31+2.31*2+1.91+2.25*2+1.31+2.28*2+(1.32+2.33*2)*2+1.31+2.32*2+1.33+2.31*2+1.23+2.32*2+1.92+2.30*2+1.89+2.30*2+1.31+2.40*2+1.87+2.25*2+2.53+2.78*2+1.47+2.55*2+1.48+2.56*2+1.31+2.32*2+(1.32+2.34*2)*2+1.32+2.30*2+1.49+2.53*2+3.46+3.20*2+2.98+3.30*2+1.67+2.03*2+1.69+2.04*2+0.95+2.10*2)*0.25*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10.075	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.075</b>
24	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 (1.31+2.31*2+1.91+2.25*2+1.31+2.28*2+(1.32+2.33*2)*2+1.31+2.32*2+1.33+2.31*2+1.23+2.32*2+1.92+2.30*2+1.89+2.30*2+1.31+2.40*2+1.87+2.25*2+2.53+2.78*2+1.47+2.55*2+1.48+2.56*2+1.31+2.32*2+(1.32+2.34*2)*2+1.32+2.30*2+1.49+2.53*2+3.46+3.20*2+2.98+3.30*2+1.67+2.03*2+1.69+2.04*2+0.95+2.10*2)*0.25*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10.075	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.075</b>
25	Wycena indywidualna	Opłata za utylizację gruzu (1.31+2.31*2+1.91+2.25*2+1.31+2.28*2+(1.32+2.33*2)*2+1.31+2.32*2+1.33+2.31*2+1.23+2.32*2+1.92+2.30*2+1.89+2.30*2+1.31+2.40*2+1.87+2.25*2+2.53+2.78*2+1.47+2.55*2+1.48+2.56*2+1.31+2.32*2+(1.32+2.34*2)*2+1.32+2.30*2+1.49+2.53*2+3.46+3.20*2+2.98+3.30*2+1.67+2.03*2+1.69+2.04*2+0.95+2.10*2)*0.25*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10.075	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.075</b>