




- Schody żelbetowe na płycie gr 15cm.
- Isolacja z papy asfaltowej termozgrzewalnej
- Chudy beton gr 10cm.
- Podsypka piaskowa gr 10cm.
- Kliniec Ø20-40mm zawibrowany gr 20cm.
- Kliniec Ø40-80mm zawibrowany warstwami po 15cm grubości 30cm.




Osadzenie marki stalowej pod balustradę.



Przekrój C-C



Przekrój A-A



Schody żelbetowe i murki obłożyć płytkami klinkierowymi.

Beton B20  
Stal A III (#) – 34GS  
Otulina a=24mm  
Wodoszczelność W 6  
Mrozoodporność F 150

## Zestawienie zbrojenia

Nr	Śr. [Ø]	Śr. [#]	Ilość Sztuk	Długość [ m ]	Stal A-III # 8mm
1.		8	21	4,04	84,9
2.		8	16	5,49	87,9
3.		8	3	3,05	9,15
4.		8	3	1,50	4,50
5.		8	129	3,26	420,6
6.		8	68	5,36	364,5
7.		8	68	0,92	62,6
8.		8	I całk	85	85
Długość razem [m]					1120,0
Masa jednostkowa [kg/m]					0,395
Masa [kg]					442
Masa razem [kg]					442 kg

Siatka zgrzewana #8mm – oczko 10x10cm	
Powierzchnia całkowita:	około 41m2

1. Plaskownik 80x6 – 2 szt. – l=1700
2. Plaskownik 80x6 – 2 szt. – l=2000
3. Plaskownik 50x5 – 20 szt. – l=500

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMISARIATU II POLICJI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. POCZTOWEJ 3				
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		data: SIERPIEŃ 2006r.		Numer rysunku:  <b>k - 06</b>
Schody żelbetowe wejściowe.				
Wzrost:	Wojewódzka Komenda Policji w Katowicach, ul.Łompy 19, Katowice	PROJEKTANT mgr inż. Marek Krawiec	SPRACOWUJĄCY mgr. Paweł Zdzienycki	
Inwestor:	KOMISARIAT II POLICJI w Rudzie Śląskiej, ul. Pocztowa 3	Upoważnienie do projektowania w budownictwie, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr upr. 6262	Upoważnienie do projektowania w budownictwie, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr upr. 10982	
Projektant:	[In Archi Group] Gliwice ul. Chocimska 54 biuro@ag-gp.com.pl tel.(32)331.16.17 gł. projektant: mgr inż. arch. Małgorzata Gwóźdź (upr nr 36055,LOKVI)			
Wszystkie niedzielniki i niezgodności bezwzględnie skonsultować z projektantem.				