

POZIOM PORÓWNAWCZY 245.00mnpm.

RZĘDNA TERENU	257.70	257.72	257.72	256.46
RZĘDNA OSI RURY	256.20	256.17	255.02	255.00
ZAGŁĘBIENIE OSI RURY	1.50	1.55	2.70	1.46
SPADKI, DŁUGOŚCI		8m i=0.6%	2.5m i=46%	5m i=0.3%
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Rura ciśnieniowa D63x3.6 PE SDR17			
ODLEGŁOŚCI	0.00, 1.00, 6.00, 7.00	1.00, 8.00	2.50, 10.50	5.00, 15.50

UWAGA:

* Rury układać na podsypce piaskowej gr.20cm oraz wykonać obsypkę piaskową gr.30cm

* Głębokość istniejącego przyłącza przyjęto na poziomie -1.50 poniżej terenu

* Głębokość istniejącego muru oporowego przyjęto na poziomie -1.20 poniżej terenu

ALMA PROJEKT
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃKI
41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 44, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120 172, e-mail: biuro@almaprojekt.pl
NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, BPH SA O/KATOWICE 39106000760000326000116005

TYTUŁ OPRACOWANIA, LOKALIZACJA PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWA ZESPOŁU GARAŻY (OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OGRODZENIA(OBIEKT OP-2.1 i 2), REMONTU BUDYNKU - ISTNIEJĄCE GARAŻE Z POMIESZCZENIEM AGREGATU ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSŁOWICACH
MYSŁOWICE, ul. STAROKOŚCIELNA 2
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
40-083 KATOWICE
ul. LOMPY 19

TREŚĆ RYSUNKU SIECI WOD - KAN
PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ

SKALA 1:100/100

PROJEKTANT SIECI WOD. - KAN.
inż. MARIA ANITA BOCK
upr. bud.-inst. nr 519/78, czł. Ślaskiej Okręgowej Izby Budownictwa nr SKL/IS/2730/04

WYKONAŁ
mgr inż. ZOFIA ZACNY

GŁÓWNY PROJEKTANT
mgr inż. arch. STANISŁAW KOLESIŃSKI
upr. architektoniczne nr 1346/74/Kt , czł. Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-0023

SPRAWDZAJĄCY, KOORDYNATOR PROJEKTU
mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI
upr. architektoniczne nr 190/2001, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-0022

DATA 10.2007

PODPIS

UMOWA NR 1174/KWP/2007

NR PROJEKTU PZT/PW/07/A

NR RYSUNKU PW-PZT- 6

Załączone materiały stanowią własność firmy P.A.-U. ALMAPROJEKT. Ani umysłowe prawa własnościowe, ani dane, ani know-how, ani tajemnice interesu oraz licencja ich używania nie jest odstąpiona zarówno pośrednio jak i bezpośrednio. Wszystkie informacje dotyczą wyłącznie adresata, przekazane w celu ich oceny, których to informacji nie wolno reprodukować ani przekazywać osobom trzecim. Oprócz tego nie można ich wykorzystywać do produkcji lub innych celów albo też nawet upoważniać kogoś do tego bez jednoznacznego, pisemnego zezwolenia firmy P. A.-U. ALMAPROJEKT. Przyjęcie tego dokumentu należy rozumieć jako przyjęcie powyżej wymienionych warunków.