



Belka BZ-17 – wyk. 1x



Stal A-II – 18G2
A-I – St3SX
Beton – B20

Poz.	Stal		Długość (cm)	Ilość			Długość łączna (m)	
	A-I	A-II		w elemencie	elementów	ogółem	A-I Ø 8	A-II Ø 16
1		16	570	3	1	3		17,10
2		16	380	3	1	3		11,40
3	8		137	15	1	15	20,55	
Długość wg średnic (m)							20,55	28,50
Masa 1 m pręta (kg/m)							0,40	1,58
Masa łączna wg średnic (kg)							8,12	45,03
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							8,12	45,03
Ogółem (kg)							53,15	

Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY DOBUDOWY KLATKI SCHODOWEJ I WINDY ORAZ PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SŁUŻB DYŻURNYCH I KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM KMP W ŻORACH				Data: LIPIEC 2006	
Inwestor: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI, KATOWICE, ul. Lompy 19 GMINA MIEJSKA ŻORY, Al. Wojska Polskiego 25				Faza/Branża: PB+PW	
Nazwa obiektu: Budynek KMP – ul. Wodzisławska 3, Żory				Projekt 3 architekci: Marek Pele, Wojciech Student 44 – 200 Rybnik, ul. Kusocińskiego 5 tel. (032) 42 26 240, fax. (032) 42 25 323 e-mail: projekt3@rybnet.pl www.projekt3.pl	
Gł. projektant:	Nazwisko	Nr upr.	Podpis	Nazwa rysunku: BELKA BZ-17	
Wykonał:	inz. Piotr Motyka	SLK/0988/PWOK/05	Motyka	Skala: 1:25	
Sprawił:				Nr rysunku: 49	
Konstrukcja:	inz. Krzysztof Sobik	601/01	Sobik	Nr arkusza: –	
Sprawił:	inz. Piotr Motyka	SLK/0988/PWOK/05	Motyka		