



PRZEKRÓJ B-B 1:50



A	Płyta gresowa only posłizgowe (np. Tibodzin)	0,6cm
	Klei do glazury (np. Ceresit)	0,7cm
	Folia w płynie	
	Płyta betonowa zbrojona przekszkuczono przed. 65 w rozst. 25x25cm gr.10cm	0,1cm
	Za folia budowlanowłnieniu na sciany	5cm
	Płyty polistyren ekstrudowany np. Styrofoam – Formale 200-A	5cm
	Chudy beton	~15cm
	Pospek zagęszczony mechanicznie	

B	Płyta gresowa only posłizgowe (np. Tibodzin) na kleju (np. Ceresit)	1,5cm
	Płyta betonowa zbrojona przekszkuczono przed. 65 w rozst. 25x25cm	gr.10cm
	Za folia budowlanowłnieniu na sciany	0,1cm
	Płyty polistyren ekstrudowany np. Styrofoam – Formale 200-A	5cm
	Chudy beton	5cm
	Pospek zagęszczony mechanicznie	~15cm

UWAGA:
- Wykonac napierw płytę obciążonej części posadzki,
następnie murki zbrojone prędną 68 zgodnie z częścią rysunkową,
dopiero po ich wykonaniu można wykonać płyty posadzkowe wyżej, części posadzki.

<div><div><div>Centrum Instalacji i Sieci Ciepła w tym: instalacje ciepła, instalacje sanitariatów, sieci ciepła</div></div><div>ZAKŁAD USŁUGOWY</div></div>			
Temat : Projekt przebudowy części pomieszczeń piwnicznych w Komisarzacie V Policji w Sosnowcu wraz ze zmianą węglowego źródła ciepła na gazowe w technice kondensacyjnej z modernizacją wodnej instalacji grzewczej		Data: 06.2011	
Obiekt : Komisarzat V Policji ul. Kościuszkowców 47 41-200 Sosnowiec		Skala: 1:50	
Nazwisko		Investor: Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach ul. Koszarowa 17, Katowice	Rysunek nr A - 18
Projektował:	mgr inż. arch. Grzegorz Bodzak	Podpis Upraw. Nr 2009/SLOKK	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Krzyszna Malborska	61/08/SLOKK/II	