

Komenda Wojewódzka Policji - Wydział In-
westycji i Remontów

40-068 Katowice ul. Koszarowa 17

SZCZEGÓŁOWE NAKŁADY KNR

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
16	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym , beton podawany pompą obmiar = 0 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 2.9r-g/m ³	r-g	0.0000	0.000	0.00		
2*		-- M -- beton zwykły z kruszywa naturalnego 1.03m ³ /m ³	m ³	0.0000	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- pompa do betonu na samochodzie 60m ³ /h 0.1m-g/m ³	m-g	0.0000	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
20	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe ze- wnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu obmiar = 0 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 23.12r-g/m ³	r-g	0.0000	0.000	0.00		
2*		-- M -- beton zwykły z kruszywa naturalnego 1.02m ³ /m ³	m ³	0.0000	0.000		0.00	
3*		drewno okrągłe na stemple budowlane 0.006m ³ /m ³	m ³	0.0000	0.000		0.00	
4*		deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III 0.069m ³ /m ³	m ³	0.0000	0.000		0.00	
5*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 1kg/m ³	kg	0.0000	0.000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
7*		-- S -- środek transportowy 0.08m-g/m ³	m-g	0.0000	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
23	KNR 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zapra- wie cementowej obmiar = 0 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 5.57r-g/m ³	r-g	0.0000	0.000	0.00		
2*		-- M -- bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm 73.3szt./m ³	szt.	0.0000	0.000		0.00	
3*		bloczki betonowe 25x12x14 cm 46.9szt./m ³	szt.	0.0000	0.000		0.00	
4*		zaprawa 0.18m ³ /m ³	m ³	0.0000	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000

KOSZTORYS

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
26	KNR 2-02 0103-04	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł budowlanych pełnych na zaprawie cementowej grubości 1 ceg. obmiar = 0 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.43r-g/m ²	r-g	0.0000	0.000	0.00		
2*		-- M -- cegła budowlana pełna 100.1szt./m ²	szt.	0.0000	0.000		0.00	
3*		zaprawa cementowa 0.066m ³ /m ²	m ³	0.0000	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
27	KNR 4-01 0315-05	Wyłożenie spadków podokiennych dachówką obmiar = 0 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.77r-g/m	r-g	0.0000	0.000	0.00		
2*		-- M -- dachówka ceramiczna zakładkowa ciągniona Dz 41x22 cm gat.I 7szt./m	szt.	0.0000	0.000		0.00	
3*		cement portlandzki 35 bez dodatków 11.21kg/m	kg	0.0000	0.000		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.028m ³ /m	m ³	0.0000	0.000		0.00	
5*		woda z rurociągu 0.087m ³ /m	m ³	0.0000	0.000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
7*		-- S -- betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.06m-g/m	m-g	0.0000	0.000			0.00
8*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.11m-g/m	m-g	0.0000	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
29	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien folia polietylenowa obmiar = 0 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.2127r-g/m ²	r-g	0.0000	0.000	0.00		
2*		-- M -- deski iglaste obrzynane kl.III 0.00033m ³ /m ²	m ³	0.0000	0.000		0.00	
3*		folia kalandrowana z PCW uplastycznionego 0.3833m ² /m ²	m ²	0.0000	0.000		0.00	
4*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.0072kg/m ²	kg	0.0000	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.0005m-g/m ²	m-g	0.0000	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000

KOSZTORYS

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
56	KNNR-W 3 1208-02	Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń środkiem do usuwania wykwitów obmiar = 0 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.12r-g/m ²	r-g	0.0000	0.000	0.00		
2*		-- M -- środek do usuwania nalotów cementowych i wapiennych 0.25dm ³ /m ²	dm ³	0.0000	0.000		0.00	
3*		woda 0.02m ³ /m ²	m ³	0.0000	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
73	KNR 2-02 0921-02	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian obmiar = 0 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 4.0835r-g/m ²	r-g	0.0000	0.000	0.00		
2*		-- M -- płytki klinkierowe 0.86m ² /m ²	m ²	0.0000	0.000		0.00	
3*		zaprawa cementowo-wapienna m 50 0.0308m ³ /m ²	m ³	0.0000	0.000		0.00	
4*		zaprawa cementowa M 80 0.0021m ³ /m ²	m ³	0.0000	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- żuraw okienny przenośny 0.0658m-g/m ²	m-g	0.0000	0.000			0.00
7*		środek transportowy 0.0593m-g/m ²	m-g	0.0000	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
75	KNR 4-01 0315-05	Wyłożenie spadków podokiennych dachówką obmiar = 0 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.77r-g/m	r-g	0.0000	0.000	0.00		
2*		-- M -- dachówka ceramiczna zakładkowa ciągniona Dz 41x22 cm gat.I 7szt./m	szt.	0.0000	0.000		0.00	
3*		cement portlandzki 35 bez dodatków 11.21kg/m	kg	0.0000	0.000		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.028m ³ /m	m ³	0.0000	0.000		0.00	
5*		woda z rurociągu 0.087m ³ /m	m ³	0.0000	0.000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
7*		-- S -- betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.06m-g/m	m-g	0.0000	0.000			0.00
8*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.11m-g/m	m-g	0.0000	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000

KOSZTORYS

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
77	KNR 4-01 0315-05	Wyłożenie spadków podokiennych dachówką obmiar = 0 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.77r-g/m	r-g	0.0000	0.000	0.00		
2*		-- M -- dachówka ceramiczna zakładkowa ciągniona Dz 41x22 cm gat.I 7szt./m	szt.	0.0000	0.000		0.00	
3*		cement portlandzki 35 bez dodatków 11.21kg/m	kg	0.0000	0.000		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.028m³/m	m³	0.0000	0.000		0.00	
5*		woda z rurociągu 0.087m³/m	m³	0.0000	0.000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
7*		-- S -- betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.06m-g/m	m-g	0.0000	0.000			0.00
8*		wyciąg jednomaszty z napędem elektrycz- nym 0,5 t 0.11m-g/m	m-g	0.0000	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
89	KNR 2-18 0501-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm obmiar = 0 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 0.469*0.955=0.447895r-g/m²	r-g	0.0000	0.000	0.00		
2*		-- M -- pospółka - kruszywo nienormowane 0.244m³/m²	m³	0.0000	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2.5%(od M)	%	2.5000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 66.2% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 11.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				
Podatek Vat [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))				
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł