

## **SZCZEGÓŁOWE NAKŁADY KNR**

Nazwa inwestycji : Remont pomieszczeń biurowych III piętra bloku E kompleksu obiektów  
KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

## KOSZTORYS

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
49	KNR AT- 22 0102- 05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne obmiar = 2 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.53r-g/szt.	r-g	1.0600	0.000	0.00		
2*		-- M -- kratka wentylacyjna 1szt./szt.	szt.	2.0000	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
65	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe obmiar = 2.00 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.45r-g/m	r-g	0.9000	0.000	0.00		
2*		-- M -- kołki rozporowe plastikowe 3.2szt./m	szt.	6.4000	0.000		0.00	
3*		listwy aluminiowe 1m/m	m	2.0000	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- wyciąg' 0.01m-g/m	m-g	0.0200	0.000			0.00
6*		środek transportowy' 0.01m-g/m	m-g	0.0200	0.000			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>

## PODSUMOWANIE

## CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 66.2% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 11.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				
Podatek Vat [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))				
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł