

PRZEDMIAR ROBÓT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW - ANEKS

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNKI NR 25, 26
ADRES INWESTYCJI : KATOWICE ULICA KOSZAROWA 17
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
ADRES INWESTORA : KATOWICE ULICA LOMPY 19

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : TECH.JADWIGA KULA/JACEK KULA
DATA OPRACOWANIA : 14.09.2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.09.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1Ocieplenie ścian piwnic z izolacją					
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia po-	m ²		
d.1	0701-04	nad 5 m ²	m ²	65.635	
		65.635		RAZEM	65.635
2	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z betonów żwirowych, blocz-	m ²		
d.1	0726-04	ków (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²	65.640	
		65.640		RAZEM	65.640
3	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechani-	m ²		
d.1	2611-01	czne i zmycie	m ²	262.540	
		262.540		RAZEM	262.540
4	KNR 4-01	Zabezpieczenie ścian piwnic przed nasiąkaniem - warstwa bitumiczna np: Ceresit	m ²		
d.1	0603-03		m ²	262.540	
	analogia	262.540		RAZEM	262.540
5	KNR-W3	Izolacja pionowa ścian fundamentowych z folii kubekowej z gruntowaniem powierzchni	m ²		
d.1	0207-02		m ²	262.540	
		262.540		RAZEM	262.540
2Roboty murowe					
6	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ²	szt.		
d.2	0354-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-02	Drzwi stalowe pełne o pow.ponad 2 m ² ocieplone	m ²		
d.2	1203-02		m ²	2.500	
	analogia	2.50		RAZEM	2.500
8	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadze-	m ²		
d.2	1023-07	nia o pow. ponad 1.5 m ² - szklone szkłem bezpiecznym	m ²	1.610	
		1.15*1.40		RAZEM	1.610
3Docieplenie ścian budynku					
9	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN	m ²		
d.3	0931-01	20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej	m ²	122.440	
		masy tynkarskiej		RAZEM	122.440
		122.440			
10	KNR K-01	Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu z powierzchni poziomych przez frezowanie	m ²		
d.3	0103-01		m ²	257.500	
		257.500		RAZEM	257.500
11	KNR K-01	Izolowanie obiektów powłoką bitumiczno lateksową	m ²		
d.3	0203-02		m ²	257.500	
		257.500		RAZEM	257.500
12	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr. 25 mm z włóknem polipropyleno-	m ²		
d.3	1116-02	wym np : system Drywit	m ²	257.500	
	analogia	257.500		RAZEM	257.500
13	KNR-W 2-02	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśmą uszczelniającą klejaną na	m		
d.3	0616-01	szlam	m	84.500	
	analogia	84.500		RAZEM	84.500
14	NNRNB 202	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie kle-	m ²		
d.3	2808-05	jowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m ²	7.500	
		7.500		RAZEM	7.500
15	KNR 2-15	Montaż rur deszczowych żeliwnych o śr.nom. 150 mm	szt.		
d.3	0211-01	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
16	KNR 2-15	Montaż czyszczaków żeliwnych kanalizacyjnych o śr.nom. 150 mm	szt.		
d.3	0215-03	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
17	KNR 2-02	Konstrukcje daszków jednospadowe wraz z łątami metalowymi	m ²		
d.3	1220-04		m ²	105.400	
	analogia	105.400		RAZEM	105.400
18	NNRNB 202	(z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową o pow.arkuszy do 4.00 m ² na	m ²		
d.3	0529-01	łątach lub deskowaniu - blacha powlekana	m ²	105.400	
	analogia	105.400		RAZEM	105.400
19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną konstrukcji daszków	m ²		
d.3	1212-05		m ²	12.500	
	analogia	12.50		RAZEM	12.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNR 4-01 d.30354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
		27	szt.	27.000	
				RAZEM	27.000
21	KNR 4-01 d.31301-02	Wymiana lub uzupełnienie krat średnio ozdobnych - przeróbka zdemontowanej kraty	m ²		
		24.800	m ²	24.800	
				RAZEM	24.800
22	KNR 4-01 d.30320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		24.800	m ²	24.800	
				RAZEM	24.800
23	KNR 4-01 d.31212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		24.800	m ²	24.800	
				RAZEM	24.800
24	KNR 4-01 d.30535-08	Rozebranie obróbek blacharskich - parapetów zewnętrznych	m ²		
		4.530	m ²	4.530	
				RAZEM	4.530
25	NNRNKB 202 d.30541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		33.700	m ²	33.700	
				RAZEM	33.700
4Docieplenie stropodachu					
26	KNR 4-01 d.40519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
		1360.370	m ²	1360.370	
				RAZEM	1360.370
27	KNR 4-01 d.40519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
		1360.370	m ²	1360.370	
				RAZEM	1360.370
28	KNR 4-01 d.40206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
29	KNR 2-02 d.41102-01 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro - wyrównanie powierzchni po rozebranych elementach	m ²		
		4.000	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
30	KNR 4-01 d.40803-02 analogia	Uzupełnienie podłoża betonowego pod papę	m ²		
		272.070	m ²	272.070	
				RAZEM	272.070
31	KW 01-02 d.40401-01 analogia	Montaż izoklinów przy murkach ogniowych	m		
		24.000	m	24.000	
				RAZEM	24.000
32	KNR 0-15II d.40527-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem papy perforowanej	m ²		
		1360.370	m ²	1360.370	
				RAZEM	1360.370
33	KNR 4-04 d.41107-03	Transport papy zerwanej z dachu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odl. do 1 km (6349.094+6210.46)*0.001	t		
			t	12.560	
				RAZEM	12.560
34	KNR 4-04 d.41107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t		
		12.560<krotność 5>	t	12.560	
				RAZEM	12.560
35	KW 101 0101- d.401 analogia	Badanie klasyfikacji papy do utylizacji	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
36	d.4kalk. własna	Koszt utylizacji papy	t		
		12.560	t	12.560	
				RAZEM	12.560
5Balustrady					
37	KNR 4-01 d.51212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		7.000	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000