
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : KPP Myszków-kotłownia-prace rozbórkowe instalacyjne
ADRES INWESTYCJI : Myszków, ul. Kościuszki 105
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ADRES INWESTORA : 40-038 Katowice, ul. J.Lompy 19
BRANŻA : instalacyjna

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR : KWP Katowice

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Prace instalacyjne					
1	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 65-80 mm	m		
d.1	0506-06	8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNR 4-02	Demontaż pompy odśrodkowej z silnikiem do 100 kg	szt.		
d.1	0418-07	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-02	Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniu kołnierzowym o śr. 65-80 mm	szt.		
d.1	0513-05	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 40-50 mm	szt.		
d.1	0512-05	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNNR 8	Demontaż rurociągu stalowego o śr.15-20 mm o połączeniach spawanych	m		
d.1	0502-01	6.80	m	6.800	
				RAZEM	6.800
6	KNR 2-17	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 55 % - demontaż	m ²		
d.1	0102-05	9.38	m ²	9.380	
				RAZEM	9.380
7	KNNR 4	Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do 200 mm - demontaż	m		
d.1	0514-05	3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNNR 4	Odmulacze stalowe siatkowo-inercyjne typ IOW na rurociągu o śr. nominalnej 100 mm - demontaż	szt.		
d.1	0527-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 4	Zasuwy kołnierzowe dla ciśnień 0,6 MPa o śr. nominalnej 100 mm - demontaż	szt.		
d.1	0520-09	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNNR 4	Zasuwy kołnierzowe dla ciśnień 0,6 MPa o śr. nominalnej 80 mm - demontaż	szt.		
d.1	0520-08	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNNR 4	Demontaż filtrów o śr. nominalnej 80 mm	szt.		
d.1	0520-08	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNNR 4	Demontaż zaworów gwintowanych połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 40 mm	szt.		
d.1	0411-05	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNNR 4	Demontaż zaworów o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm	szt.		
d.1	0411-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 100 mm	m		
d.1	0506-07	16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
15	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40mm	m		
d.1	0506-05	16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
16	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm	m		
d.1	0506-04	16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
17	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm	m		
d.1	0506-03	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
18	KNNR 4	Demontaż wpustu ściekowego z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
d.1	0218-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.1	KNR 2-16 0609-01	Demontaż izolacji gipsowo-klejowej o grubości 10 mm na izolacji rurociągów o śr.zewn. do 108 mm 5.43	m ² m ²	 5.430	
				RAZEM	5.430
20 d.1	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km 2.5	t t	 2.500	
				RAZEM	2.500
21 d.1	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 7 2.5	t t	 2.500	
				RAZEM	2.500