

IR- I- 212 - 7 / 1552 / 12

Egz. pojedynczy  
wg rozdzielnika

## ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zwraca się z prośbą o złożenie oferty handlowej na.:

**„Przeniesienie kasy z Vp. blok „C” na parter blok „A” w kompleksie KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19**

W ofercie należy podać:

- 1/ całkowity koszt (netto i brutto) z podaniem składników cenotwórczych (rozliczenie zrealizowanego zakresu robót na podstawie kosztorysu powykonawczego),
- 2/ dołączyć kosztorys ofertowy.

Dla właściwego dokonania wyceny przedmiar robót załączamy na stronie internetowej: [bip.katowice.kwp.policja.gov.pl](http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl) w zakładce: - zamówienia publiczne, - zamówienia poniżej 14 tys. euro.

Osobą wyznaczoną do kontaktów z ramienia Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Artur Chabrowski tel.: 0-798-031-935 lub (032) 200-23-43.

Zamówienie realizowane jest w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych („ustawy nie stosuje się”) oraz art. 72 Kodeksu Cywilnego. Wykonanie zadania ma być zgodne z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Ofertę wraz z kosztorysem prosimy przysyłać faksem na nr: 032 / 200-23-34 lub na adres e-mail: [kancelaria-inwestycje@ka.policja.gov.pl](mailto:kancelaria-inwestycje@ka.policja.gov.pl) bądź przesłać Poczta Polska albo doręczyć osobiście do sekretariatu (pokój 103) Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17.

**Termin składania ofert: do godz. 15:00 dnia 05.06.2012r.,**

*Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę handlową. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyn, co nie może być podstawą ewentualnych roszczeń zaproszonego Wykonawcy wobec Zamawiającego.*

Załączniki:

Przedmiar robót – znajduje się na stronie internetowej: [bip.katowice.kwp.policja.gov.pl](http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl)  
zakładka: - zamówienia publiczne, - zamówienia poniżej 14 tys. euro

Wyk. 1 egz. A.Ch.

Egz. wysłano e-mail / faksem

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW  
KWP W KATOWICACH

mgr inż. Beata MACH

Lp.	Podst	Opis i wycieszenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY BUDOWLANE</b>					
1	KNR 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	0354-13		szt.	1.000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
d.1	0354-07		szt.	3.000	
		3			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
3	KNR 4-03	Demontaż oprawek zwykłych do zawieszania	szt.		
d.1	1135-01		szt.	2.000	
		2			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4	KNR 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -	szt.		
d.1	1124-01	1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	1.000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 2-15	Demontaż wpustów żeliwnych podłogowych o śr. 50 mm	szt.		
d.1	0212-01		szt.	1.000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7.332	
		1.88*3.90			
				<b>RAZEM</b>	<b>7.332</b>
7	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1208-02		m <sup>2</sup>	19.056	
		1.01*0.400*3*2+(0.30+0.26)*0.40*2+3.90*1.40*2+1.88*1.40*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>19.056</b>
8	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej - łazienka	m <sup>2</sup>		
d.1	0820-08		m <sup>2</sup>	29.984	
		1.01*1.60*3*2+(0.30+0.26)*1.60*2+3.90*1.60*2+1.88*1.60*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>29.984</b>
9	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-01	lastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> - odbicie zaprawy spod płytek	m <sup>2</sup>	29.984	
	analogia	1.01*1.60*3*2+(0.30+0.26)*1.60*2+3.90*1.60*2+1.88*1.60*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>29.984</b>
10	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	0348-02		m <sup>2</sup>	7.180	
		1.01*2.00*3+(0.30+0.26)*2.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>7.180</b>
11	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0811-07		m <sup>2</sup>	7.332	
		3.90*1.88			
				<b>RAZEM</b>	<b>7.332</b>
12	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub	m <sup>2</sup>		
d.1	0211-03	podłogach	m <sup>2</sup>	7.332	
		3.90*1.88			
				<b>RAZEM</b>	<b>7.332</b>
13	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-07		m <sup>2</sup>	5.000	
		5.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
14	KNR-W 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> metodą	m <sup>2</sup>		
d.1	0623-01	opryskiwania	m <sup>2</sup>	5.000	
		5.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
15	KNR AT-17	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0106-03		m <sup>2</sup>	1.310	
		0.70*0.70+0.90*0.20+0.20*2.00+1.20*0.20			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.310</b>
16	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m <sup>3</sup>		
d.1	0212-03		m <sup>3</sup>	0.262	
		(0.70*0.70+0.90*0.20+0.20*2.00+1.20*0.20)*0.20			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.262</b>
17	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz. i obsadz. be-	m		
d.1	0313-04	lek stalowych do I NP 180 mm	m	2.100	
		0.90+1.20			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
18	KNR 4-01	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1	m		
d.1	0311-03	ceg. poziomo uzupełnienie nadproża			
	analogia				

Lp.	Podst	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
		0.90+1.20	m	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
19	<b>KNR 4-01</b>	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
d.1	<b>0703-03</b>				
		0.90+1.20	m	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
20	<b>KNR 4-01</b>	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0704-03</b>				
		(0.90+1.20)*0.60	m <sup>2</sup>	1.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.260</b>
21	<b>KNR 4-01</b>	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
d.1	<b>0705-02</b>				
	<b>analogia</b>				
		Krotność = 2			
		0.90+1.20	m	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
22	<b>KNR-W 2-02</b>	Witryny aluminiowe - szyba klasy P4, profil zimny - powlekany, kolor do uzgodnienia	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1040-06</b>				
		0.70*0.70	m <sup>2</sup>	0.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.490</b>
23	<b>KNR-W 2-02</b>	Parapety, półki, ludy i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 30 cm	m		
d.1	<b>2119-02</b>				
		Krotność = 1.5			
		0.90+1.20	m	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
24	<b>analiza indywidualna</b>	Dostawa i montaż podajnika kasowego typu "łódka" z przesuwaną pokrywą na format A4	kpl		
d.1					
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	<b>analiza indywidualna</b>	montaż drzwi wzmacnianych klasy C - 2 m <sup>2</sup> , z dwoma zamkami atestowanymi + samozamykacz	kpl		
d.1					
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	<b>KNR 4-01</b>	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
d.1	<b>0708-01</b>				
		0.70*3*2+2.00*4+1.00*2	m	14.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.200</b>
27	<b>KNR-W 2-02</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>2011-05</b>				
		(0.70*3*2+2.00*4+1.00*2)*0.15	m <sup>2</sup>	2.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.130</b>
28	<b>KNR 4-01</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0716-02</b>				
		1.01*1.60*3*2+(0.30+0.26)*1.60*2+3.90*1.60*2+1.88*1.60*2	m <sup>2</sup>	29.984	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.984</b>
29	<b>KNR 2-02</b>	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
d.1	<b>1016-02</b>				
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
30	<b>KNR AT-22</b>	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne	szt.		
d.1	<b>0102-05</b>				
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31	<b>KNR-W 2-02</b>	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowe 50-01 - obudowa pionu kanalizacyjnego	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>2003-07</b>				
	<b>analogia</b>				
		(0.20+1.10)*3	m <sup>2</sup>	3.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.900</b>
32	<b>NRRNKB</b>	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>202 2014-01</b>				
		3.90*1.88	m <sup>2</sup>	7.332	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.332</b>
33	<b>NRRNKB</b>	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>202 2012-01</b>				
		3.90*3.00*2+1.88*3.00*2	m <sup>2</sup>	34.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.680</b>
34	<b>KNR 0-23</b>	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1	<b>2612-08</b>				
		25.00	m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 0-23 d.1 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją AT-LAS UNI-GRUNT 3.90*1.88+3.90*3.00*2+1.88*3.00*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	42.012	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.012</b>
36	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.90*1.88	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.332	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.332</b>
37	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3.90*3.00*2+1.88*3.00*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	34.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.680</b>
38	KNR 2-02 d.1 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 3.90*1.88	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.332	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.332</b>
39	KNR 2-02 d.1 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 3.90*1.88	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.332	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.332</b>
40	KNR 2-02 d.1 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2.5 3.90*1.88	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.332	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.332</b>
41	KNR 2-02 d.1 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 3.90*1.88	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.332	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.332</b>
42	KNR-W 2-02 d.1 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 3.90*1.88	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.332	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.332</b>
43	KNR 2-02 d.1 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 3.90*1.88	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.332	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.332</b>
44	KNR 2-02 d.1 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 3.90*1.88	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.332	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.332</b>
45	KNR 2-02 d.1 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 3.90*2+1.88*2	m		
			m	11.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.560</b>
46	KNR 2-02 d.1 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 3.90*2+1.88*2	m		
			m	11.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.560</b>
47	KNNR 7 d.1 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 1.00	m		
			m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2 KONTROLA DOSTĘPU I OSWIETLENIE</b>					
48	KNNR 5 d.2 1207-09	Wykucie bruzd dla rur RKL21, RS28 w cegle 30.00	m		
			m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
49	KNNR 5 d.2 1209-08	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 4	otw.		
			otw.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
50	KNR 19-01 d.2 0713-01	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III w brzdach po założeniu instalacji elektrycznej o szer. 10 cm 30.00	m		
			m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
51	KNNR 5 d.2 0101-05	Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż beton 30.00	m		
			m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
52	KNR 5-08 d.2 0303-01	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wyłotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - mocowanych bezrębowo 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53	KNNR 5 d.2 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> wciągane do rur 30.00	m m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
54	KNNR 5 d.2 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> wciągane do rur 30.00	m m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
55	KNNR 5 d.2 0306-05	Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
56	KNR 5-06 d.2 0701-05	Zarabianie i podłączanie końców kabli i przewodów stacyjnych bez ekranu o 7 żyłach o średnicy do 0.9 mm do piórek lutowniczych 10	końc. końc.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
57	KNR AL-01 d.2 0203-01	Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
58	KNR AL-01 d.2 0201-01	Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
59	KNR AL-01 d.2 0204-01	Montaż czujki-napadowej - ręczny przycisk 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
60	KNR AL-01 d.2 0108-01	Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
61	KNR 5-06 d.2 0701-05	Zarabianie i podłączanie końców kabli i przewodów stacyjnych bez ekranu o 7 żyłach o średnicy do 0.9 mm do piórek lutowniczych 20	końc. końc.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
62	KNR AL-01 d.2 0112-02	Montaż zasilacza do 12 V DC/17 W 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
63	KNR AL-01 d.2 0303-04	Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - akumulator 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
64	KNR AL-01 d.2 0304-04	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
65	KNR AL-01 d.2 0111-03	Montaż elektromechanicznych elementów obsługowych 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
66	KNR 5-08 d.2 0403-02	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów - obudowy centrali, modułu rozszerzeń, zasilacza, manipulatora 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
67	KNR 5-06 d.2 1602-02	Zainstalowanie manipulatorów kodowych LCD - analogia 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
68	KNR 5-06 d.2 1601-10	Zainstalowanie centralek sygnalizacji włamaniowej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
69	KNR AL-01 d.2 0303-03	Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych systemów kontroli dostępu 4	pomiar pomiar	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
70	KNR AL-01 d.2 0306-01	Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71	KNR AL-01 d.2 0307-02	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowesterownika (kontrolera) magistrali 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
72	KNR AL-01 d.2 0307-03	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażoweczytnika identyfikującego 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
73	KNR AL-01 d.2 0307-04	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowelektrycznych elementów blokujących 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
74	KNR 4-03 d.2 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
75	KNR 4-03 d.2 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
76	KNR 4-03 d.2 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
77	KNNR 5 d.2 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w betonie 20.00	m m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
78	KNNR 5 d.2 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 20.00	m m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
79	KNR 5-08 d.2 0820-01	Kompletowanie opraw świetłkowych do 120 W 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
80	KNNR 5 d.2 0512-06	Oprawy świetłkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane przełotowe 2x40 W 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
81	KNR-W 5-08 d.2 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm <sup>2</sup> 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
82	KNNR 5 d.2 0306-07	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
83	KNNR 5 d.2 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>3 ROBOTY PORZĄDKOWE</b>					
84	KNR 4-01 d.3 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 7.18*0.12+7.32*0.05+7.32*0.10+3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.960</b>
85	KNR 4-01 d.3 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 7.18*0.12+7.32*0.05+7.32*0.10+3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.960</b>
86	Wycena indywidualna d.3	Oplata za wysypisko 7.18*0.12+7.32*0.05+7.32*0.10+3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.960</b>

GŁÓWNY SPECJALISTA  
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW  
KWP W KATOWICACH  
INSPEKTOR NADZORU  
mgr inż. Artur CHABROWSKI  
Nr upr. UAN-VIII-7342/185/92