

Budowa: BUDOWA PARKINGU
Obiekt: Komisariat III Policji
Adres: Bytom ul.Rostka
Opis robót: BUDOWLANE-NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT

Data : 2007-03-23

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	------------------------------------	-------	-------------

A. STAN : ROBOTY BUDOWLANE

a. ELEMENT : Roboty ogólnobudowlane

Poz. 1. KNR 404-0602-01-00 IGM Warszawa	36,067 m3
---	-----------

Burzenie, przy użyciu młotów pneumatycznych, murów ponad poziomem terenu o wys. do 4 m, z cegły - boksy dla psów

Poz. 2. KNR 404-0602-03-00 IGM Warszawa	8,721 m3
---	----------

Burzenie, przy użyciu młotów pneumatycznych, murów ponad poziomem terenu o wys. ponad 4 do 8 m - ściana z bramą

Poz. 3. KNR 401-0354-10-00 IGM Warszawa	38,641 m2
---	-----------

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat: drzwiowych, o pow. ponad 2 m2 - kraty kojców i brama

Poz. 4. NNRKB 006-0537-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa	73,600 m2
---	-----------

Rozebranie pokrycia kojców z blachy falistej współ. 0,50 do Ri S

Poz. 5. KNR 401-0535-04-00 IGM Warszawa	23,400 m
---	----------

Rozebranie rynien i rur spustowych z blachy: nie nadającej się do użytku

Poz. 6. KNR 404-0107-05-00 IGM Warszawa	55,200 m
---	----------

Rozebranie belek stropowych stalowych z ceownik 100

Poz. 7. KNR 404-0603-07-00 IGM Warszawa	77,772 m3
---	-----------

Burzenie podłoża betonowego kojców po rozebraniu ścian oraz podłoża na dziedzińcu

Poz. 8. KNR 401-0212-06-00 WACETOB Warszawa	1,674 m3
---	----------

Rozebranie - mechaniczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych: zbrojonych - schody

Opis robót : BUDOWLANE-NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

STAN : A. ROBOTY BUDOWLANE

ELEMENT : a. Roboty ogólnobudowlane

Data : 2007-03-23

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
Poz. 9.	KNR 202-1801-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa	22,700	m
	Cokoły betonowe o wymiarach 0,20 x 0,30 m na fundamencie o wymiarach 0,20 x 0,80 m, z betonu B-10		
Poz. 10.	KNR 202-1802-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa	22,700	m
	Ogrodzenia z ram, słupków stalowych o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów - montaż i dwukrotne malowanie słupów i ram farbą olejną, przy wysokości 2,5 m i słupkach z teownika 80x80x9 mm		
Poz. 11.	NNRKB 006-0540-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa	56,750	m2
	Pokrycie ogrodzenia blachą trapezową powlekaną		
Poz. 12.	404-1105-01-00	124,234	m3
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładowaniu		
Poz. 13.	404-1105-02-00	124,234	m3
	Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km - za dalsze 19 km - krotność 19		
Poz. 14.	Anal.wł. Analiza własna	124,234	m3
	Koszt utylizacji gruzu		
Poz. 15.	404-1107-01-00	2,199	t
	Wywiezienie złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km		
Poz. 16.	404-1107-04-00	2,199	t
	Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km - za dalsze 19 km - krotność 19		
Poz. 17.	KNR 201-0201-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa	116,427	m3
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. IV -		

zebranie

humusu

Opis robót : BUDOWLANE-NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

STAN : A. ROBOTY BUDOWLANE

ELEMENT : a. Roboty ogólnobudowlane

Data : 2007-03-23

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
Poz. 18.	KNR 201-0214-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa	116,427	m3
urobku po	Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewożeniu		
kat. III-IV -	terenem lub po drogach gruntowych samochodami samowyladowczymi o ładowności do 5 t grunt		
	krotność 38		
Poz. 19.	Anal.wł. Analiza własna	116,427	m3
	Koszt utylizacji gruntu		
Poz. 20.	KNR 231-0101-07-00 IGM Warszawa	489,170	m2
cm	Wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV, o głębokości: 20		
Poz. 21.	KNR 231-0101-08-00 IGM Warszawa	489,170	m2
ponad 20 cm -	Wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV, o głębokości:		
	dodatek za każde 5 cm - krotność 2		
Poz. 22.	KNR 201-0211-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa	136,968	m3
zmagazynowanej w	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębior. o poj.łyżki 0,15 m3, w ziemi uprzednio		
w gruncie	wałdach, z transportem urobku na odległość do 1 km, samoch.samowyladowczymi o ładow.do 5 t		
	kat.IV /spycharka gąs. 75 KM/		
Poz. 23.	KNR 201-0214-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa	136,968	m3
urobku po	Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewożeniu		
kat. III-IV -	terenem lub po drogach gruntowych samochodami samowyladowczymi o ładowności do 5 t grunt		
	krotność 38		
Poz. 24.	Anal.wł. Analiza własna	136,968	m3
	Koszt utylizacji gruntu		

Poz. 25. KNR 231-0103-02-00 IGM Warszawa

489,170 m2

gruntu: Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria
III-IV

Opis robót : BUDOWLANE-NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

STAN : A. ROBOTY BUDOWLANE

ELEMENT : a. Roboty ogólnobudowlane

Data : 2007-03-23

Str: 4

Lp.	Podstawa kalkulacji	Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
10	Poz. 26. KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa		489,170	m2
		Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zagęszczeniu cm		
	Poz. 27. KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa		489,170	m2
		Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm		
	Poz. 28. KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa		489,170	m2
		Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm		
dodatek za	Poz. 29. KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa		489,170	m2
		Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: ponad 8 cm - każdy dalszy 1 cm - krotność 7		
	Poz. 30. KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa		4,813	m3
		Ławy pod krawężniki: betonowe zwykłe		
	Poz. 31. KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa		35,000	m
		Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej		
piaskowej	Poz. 32. KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa		489,170	m2
		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement- piaskowej		
	Poz. 33. KNR 231-1406-02-00 IGM Warszawa		5,000	szt
		Regulacja pionowa: kratek, studzienek itp.		
	Poz. 34. Analiza własna		1,000	kpl
		Koszty jednorazowe dostawy walca		
	Poz. 35. Analiza własna		1,000	kpl

Koszty jednorazowe dostawy sprzężarki

Opis robót : BUDOWLANE-NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

STAN : A. ROBOTY BUDOWLANE

ELEMENT : a. Roboty ogólnobudowlane

Data : 2007-03-23

Str: 5

Lp.	Podstawa kalkulacji	/	Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	---------------------	---	--------------	-------	-------------

--- Koniec wydruku przedmiaru ---