


symbol na rysunku	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9
wymiary w świetle s x h (mm)	650 x 750	750 x 750	1050 x 750	1100 x 900	750 x 1300	1050 x 1300	1400 x 1650	1100 x 1350	1400 x 1350
wymiary zewnętrzne s x h (mm)	750 x 850	850 x 850	1150 x 850	1200 x 1100	850 x 1400	1150 x 1400	1500 x 1750	1200 x 1450	1500 x 1450
potrzebna ilość (szt.)	2	21	4	1	2	2	2	7	5
uwagi	okno PCV, kolor brązowy, wyposażone w szyby P4 o współczynniku k=1,1, okucia antywłamaniowe	okno PCV, kolor brązowy, wyposażone w szyby P4 o współczynniku k=1,1, okucia antywłamaniowe	okno PCV, kolor biały, wyposażone w szyby P4 o współczynniku k=1,1	okno PCV, kolor biały, wyposażone w szyby P4 o współczynniku k=1,1	okno PCV, kolor biały, wyposażone w szyby P4 o współczynniku k=1,1	okno PCV, kolor biały, wyposażone w szyby P4 o współczynniku k=1,1	okno PCV, kolor biały, wyposażone w szyby P4 o współczynniku k=1,1	okno PCV, kolor biały, wyposażone w szyby P4 o współczynniku k=1,1	okno PCV, kolor biały, wyposażone w szyby P4 o współczynniku k=1,1

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ



O10	O11	symbol na rysunku	D1	D2	D3	D4
1100 x 1650	1400 x 1650	wymiary w świetle s x h (mm)	900x2050	900x2250	1000x2750	1500x2500
1200 x 1750	1500 x 1750	wymiary zewnętrzne s x h (mm)	1020x2110	1020x2310	1120x2810	1620x2560
5	4	potrzebna ilość (szt.)	1	1	1	1
okno PCV, kolor biały, wyposażone w szyby P4 o współczynniku k=1,1	okno PCV, kolor biały, wyposażone w szyby P4 o współczynniku k=1,1	uwagi	drzwi drewniane z wkładką aluminiową, kolor brązowy, okucia antywyważeniowe, zamek antywłamaniowy, wyposażone w samozamykacz	drzwi drewniane z wkładką aluminiową, kolor brązowy, okucia antywyważeniowe, zamek antywłamaniowy, wyposażone w samozamykacz	drzwi drewniane z wkładką aluminiową, kolor brązowy, okucia antywyważeniowe, zamek antywłamaniowy, wyposażone w samozamykacz, szklenie szybami P4 o współczynniku k=1,1	drzwi drewniane z wkładką aluminiową, kolor brązowy, okucia antywyważeniowe, zamek antywłamaniowy, wyposażone w samozamykacz, szklenie szybami P4 o współczynniku k=1,1

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

UWAGA! PRZED WYKONANIEM STOLARKI OKIEN I DRZWI NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA MIEJSCU WYMIARY ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW!

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY			
AAG s.c.	GŁÓWNY PROJEKTANT  mgr inż. arch. Małgorzata Gwoździewicz Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nr 35/03/SŁOKK/II	Nazwa zadania: "Remont budynku Komisariatu Policji w Wiśle (termomodernizacja wraz z towarzyszącymi pracami remontowo budowlanymi)"	Numer projektu:  AAG/07/0029
		Investycja:  Komisariat Policji ul. 1-ego Maja 44A, 43-460 Wiśla	Data: Czerwiec 2007 Branża: Arch.-Bud.
		Investor:  Komenda Wojewódzka Policji ul. Lompy 19, 40-038 Katowice	Skala rysunku:  1.50
		Tytuł rysunku:  Stolarka	Numer rysunku:  ab-09
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie			