

PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji : Wykonanie robót budowlanych remontowych pomieszczeń biurowych w skrzydle C na II piętrze w budynku administracyjnym Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, ul. Popiełuszki 5
Adres inwestycji : KMP Częstochowa
Inwestor : Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Adres inwestora : Katowice ul. Lompy 19

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		KORYTARZ			
1	KNR-W 4- d.1 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 11.85*1.95	m ² m ²	23.108	
				RAZEM	23.108
2	E-0508 d.1 0800-05	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do betonu 80.00	m m	80.000	
				RAZEM	80.000
3	KNR 5-08 d.1 0705-10	Wykonanie łuku na korytku 'U575' 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNNR 5 d.1 0311-01	Osprzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałów - puszka natynkowa montowana na listwie elektroinstalacyjnej na betonie 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNNR 5 d.1 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur - należy uwzględnić wszystkie rodzaje kabli potrzebnych do za- instalowania osprzętu 100.00	m m	100.000	
				RAZEM	100.000
6	KNR-W 4- d.1 01 0353-10 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierz- chni ponad 2 m ² -demontaż istniejącej ściany aluminiowej 2.51*1.95	m ² m ²	4.894	
				RAZEM	4.894
7	KNR-W 2- d.1 02 1040-05	Ścianki aluminiowe - klasy "C" z certyfikatem o odporności ogniowej PE 30, szyby mleczne 2.51*1.85*2+0.60*0.45*2-(1.00*2.00*2)	m ² m ²	5.827	
				RAZEM	5.827
8	KNR-W 2- d.1 02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - klasy "C" z certyfikatem o odpor- ności ogniowej PE 30 i dwoma zamkami patentowymi, szyby mleczne 1.00*2.00*2	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR AL-01 d.1 0304-06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamy- kacz do drzwi 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR AL-01 d.1 0304-04	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elek- tromagnetyczna 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR AL-01 d.1 0111-03 analogia	Montaż elektromechanicznych elementów obsługowych - przełożenie różnych elementów z zdemontowanych wcześniej drzwi 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 5-06 d.1 1602-02	Zainstalowanie manipulatorów kodowych LCD - analogia 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR AL-01 d.1 0203-01	Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR AL-01 d.1 0201-01	Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni - roboczo godzinę należy przemnożyć przez współczynnik (x 2) z uwagi na przeniesienie jednej czujki 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR AL-01 d.1 0401-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
16	KNR AL-01 d.1 0501-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wew- nętrzna - Kamera kopułkowa(wandaloodporną) 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR AL-01 d.1 0505-01	Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - obiektyw ze zmienną ogniskową 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR AL-01 d.1 0503-04 analogia	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu - zakup i montaż dysku twardego "750" do centrali INTEGRA 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR AL-01 d.1 0502-03 analogia	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - multipleksowy przełącznik wizji do 8 wejść video - dostawa i montaż 2 szt. ekspandera z zasilaczem- system INTEGRA 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 5-06 d.1 0701-05	Zarabianie i podłączanie końców kabli i przewodów stacyjnych bez ekranu o 7 żyłach o średnicy do 0.9 mm do piórek lutowniczych 30	końc. końc.	30.000	
				RAZEM	30.000
21	KNR AL-01 d.1 0604-01	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR AL-01 d.1 0303-03	Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych systemów kontroli dostępu 4	po- miar po- miar	4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNR AL-01 d.1 0306-01	Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR AL-01 d.1 0307-02	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe sterownika (kontrolera) magistrali 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR AL-01 d.1 0307-04	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektro-mechanicznych elementów blokujących 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR AL-01 d.1 0506-01	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji 2	linia linia	2.000	
				RAZEM	2.000
27	d.1	Prace związane z powiązaniem systemów 24	wa- riant wa- riant	24.000	
				RAZEM	24.000
28	KNR 4-03 d.1 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
29	KNR 5-08 d.1 0820-01	Kompletowanie opraw świetłkowych do 120 W 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
30	KNNR 5 d.1 0512-06	Oprawy świetłkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane przelotowe 2x40 W 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
31	KNR-W 4- d.1 01 1301-01 analogia	Wymiana lub uzupełnienie krat prostych - naprawa odkształconych krat zamocowanych w suficie na korytarzu 11.85*0.60	m ² m ²	7.110	
				RAZEM	7.110
32	KNR-W 4- d.1 01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 11.85*0.60	m ² m ²	7.110	
				RAZEM	7.110

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
34	KNR 4-01 d.1 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej Krotność = 2 0.90*2.00*2+0.10*2.51*2	m ²		
			m ²	4.102	
				RAZEM	4.102
35	KNR 4-01 d.1 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach 0.90*2.00*4+0.10*2.51*4	m ²		
			m ²	8.204	
				RAZEM	8.204
36	KNR 4-01 d.1 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 0.90*2.00*4+0.10*2.51*4	m ²		
			m ²	8.204	
				RAZEM	8.204
37	KNR 4-01 d.1 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 0.90*2.00*4+0.10*2.51*4	m ²		
			m ²	8.204	
				RAZEM	8.204
38	KNR 4-01 d.1 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 0.90*2.00*4+0.10*2.51*4	m ²		
			m ²	8.204	
				RAZEM	8.204
39	KNR 0-33 d.1 0126-04 analogia	Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 3,0 mm, wykonywane ręcznie - dopasowanie nowowykonanego tynku do już istniejącego - korytarz 0.90*2.00*2+0.10*2.51*4	m ²		
			m ²	4.604	
				RAZEM	4.604
40	NNRNKB d.1 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - miejsce po zamurowaniu otworu drzwiowego - od strony pokoju 0.90*2.00*2	m ²		
			m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
41	KNR 0-23 d.1 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 11.85*1.95+0.45*11.85*2+11.85*2.51*2	m ²		
			m ²	93.260	
				RAZEM	93.260
42	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 11.85*1.95+0.45*11.85*2	m ²		
			m ²	33.772	
				RAZEM	33.772
43	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 11.85*2.51*2	m ²		
			m ²	59.487	
				RAZEM	59.487
2	P 252 i 253				
44	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5.67*4.54	m ²		
			m ²	25.742	
				RAZEM	25.742
45	KNR 4-01 d.2 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 5.67*4.54	m ²		
			m ²	25.742	
				RAZEM	25.742
46	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 4-01 d.2 0429-07 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2 - rozebranie drewnianych progów 0.80	m		
			m	0.800	
				RAZEM	0.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
48	KNR 4-01 d.2 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 5.67*4.54+5.67*2.95*2+4.54*2.95*2	m ² m ²	85.981	
				RAZEM	85.981
50	KNR 4-01 d.2 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie zagrzybionych miejsc - zagrzybienie 2.00	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
51	KNR 4-01 d.2 0711-04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) 2.00	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
52	KNR 4-01 d.2 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania 2.00	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
53	KNR AT-17 d.2 0104-02	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - ściana 0.10*2.00+1.10*0.20	m ² m ²	0.420	
				RAZEM	0.420
54	KNR 4-01 d.2 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (0.10*2.00+1.10*0.20)*0.12	m ³ m ³	0.050	
				RAZEM	0.050
55	KNR 4-01 d.2 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz. i obsadz. belek stalowych do I NP 180 mm 1.10	m m	1.100	
				RAZEM	1.100
56	KNR 4-01 d.2 0311-03 analogia	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo uzupełnienie nadproża 1.10	m m	1.100	
				RAZEM	1.100
57	KNR 4-01 d.2 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitzta' na stopkach belek 1.10	m m	1.100	
				RAZEM	1.100
58	KNR 4-01 d.2 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową (0.20*2+0.12)*1.10	m ² m ²	0.572	
				RAZEM	0.572
59	KNR 4-01 d.2 0705-02 analogia	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami Krotność = 2 1.10	m m	1.100	
				RAZEM	1.100
60	KNR 4-01 d.2 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 2.00*2+0.90	m m	4.900	
				RAZEM	4.900
61	KNR 0-33 d.2 0126-04 analogia	Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 3,0 mm, wykonywane ręcznie - dopasowanie nowowykonanego tynku do już istniejącego - korytarz 1.10*0.20+2.00*0.10*2	m ² m ²	0.620	
				RAZEM	0.620
62	KNR 2-02 d.2 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
63	KNR 2-02 d.2 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - kolor ciemny orzech	m ²		
		0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
64	KNR 19-01 d.2 1025-20	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
65	KNR 19-01 d.2 1025-26	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane wielozastawkowe, patentowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
66	KNR AT-22 d.2 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
67	NNRNKB d.2 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		5.67*2.95*2+4.54*2.95*2	m ²	60.239	
				RAZEM	60.239
68	NNRNKB d.2 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²		
		5.67*4.54	m ²	25.742	
				RAZEM	25.742
69	KNR 0-23 d.2 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		5.67*4.54+5.67*2.95*2+4.54*2.95*2	m ²	85.981	
				RAZEM	85.981
70	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		5.67*4.54	m ²	25.742	
				RAZEM	25.742
71	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		5.67*2.95*2+4.54*2.95*2	m ²	60.239	
				RAZEM	60.239
72	KNR 4-01 d.2 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m ²		
		5.64*4.54*0.20	m ²	5.121	
				RAZEM	5.121
73	NNRNKB d.2 202 1133-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" o gr. 5 cm	m ²		
		5.67*4.54	m ²	25.742	
				RAZEM	25.742
74	NNRNKB d.2 202 1133-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm Krotność = -4	m ²		
		5.64*4.54	m ²	25.606	
				RAZEM	25.606
75	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		5.67*4.54	m ²	25.742	
				RAZEM	25.742
76	KNR 2-02 d.2 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		5.67*4.54	m ²	25.742	
				RAZEM	25.742
77	KNR 2-02 d.2 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		5.67*4.54	m ²	25.742	
				RAZEM	25.742

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
78	KNR 2-02 d.2 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 5.67*2+4.54*2	m m	20.420	
				RAZEM	20.420
79	KNR 2-02 d.2 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 5.67*2+4.54*2	m m	20.420	
				RAZEM	20.420
80	NNRNKB d.2 202 0842-02	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 5.67*2+4.54*2	m m	20.420	
				RAZEM	20.420
81	KNNR 7 d.2 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	0.900	
				RAZEM	0.900
82	KNR 5-08 d.2 0404-08 analogia	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - obudowanie istniejących wyłączników, rozmiary skrzynki 0,35m x 0,45m i głębokości 0,15 m, otwierana, kolor do uzgodnienia 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
83	KNR 4-01 d.2 1306-01 analogia	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych - demontaż kraty na grzejnikach 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
84	KNR 4-01 d.2 1212-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.11*11*0.60	m ² m ²	0.726	
				RAZEM	0.726
85	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 2.95*2+1.00*2	m m	7.900	
				RAZEM	7.900
86	KNR AT-08 d.2 0108-03 analogia	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti z folii antigraffiti - naklejenie folii na podłozę o pow. ponad 1,0 m2 - naklejenie na okna folii antywłamaniowej - mlecznej 0.92*1.38+0.92*0.71	m ² m ²	1.923	
				RAZEM	1.923
3		P 254			
87	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Krotność = 2 4.54*2.78	m ² m ²	12.621	
				RAZEM	12.621
88	KNR 4-01 d.3 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 2.78*4.54	m ² m ²	12.621	
				RAZEM	12.621
89	KNR 4-01 d.3 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
90	KNR 4-01 d.3 0429-07 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2 - rozebranie drewnianych progów 0.80	m m	0.800	
				RAZEM	0.800
91	KNR 4-01 d.3 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
92	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.78*4.54+2.78*2.95*2+4.54*2.95*2	m ² m ²	55.809	
				RAZEM	55.809

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
93	KNR 4-01 d.3 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie zagrzybionych miejsc - zagrzybienie 2.00	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
94	KNR 4-01 d.3 0711-04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) 2.00	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
95	KNR 4-01 d.3 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania 2.00	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
96	KNR AT-17 d.3 0104-02	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - ściana 0.10*2.00+1.10*0.20	m ² m ²	0.420	
				RAZEM	0.420
97	KNR 4-01 d.3 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (0.10*2.00+1.10*0.20)*0.12	m ³ m ³	0.050	
				RAZEM	0.050
98	KNR 4-01 d.3 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz. i obśadz. belek stalowych do I NP 180 mm 1.10	m m	1.100	
				RAZEM	1.100
99	KNR 4-01 d.3 0311-03 analogia	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo uzupełnienie nadproża 1.10	m m	1.100	
				RAZEM	1.100
100	KNR 4-01 d.3 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 1.10	m m	1.100	
				RAZEM	1.100
101	KNR 4-01 d.3 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową (0.20*2+0.12)*1.10	m ² m ²	0.572	
				RAZEM	0.572
102	KNR 4-01 d.3 0705-02 analogia	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami Krotność = 2 1.10	m m	1.100	
				RAZEM	1.100
103	KNR 4-01 d.3 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 2.00*2+0.90	m m	4.900	
				RAZEM	4.900
104	KNR 0-33 d.3 0126-04 analogia	Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 3,0 mm, wykonywane ręcznie - dopasowanie nowowykonanego tynku do już istniejącego - korytarz 1.10*0.20+2.00*0.10*2	m ² m ²	0.620	
				RAZEM	0.620
105	KNR 2-02 d.3 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
106	KNR 2-02 d.3 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - kolor ciemny orzech 0.90*2.00	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
107	KNR 19-01 d.3 1025-20	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
108	KNR 19-01 d.3 1025-26	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane wielozastawkowe, patentowe 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
109	KNR AT-22 d.3 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
110	NNRNKB d.3 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 2.78*2.95*2+4.54*2.95*2	m ² m ²	43.188	
				RAZEM	43.188
111	NNRNKB d.3 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 2.78*4.54	m ² m ²	12.621	
				RAZEM	12.621
112	KNR 0-23 d.3 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 2.78*4.54+2.78*2.95*2+4.54*2.95*2	m ² m ²	55.809	
				RAZEM	55.809
113	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.78*4.54	m ² m ²	12.621	
				RAZEM	12.621
114	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2.78*2.95*2+4.54*2.95*2	m ² m ²	43.188	
				RAZEM	43.188
115	KNR 4-01 d.3 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro 2.78*4.54*0.20	m ² m ²	2.524	
				RAZEM	2.524
116	NNRNKB d.3 202 1133-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" o gr. 5 cm 2.78*4.54	m ² m ²	12.621	
				RAZEM	12.621
117	NNRNKB d.3 202 1133-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm Krotność = -4 2.78*4.54	m ² m ²	12.621	
				RAZEM	12.621
118	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.78*4.54	m ² m ²	12.621	
				RAZEM	12.621
119	KNR 2-02 d.3 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 2.78*4.54	m ² m ²	12.621	
				RAZEM	12.621
120	KNR 2-02 d.3 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 2.78*4.54	m ² m ²	12.621	
				RAZEM	12.621
121	KNR 2-02 d.3 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 2.78*2+4.54*2	m m	14.640	
				RAZEM	14.640
122	KNR 2-02 d.3 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 2.78*2+4.54*2	m m	14.640	
				RAZEM	14.640

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
123	NNRNKB d.3 202 0842-02	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 2.78*2+4.54*2	m m	 14.640	
				RAZEM	14.640
124	KNNR 7 d.3 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	 0.900	
				RAZEM	0.900
125	KNR 4-01 d.3 1306-01 analogia	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych - demontaż kraty na grzejnikach 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
126	KNR 4-01 d.3 1212-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.11*11*0.60	m ² m ²	 0.726	
				RAZEM	0.726
127	KNR 4-01 d.3 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 2.95*2+1.00*2	m m	 7.900	
				RAZEM	7.900
128	KNR AT-08 d.3 0108-03 analogia	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti z folii antigraffiti - naklejenie folii na podłozę o pow. ponad 1,0 m2 - naklejenie na okna folii antywłamaniowej - mlecznej 0.92*1.38+0.92*0.71	m ² m ²	 1.923	
				RAZEM	1.923
4		P 258			
129	KNR 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.54*2.75	m ² m ²	 12.485	
				RAZEM	12.485
130	KNR 4-01 d.4 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 4.54*2.75	m ² m ²	 12.485	
				RAZEM	12.485
131	KNR 4-01 d.4 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
132	KNR 4-01 d.4 0429-07 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2 - rozebranie drewnianych progów 0.80	m m	 0.800	
				RAZEM	0.800
133	KNR 4-01 d.4 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
134	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 4.54*2.75+4.54*2.95*2+2.75*2.95*2	m ² m ²	 55.496	
				RAZEM	55.496
135	KNR 4-01 d.4 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie zagrzybionych miejsc - zagrzybienie 2.00	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
136	KNR 4-01 d.4 0711-04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) 2.00	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
137	KNR 4-01 d.4 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania 2.00	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
138	KNR AT-17 d.4 0104-02	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - ściana 0.10*2.00+1.10*0.20	m ² m ²	0.420	
				RAZEM	0.420
139	KNR 4-01 d.4 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (0.10*2.00+1.10*0.20)*0.12	m ³ m ³	0.050	
				RAZEM	0.050
140	KNR 4-01 d.4 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i ob-sadz.belek stalowych do I NP 180 mm 1.10	m m	1.100	
				RAZEM	1.100
141	KNR 4-01 d.4 0311-03 analogia	Uzupełnienie rolek z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo uzupełnienie nadproża 1.10	m m	1.100	
				RAZEM	1.100
142	KNR 4-01 d.4 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 1.10	m m	1.100	
				RAZEM	1.100
143	KNR 4-01 d.4 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową (0.20*2+0.12)*1.10	m ² m ²	0.572	
				RAZEM	0.572
144	KNR 4-01 d.4 0705-02 analogia	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami Krotność = 2 1.10	m m	1.100	
				RAZEM	1.100
145	KNR 4-01 d.4 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 2.00*2+0.90	m m	4.900	
				RAZEM	4.900
146	KNR 0-33 d.4 0126-04 analogia	Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 3,0 mm, wykonywane ręcznie - dopasowanie nowowykonanego tynku do już istniejącego - korytarz 1.10*0.20+2.00*0.10*2	m ² m ²	0.620	
				RAZEM	0.620
147	KNR 2-02 d.4 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
148	KNR 2-02 d.4 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - kolor ciemny orzech 0.90*2.00	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
149	KNR 19-01 d.4 1025-20	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
150	KNR 19-01 d.4 1025-26	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane wielozastawkowe, patentowe 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
151	KNR AT-22 d.4 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
152	NNRNKB d.4 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 4.54*2.95*2+2.75*2.95*2	m ² m ²	43.011	
				RAZEM	43.011

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
153	NNRNKB d.4 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 4.54*2.75	m ² m ²	12.485	
				RAZEM	12.485
154	KNR 0-23 d.4 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 4.54*2.75+4.54*2.95*2+2.75*2.95*2	m ² m ²	55.496	
				RAZEM	55.496
155	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.54*2.75	m ² m ²	12.485	
				RAZEM	12.485
156	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 4.54*2.95*2+2.75*2.95*2	m ² m ²	43.011	
				RAZEM	43.011
157	KNR 4-01 d.4 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro 4.54*2.75*0.20	m ² m ²	2.497	
				RAZEM	2.497
158	NNRNKB d.4 202 1133-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" o gr. 5 cm 4.54*2.75	m ² m ²	12.485	
				RAZEM	12.485
159	NNRNKB d.4 202 1133-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm Krotność = -4 4.54*2.75	m ² m ²	12.485	
				RAZEM	12.485
160	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4.54*2.75	m ² m ²	12.485	
				RAZEM	12.485
161	KNR 2-02 d.4 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 4.54*2.75	m ² m ²	12.485	
				RAZEM	12.485
162	KNR 2-02 d.4 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 4.54*2.75	m ² m ²	12.485	
				RAZEM	12.485
163	KNR 2-02 d.4 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 4.54*2+2.75*2	m m	14.580	
				RAZEM	14.580
164	KNR 2-02 d.4 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 4.54*2+2.75*2	m m	14.580	
				RAZEM	14.580
165	NNRNKB d.4 202 0842-02	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 4.54*2+2.75*2	m m	14.580	
				RAZEM	14.580
166	KNNR 7 d.4 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	0.900	
				RAZEM	0.900
167	KNR 4-01 d.4 1306-01 analogia	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych - demontaż kraty na grzejnikach 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
168	KNR 4-01 d.4 1212-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.11*11*0.60	m ² m ²	 0.726	
				RAZEM	0.726
169	KNR 4-01 d.4 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 2.95*2+1.00*2	m m	 7.900	
				RAZEM	7.900
170	KNR AT-08 d.4 0108-03 analogia	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti z folii antigraffiti - naklejenie folii na podłoże o pow. ponad 1,0 m ² - naklejenie na okna folii antywłamaniowej - młecznej 0.92*1.38+0.92*0.71	m ² m ²	 1.923	
				RAZEM	1.923
5		P 257			
171	KNR 4-01 d.5 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.54*2.73	m ² m ²	 12.394	
				RAZEM	12.394
172	KNR 4-01 d.5 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 4.54*2.73	m ² m ²	 12.394	
				RAZEM	12.394
173	KNR 4-01 d.5 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
174	KNR 4-01 d.5 0429-07 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm ² - rozebranie drewnianych progów 0.80	m m	 0.800	
				RAZEM	0.800
175	KNR 4-01 d.5 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
176	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 4.54*2.73+4.54*2.95*2+2.73*2.95*2	m ² m ²	 55.287	
				RAZEM	55.287
177	KNR 4-01 d.5 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - odbicie zagrzybionych miejsc - zagrzybienie 2.00	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
178	KNR 4-01 d.5 0711-04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu) 2.00	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
179	KNR 4-01 d.5 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m ² metodą smarowania 2.00	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
180	KNR AT-17 d.5 0104-02	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - ściana 0.10*2.00+1.10*0.20	m ² m ²	 0.420	
				RAZEM	0.420
181	KNR 4-01 d.5 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (0.10*2.00+1.10*0.20)*0.12	m ³ m ³	 0.050	
				RAZEM	0.050
182	KNR 4-01 d.5 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz. i obsadz. belek stalowych do I NP 180 mm 1.10	m m	 1.100	
				RAZEM	1.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
183	KNR 4-01 d.5 0311-03 analogia	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo uzupełnienie nadproża 1.10	m m	1.100	
				RAZEM	1.100
184	KNR 4-01 d.5 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 1.10	m m	1.100	
				RAZEM	1.100
185	KNR 4-01 d.5 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową (0.20*2+0.12)*1.10	m ² m ²	0.572	
				RAZEM	0.572
186	KNR 4-01 d.5 0705-02 analogia	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami Krotność = 2 1.10	m m	1.100	
				RAZEM	1.100
187	KNR 4-01 d.5 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 2.00*2+0.90	m m	4.900	
				RAZEM	4.900
188	KNR 0-33 d.5 0126-04 analogia	Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 3,0 mm, wykonywane ręcznie - dopasowanie nowowykonanego tynku do już istniejącego - korytarz 1.10*0.20+2.00*0.10*2	m ² m ²	0.620	
				RAZEM	0.620
189	KNR 2-02 d.5 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
190	KNR 2-02 d.5 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m ² - kolor ciemny orzech 0.90*2.00	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
191	KNR 19-01 d.5 1025-20	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
192	KNR 19-01 d.5 1025-26	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane wielozastawkowe, patentowe 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
193	KNR AT-22 d.5 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
194	NNRNKB d.5 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 4.54*2.73+4.54*2.95*2+2.73*2.95*2	m ² m ²	55.287	
				RAZEM	55.287
195	NNRNKB d.5 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² 4.54*2.73	m ² m ²	12.394	
				RAZEM	12.394
196	KNR 0-23 d.5 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 4.54*2.73+4.54*2.95*2+2.73*2.95*2	m ² m ²	55.287	
				RAZEM	55.287
197	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.54*2.73	m ² m ²	12.394	
				RAZEM	12.394

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
198	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 4.54*2.95*2+2.73*2.95*2	m ² m ²	42.893	
				RAZEM	42.893
199	KNR 4-01 d.5 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro 4.54*2.73*0.20	m ² m ²	2.479	
				RAZEM	2.479
200	NNRNKB d.5 202 1133-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" o gr. 5 cm 4.54*2.73	m ² m ²	12.394	
				RAZEM	12.394
201	NNRNKB d.5 202 1133-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm Krotność = -4 4.54*2.73	m ² m ²	12.394	
				RAZEM	12.394
202	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4.54*2.73	m ² m ²	12.394	
				RAZEM	12.394
203	KNR 2-02 d.5 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 4.54*2.73	m ² m ²	12.394	
				RAZEM	12.394
204	KNR 2-02 d.5 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 4.54*2.73	m ² m ²	12.394	
				RAZEM	12.394
205	KNR 2-02 d.5 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 4.54*2+2.73*2	m m	14.540	
				RAZEM	14.540
206	KNR 2-02 d.5 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 4.54*2+2.73*2	m m	14.540	
				RAZEM	14.540
207	NNRNKB d.5 202 0842-02	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 4.54*2+2.73*2	m m	14.540	
				RAZEM	14.540
208	KNNR 7 d.5 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	0.900	
				RAZEM	0.900
209	KNR 4-01 d.5 1306-01 analogia	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych - demontaż kraty na grzejnikach 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
210	KNR 4-01 d.5 1212-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.11*11*0.60	m ² m ²	0.726	
				RAZEM	0.726
211	KNR 4-01 d.5 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 2.95*2+1.00*2	m m	7.900	
				RAZEM	7.900
212	KNR AT-08 d.5 0108-03 analogia	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti z folii antigrffiti - naklejenie folii na podłoże o pow. ponad 1,0 m2 - naklejenie na okna folii antyważeniowej - mlecznej 0.92*1.38+0.92*0.71	m ² m ²	1.923	
				RAZEM	1.923
6		P 256			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
213	KNR 4-01 d.6 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.56*2.78	m ² m ²	 12.677	 12.677
				RAZEM	12.677
214	KNR 4-01 d.6 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 4.56*2.78	m ² m ²	 12.677	 12.677
				RAZEM	12.677
215	KNR 4-01 d.6 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
216	KNR 4-01 d.6 0429-07 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2 - rozebranie drewnianych progów 0.80	m m	 0.800	 0.800
				RAZEM	0.800
217	KNR 4-01 d.6 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
218	KNR 4-01 d.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 4.56*2.78+4.56*2.95*2+2.78*2.95*2	m ² m ²	 55.983	 55.983
				RAZEM	55.983
219	KNR 4-01 d.6 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie zagrzybionych miejsc - zagrzybienie 2.00	m ² m ²	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
220	KNR 4-01 d.6 0711-04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) 2.00	m ² m ²	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
221	KNR 4-01 d.6 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania 2.00	m ² m ²	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
222	KNR AT-17 d.6 0104-02	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - ściana 0.10*2.00+1.10*0.20	m ² m ²	 0.420	 0.420
				RAZEM	0.420
223	KNR 4-01 d.6 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (0.10*2.00+1.10*0.20)*0.12	m ³ m ³	 0.050	 0.050
				RAZEM	0.050
224	KNR 4-01 d.6 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm 1.10	m m	 1.100	 1.100
				RAZEM	1.100
225	KNR 4-01 d.6 0311-03 analogia	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo uzupełnienie nadproża 1.10	m m	 1.100	 1.100
				RAZEM	1.100
226	KNR 4-01 d.6 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 1.10	m m	 1.100	 1.100
				RAZEM	1.100
227	KNR 4-01 d.6 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową (0.20*2+0.12)*1.10	m ² m ²	 0.572	 0.572
				RAZEM	0.572

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
228	KNR 4-01 d.6 0705-02 analogia	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami Krotność = 2 1.10	m m	1.100	
				RAZEM	1.100
229	KNR 4-01 d.6 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 2.00*2+0.90	m m	4.900	
				RAZEM	4.900
230	KNR 0-33 d.6 0126-04 analogia	Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 3,0 mm, wykonywane ręcznie - dopasowanie nowowykonanego tynku do już istniejącego - korytarz 1.10*0.20+2.00*0.10*2	m ² m ²	0.620	
				RAZEM	0.620
231	KNR 2-02 d.6 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
232	KNR 2-02 d.6 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m ² - kolor ciemny orzech 0.90*2.00	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
233	KNR 19-01 d.6 1025-20	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
234	KNR 19-01 d.6 1025-26	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane wielozastawkowe, patentowe 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
235	KNR AT-22 d.6 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
236	NNRNKB d.6 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 4.56*2.95*2+2.78*2.95*2	m ² m ²	43.306	
				RAZEM	43.306
237	NNRNKB d.6 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² 4.56*2.78	m ² m ²	12.677	
				RAZEM	12.677
238	KNR 0-23 d.6 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 4.56*2.78+4.56*2.95*2+2.78*2.95*2	m ² m ²	55.983	
				RAZEM	55.983
239	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.56*2.78	m ² m ²	12.677	
				RAZEM	12.677
240	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 4.56*2.95*2+2.78*2.95*2	m ² m ²	43.306	
				RAZEM	43.306
241	KNR 4-01 d.6 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na ostro 4.56*2.78*0.20	m ² m ²	2.535	
				RAZEM	2.535
242	NNRNKB d.6 202 1133-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" o gr. 5 cm 4.56*2.78	m ² m ²	12.677	
				RAZEM	12.677

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
243	NNRNKB d.6 202 1133-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm Krotność = -4 4.56*2.78	m ² m ²	 12.677	
				RAZEM	12.677
244	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4.56*2.78	m ² m ²	 12.677	
				RAZEM	12.677
245	KNR 2-02 d.6 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 4.56*2.78	m ² m ²	 12.677	
				RAZEM	12.677
246	KNR 2-02 d.6 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 4.56*2.78	m ² m ²	 12.677	
				RAZEM	12.677
247	KNR 2-02 d.6 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 4.56*2+2.78*2	m m	 14.680	
				RAZEM	14.680
248	KNR 2-02 d.6 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 4.56*2+2.78*2	m m	 14.680	
				RAZEM	14.680
249	NNRNKB d.6 202 0842-02	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 4.56*2+2.78*2	m m	 14.680	
				RAZEM	14.680
250	KNNR 7 d.6 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	 0.900	
				RAZEM	0.900
251	KNR 4-01 d.6 1306-01 analogia	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych - demontaż kraty na grzejnikach 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
252	KNR 4-01 d.6 1212-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.11*11*0.60	m ² m ²	 0.726	
				RAZEM	0.726
253	KNR 4-01 d.6 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 2.95*2+1.00*2	m m	 7.900	
				RAZEM	7.900
254	KNR AT-08 d.6 0108-03 analogia	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti z folii antigraffiti - naklejenie folii na podłoże o pow. ponad 1,0 m ² - naklejenie na okna folii antywłamaniowej - mlecznej 0.92*1.38+0.92*0.71	m ² m ²	 1.923	
				RAZEM	1.923
7		P 255			
255	KNR 4-01 d.7 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.57*2.70	m ² m ²	 12.339	
				RAZEM	12.339
256	KNR 4-01 d.7 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 4.57*2.70	m ² m ²	 12.339	
				RAZEM	12.339
257	KNR 4-01 d.7 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
258	KNR 4-01 d.7 0429-07 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2 - rozebranie drewnianych progów 0.80	m m	 0.800	
				RAZEM	0.800
259	KNR 4-01 d.7 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
260	KNR 4-01 d.7 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 4.57*2.70+4.57*2.95*2+2.70*2.95*2	m ² m ²	 55.232	
				RAZEM	55.232
261	KNR 4-01 d.7 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie zagrzybionych miejsc - zagrybienie 2.00	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
262	KNR 4-01 d.7 0711-04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) 2.00	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
263	KNR 4-01 d.7 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania 2.00	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
264	KNR AT-17 d.7 0104-02	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - ściana 0.10*2.00+1.10*0.20	m ² m ²	 0.420	
				RAZEM	0.420
265	KNR 4-01 d.7 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (0.10*2.00+1.10*0.20)*0.12	m ³ m ³	 0.050	
				RAZEM	0.050
266	KNR 4-01 d.7 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz. i obsadz. belek stalowych do I NP 180 mm 1.10	m m	 1.100	
				RAZEM	1.100
267	KNR 4-01 d.7 0311-03 analogia	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo uzupełnienie nadproża 1.10	m m	 1.100	
				RAZEM	1.100
268	KNR 4-01 d.7 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 1.10	m m	 1.100	
				RAZEM	1.100
269	KNR 4-01 d.7 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową (0.20*2+0.12)*1.10	m ² m ²	 0.572	
				RAZEM	0.572
270	KNR 4-01 d.7 0705-02 analogia	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami Krotność = 2 1.10	m m	 1.100	
				RAZEM	1.100
271	KNR 4-01 d.7 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 2.00*2+0.90	m m	 4.900	
				RAZEM	4.900
272	KNR 0-33 d.7 0126-04 analogia	Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 3,0 mm, wykonywane ręcznie - dopasowanie nowowykonanego tynku do już istniejącego - korytarz 1.10*0.20+2.00*0.10*2	m ² m ²	 0.620	
				RAZEM	0.620

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
273	KNR 2-02 d.7 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
274	KNR 2-02 d.7 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - kolor ciemny orzech 0.90*2.00	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
275	KNR 19-01 d.7 1025-20	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z sztyldami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
276	KNR 19-01 d.7 1025-26	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane wielozastawkowe, patentowe 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
277	KNR AT-22 d.7 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
278	NNRNKB d.7 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 4.57*2.95*2+2.70*2.95*2	m ² m ²	42.893	
				RAZEM	42.893
279	NNRNKB d.7 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 4.57*2.70	m ² m ²	12.339	
				RAZEM	12.339
280	KNR 0-23 d.7 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 4.57*2.70+4.57*2.95*2+2.70*2.95*2	m ² m ²	55.232	
				RAZEM	55.232
281	KNR 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.57*2.70	m ² m ²	12.339	
				RAZEM	12.339
282	KNR 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 4.57*2.95*2+2.70*2.95*2	m ² m ²	42.893	
				RAZEM	42.893
283	KNR 4-01 d.7 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro 4.57*2.70*0.20	m ² m ²	2.468	
				RAZEM	2.468
284	NNRNKB d.7 202 1133-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" o gr. 5 cm 4.57*2.70	m ² m ²	12.339	
				RAZEM	12.339
285	NNRNKB d.7 202 1133-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm Krotność = -4 4.57*2.70	m ² m ²	12.339	
				RAZEM	12.339
286	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4.57*2.70	m ² m ²	12.339	
				RAZEM	12.339
287	KNR 2-02 d.7 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 4.57*2.70	m ² m ²	12.339	
				RAZEM	12.339

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
288	KNR 2-02 d.7 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 4.57*2.70	m ² m ²	12.339	
				RAZEM	12.339
289	KNR 2-02 d.7 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 4.57*2+2.70*2	m m	14.540	
				RAZEM	14.540
290	KNR 2-02 d.7 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 4.57*2+2.70*2	m m	14.540	
				RAZEM	14.540
291	NNRNKB d.7 202 0842-02	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 4.57*2+2.70*2	m m	14.540	
				RAZEM	14.540
292	KNNR 7 d.7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	0.900	
				RAZEM	0.900
293	KNR 4-01 d.7 1306-01 analogia	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych - demontaż kraty na grzejnikach 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
294	KNR 4-01 d.7 1212-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.11*11*0.60	m ² m ²	0.726	
				RAZEM	0.726
295	KNR 4-01 d.7 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 2.95*2+1.00*2	m m	7.900	
				RAZEM	7.900
296	KNR AT-08 d.7 0108-03 analogia	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti z folii antigrffiti - naklejenie folii na podłozę o pow. ponad 1,0 m ² - naklejenie na okna folii antywyważeniowej - mlecznej 0.92*1.38+0.92*0.71	m ² m ²	1.923	
				RAZEM	1.923
8		ROBOTY PORZĄDKOWE			
297	KNR 2-21 d.8 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 0.05*6+0.90*2.00*0.15*2+2.00	m ³ m ³	2.840	
				RAZEM	2.840
298	KNR 4-01 d.8 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.05*6+0.90*2.00*0.15*2+2.00	m ³ m ³	2.840	
				RAZEM	2.840
299	KNR 4-01 d.8 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 0.05*6+0.90*2.00*0.15*2+2.00	m ³ m ³	2.840	
				RAZEM	2.840
300	Wycena indywidualna d.8	Opłata za utylizację gruzu 0.05*6+0.90*2.00*0.15*2+2.00	m ³ m ³	2.840	
				RAZEM	2.840