

PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji : Remont dyżurki i magazynu broni
Adres inwestycji : KMP Wodzisław Śląski
Inwestor : Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Adres inwestora : Katowice ul. Lompy 19

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		DYZURKA			
1.1		ROBOTY BUDOWLANE			
1	d.1. analiza indywidualna	Wyniesienie mebli	kpl		
1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1.	0354-13				
1		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni	szt.		
d.1.	0354-07	do 2 m2			
1		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko - zewnętrznych i wewnętrznych-	m		
d.1.	0354-12				
1		1.50*2	m	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 19-01	Przebiecie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. 1 i więcej cegły - rozebranie ściany	m ³		
d.1.	0356-05				
1		(2.42-0.44)*2.55*0.30	m ³	1.515	
				RAZEM	1.515
6	KNR 2-04	Stemplowanie sklepień o rozpiętości do 3 m o wys.stojaków ponad 2 do 3 m - zabezpieczenie nadproży	m ²		
d.1.	0604-02				
1		4.30*1.00*2	m ²	8.600	
				RAZEM	8.600
7	KNR 4-03	Demontaż i montaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
d.1.	1134-01				
1		Krotność = 2			
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNR 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
d.1.	1124-01				
1		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	E-0508	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły - demontaż i montaż, w celu wykonania prac malarskich	m		
d.1.	0800-04				
1		Krotność = 2			
		50.00	m	50.000	
				RAZEM	50.000
10	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.	1202-09				
1		0.90*1.30+0.97*1.27+4.23*3.65+2.42*4.30+0.88*0.90*2+0.88*1.30*2+0.88*0.97*2+0.88*1.27*2+4.23*2.50*2+3.65*2.50*2+2.42*2.50*2+4.30*2.50*2	m ²	109.062	
				RAZEM	109.062
11	KNR-W 4-	Rozebranie okładziny ściennej - łazienka	m ²		
d.1.	01 0820-08				
1		0.90*1.62*2+1.30*1.62*2+0.97*1.62*2+1.27*1.62*0	m ²	10.271	
				RAZEM	10.271
12	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tynku pod płytkami	m ²		
d.1.	0701-01				
1	analogia	poz.11	m ²	10.271	
				RAZEM	10.271

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR 4-01 d.1. 0811-07 1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 0.90*1.30+0.97*1.27+4.23*3.65+2.42*4.30	m ² m ²	 28.247	 28.247
				RAZEM	28.247
14	KNR 4-01 d.1. 0211-03 1	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach poz.13	m ² m ²	 28.247	 28.247
				RAZEM	28.247
15	KNR 4-01 d.1. 0313-05 1	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm Krotność = 2 4.50	m m	 4.500	 4.500
				RAZEM	4.500
16	KNR 4-01 d.1. 0313-07 1	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
17	KNR 4-01 d.1. 0311-03 1 analiza indywidualna	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo uzupełnienie teownika 4.50	m m	 4.500	 4.500
				RAZEM	4.500
18	KNR 4-01 d.1. 0703-03 1	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek 4.50	m m	 4.500	 4.500
				RAZEM	4.500
19	KNR-W 2- d.1. 02 0104-04 1	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie cementowej grubości 1 ceg. 1.18*0.59	m ² m ²	 0.696	 0.696
				RAZEM	0.696
20	KNR 4-01 d.1. 0716-02 1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - nadproże, miejsce po skuciu płytek 4.50*1.00+poz.11+1.18*0.59*2	m ² m ²	 16.163	 16.163
				RAZEM	16.163
21	KNR 2-02 d.1. 1016-02 1	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 4- d.1. 01 0322-10 1	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami, drzwi 10.00	m m	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
23	KNR-W 2- d.1. 02 1022-01 1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - łazienka, w skrzydle należy wyciąć otwory nawiewne w ilości 4 szt. 0.70*2.00	m ² m ²	 1.400	 1.400
				RAZEM	1.400
24	KNR 19-01 d.1. 1025-20 1	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
25	KNR 19-01 d.1. 1025-25 1	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane łazienkowe 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
26 d.1. 1	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
27 d.1. 1	NNRNKB 202 2012- 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 0.50*0.90*2+0.50*1.30*2+0.50*0.97*2+0.50*1.27*2+4.23*2.50*2+3.65*2.50*2+2.42*2.50*2+4.30*2.50*2	m ² m ²	 77.440	
				RAZEM	77.440
28 d.1. 1	NNRNKB 202 2014- 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 0.90*1.30+0.97*1.27+4.23*3.65+2.42*4.30	m ² m ²	 28.247	
				RAZEM	28.247
29 d.1. 1	KNR 0-23 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 50	m m	 50.000	
				RAZEM	50.000
30 d.1. 1	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.27+poz.28	m ² m ²	 105.687	
				RAZEM	105.687
31 d.1. 1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.28	m ² m ²	 28.247	
				RAZEM	28.247
32 d.1. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.27	m ² m ²	 77.440	
				RAZEM	77.440
33 d.1. 1	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm poz.13	m ² m ²	 28.247	
				RAZEM	28.247
34 d.1. 1	KNR-W 2- 02 1018-02 analogia	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 - okno podawcze, otwierane - przesówne, z szybą P4 1.20*0.90	m ² m ²	 1.080	
				RAZEM	1.080
35 d.1. 1	KNR-W 2- 02 2119-02	Parapety, półki, ludy i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 30 cm - skały osadowe - analogia, parapety PCW o szerokości 30 cm 1.30*2	m m	 2.600	
				RAZEM	2.600
36 d.1. 1	analiza in- dywidualna	Dostawa i montaż podajnika kasowego typu "łódka" z przesuwaną pokrywą 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.1. 1	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzek o 1 cm Krotność = 2.5 poz.33	m ² m ²	 28.247	
				RAZEM	28.247
38 d.1. 1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.37	m ² m ²	 28.247	
				RAZEM	28.247

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
39	KNR 2-02 d.1. 0607-01 1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii płynnej - z wywinieciem na ściany na wysokość 20 cm 0.90*1.30+0.97*1.27	m ² m ²	 2.402	
				RAZEM	2.402
40	KNR 2-02 d.1. 1118-01 1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.38	m ² m ²	 28.247	
				RAZEM	28.247
41	KNR 2-02 d.1. 1118-09 1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną poz.40	m ² m ²	 28.247	
				RAZEM	28.247
42	KNR 2-02 d.1. 0829-01 1	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 0.90*2.00*2+1.30*2.00*2+0.97*2.00*2+1.27*2.00*2	m ² m ²	 17.760	
				RAZEM	17.760
43	KNR 2-02 d.1. 0829-07 1	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną poz.42	m ² m ²	 17.760	
				RAZEM	17.760
44	KNNR 7 d.1. 0507-04 1	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.70*2	m m	 1.400	
				RAZEM	1.400
1.2		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
45	KNNR 5 d.1. 1207-03 2	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie 20.00	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
46	KNNR 5 d.1. 1208-02 2	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 20.00	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
47	KNNR 5 d.1. 0302-01 2	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
48	KNNR 5 d.1. 0302-05 2	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
49	KNNR 5 d.1. 0204-05 2	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy 20.00	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
50	KNR 5-08 d.1. 0502-04 2	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
51	KNR 5-08 d.1. 0820-01 2	Kompletowanie opraw świetlówkowych do 120 W 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52	KNNR 5 d.1. 0512-06 2	Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane przelotowe 2x40 W 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
53	KNR-W 5- d.1. 08 0309-04 2	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
54	KNNR 5 d.1. 0306-07 2	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
55	KNNR 5 d.1. 0308-01 2	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
56	KNR 0-31 d.1. 0105-01 2	Wykonanie podejścia i montaż przepływowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej o mocy do 18 kW wraz z podejściem 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3		WYMIANA INSTALACJI WOD - KAN			
57	KNR 4-07 d.1. z.sz.3.5.a 3	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji wody zimnej dla obiektów do 15 piono-pięter 1	obiekt. obiekt.	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR 4-02 d.1. 0230-05 3	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku 5.00	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
59	KNR 4-02 d.1. 0233-04 3	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNR 4-02 d.1. 0230-07 3	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku 10.00	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
61	KNR 4-02 d.1. 0233-06 3	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNR 4-02 d.1. 0114-02 3	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm - woda 10.00	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
63	KNR 4-02 d.1. 0133-02 3	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNR 2-15 d.1. 0212-01 3	Demontaż wpustów żeliwnych podłogowych o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
65	KNR 4-02 d.1. 0132-01 3	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
66	KNR 4-02 d.1. 0235-06 3	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
67	KNR 4-02 d.1. 0235-08 3	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
68	KNR 2-15 d.1. 0205-02 3	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 10.00	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
69	KNR-W 2- d.1. 15 0218-01 3	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
70	KNR 4-02 d.1. 0212-03 3	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm łączonych metodą klejenia 1	msc. msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
71	KNR 2-15 d.1. 0205-04 3	Montaż rurociągów z PCW o śr. 160 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 5.00	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
72	KNR 2-15 d.1. 0208-05 3	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 160 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
73	KNR 2-15 d.1. 0224-03 3	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
74	KNR 4-01 d.1. 0333-09 3	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
75	KNR 4-01 d.1. 0706-02 3	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m ² na ścianach 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
76	KNR 4-01 d.1. 0336-01 3	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - inst. wodna 6.00	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
77	KNR 4-01 d.1. 0705-01 3	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami - inst. wodna 6.00	m m	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
78	S 215 d.1. 0600-02 3	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 6.00	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
79	S 215 d.1. 0500-01 3	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
80	KNR 2-15 d.1. 0114-02 3	Zawory czerpalne o śr.nom. 20 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
81	KNR 2-15 d.1. 0221-02 3	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
82	KNR 2-15 d.1. 0115-01 3	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
83	S 215 d.1. 0700-03 3	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur propylenowych o śr. 63 mm w budynkach niemieszkalnych 6.00	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
1.4		KLIMATYZACJA			
84	d.1. analiza indywidualna 4	dostawa klimatyzatora (na komplet składa się jedna jednostka wewnętrzna i jedna zewnętrzna) 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
85	KNR 7-24 d.1. 0104-01 4 analogia	Skrapłacze płaszczowo-rurowe poziome typ SLB (SLM) 10 o masie 450 kg - montaż elementów klimatyzatora Saunier Duval 3,25k (trzy jednostki zewnętrzne + sześć jednostek wewnętrznych) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
86	KNR 7-24 d.1. 0235-01 4	Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 10 mm 5	kg kg	 5.000	
				RAZEM	5.000
87	KNR 7-24 d.1. 0240-03 4	Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 10 mm 24	szt. szt.	 24.000	
				RAZEM	24.000
88	KNR 7-24 d.1. 0513-02 4	Przedmuchiwanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 1.0 tys.kcal/h 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
89	KNR 7-24 d.1. 0514-02 4	Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 1.0 tys.kcal/h 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
90	KNR 7-24 d.1. 0515-02 4	Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 1.0 tys.kcal/h 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
91	KNR 7-24 d.1. 0516-02 4	Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 1.0 tys.kcal/h 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.5		ROBOTY PORZĄDKOWE			
92	KNR 4-01 d.1. 0108-09 5	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2.00	m ³ m ³	 2.000	
				RAZEM	2.000
93	KNR 4-01 d.1. 0108-10 5	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 2.00	m ³ m ³	 2.000	
				RAZEM	2.000
94	Wycena indywidualna d.1. 5	Opłata za wysypisko 2.00	m ³ m ³	 2.000	
				RAZEM	2.000
2		MAGAZYN BRONI			
2.1		ROBOTY BUDOWLANE			
95	KNR 4-01 d.2. 0354-13 1	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
96	KNR 4-01 d.2. 0354-07 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
97	KNR 4-03 d.2. 1134-01 1	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
98	KNR 4-03 d.2. 1124-01 1	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
99	KNR 4-01 d.2. 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 3.56*4.22+3.56*1.20*2+4.22*1.50*2	m ² m ²	 36.227	
				RAZEM	36.227
100	KNR 4-01 d.2. 1208-02 1	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 3.56*1.30*2+4.22*1.30*2	m ² m ²	 20.228	
				RAZEM	20.228
101	KNR 4-01 d.2. 0818-05 1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3.56*4.22	m ² m ²	 15.023	
				RAZEM	15.023
102	KNR AT-22 d.2. 0102-05 1	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
103	NNRNKB d.2. 202 2012- 1 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 3.56*2.50*2+4.22*2.50*2	m ² m ²	 38.900	
				RAZEM	38.900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
104	NNRNKB d.2. 202 2014- 1 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na pod- łożu z tynku o pow. do 5 m2 3.56*4.22	m ² m ²	 15.023	
				RAZEM	15.023
105	KNR 0-23 d.2. 2612-08 1	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 20.00	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
106	KNR 0-23 d.2. 2611-03 1	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.103+poz.104	m ² m ²	 53.923	
				RAZEM	53.923
107	KNR 4-01 d.2. 1204-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętr- nych sufitów poz.104	m ² m ²	 15.023	
				RAZEM	15.023
108	KNR 4-01 d.2. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętr- nych ścian poz.103	m ² m ²	 38.900	
				RAZEM	38.900
109	KNR 2-02 d.2. 1106-02 1	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm poz.101	m ² m ²	 15.023	
				RAZEM	15.023
110	KNR 2-02 d.2. 1106-03 1	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadz- ki o 1 cm Krotność = 2.5 poz.109	m ² m ²	 15.023	
				RAZEM	15.023
111	KNR 2-02 d.2. 1106-07 1	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.110	m ² m ²	 15.023	
				RAZEM	15.023
112	KNR 2-02 d.2. 1118-01 1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygoto- wanie podłoża poz.111	m ² m ²	 15.023	
				RAZEM	15.023
113	KNR 2-02 d.2. 1118-09 1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną poz.112	m ² m ²	 15.023	
				RAZEM	15.023
114	KNNR 7 d.2. 0507-04 1	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90*2	m m	 1.800	
				RAZEM	1.800
2.2		OKNO PODAWCZE W DRZWIACH			
115	KNR AT-17 d.2. 0106-01 2	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm 1.00*0.80	m ² m ²	 0.800	
				RAZEM	0.800
116	KNR 4-01 d.2. 0348-03 2	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- wapiennej 1.00*0.80	m ² m ²	 0.800	
				RAZEM	0.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
117	KNR-W 2-d.2. 02 1040-06 2	Witryny aluminiowe - szyba klasy P4, profil zimny - powlekany, kolor do uzgodnienia 0.90*0.70	m ² m ²	 0.630	
				RAZEM	0.630
118	KNR-W 2-d.2. 02 2119-02 2	Parapety, półki, ludy i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 30 cm - skały osadowe - analogia, parapety PCW o szerokości 30 cm 0.90*2	m m	 1.800	
				RAZEM	1.800
119	d.2. analiza indywidualna 2	Dostawa i montaż podajnika kasowego typu "łódka" z przesuwaną pokrywą 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
120	KNR 5-06 d.2. 0401-01 2	Instalowanie zestawów głośnikowych odsłuchowych o mocy 10-20 W na ścianie - analogia, montaż zestawu kompletu głośników na ścianie aluminiowej - dwa głośniki + mikrofon z przyciskiem 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
121	KNR 4-01 d.2. 0708-01 2	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (0.70*2+0.90*2)*2	m m	 6.400	
				RAZEM	6.400
122	KNR-W 2-d.2. 02 2011-05 2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym (0.70*0.15*2+0.90*0.15*2)*2	m ² m ²	 0.960	
				RAZEM	0.960
123	KNR-W 2-d.2. 02 1510-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (0.70*0.15*2+0.90*0.15*2)*2	m ² m ²	 0.960	
				RAZEM	0.960
2.3		OKNO PODAWCZE W MAGAZYNIE BRONI			
124	KNR 4-01 d.2. 0426-03 3 analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust - rozebranie pryczy 6.00	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
125	KNR 4-01 d.2. 0425-01 3 analogia	Wycięcie otworów na piece w ścianach deskowanych jednostronnie - wycięcie otworu w boazerii pod okno podawcze 0.70*1.00	m ² m ²	 0.700	
				RAZEM	0.700
126	KNR 4-01 d.2. 0426-02 3 analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk - rozebranie boazerii 0.70*1.00	m ² m ²	 0.700	
				RAZEM	0.700
127	KNR AT-17 d.2. 0106-03 3	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm 0.70*1.00	m ² m ²	 0.700	
				RAZEM	0.700
128	KNR 4-01 d.2. 0349-02 3	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.70*1.00*0.40	m ³ m ³	 0.280	
				RAZEM	0.280
129	KNR-W 4-d.2. 01 0314-05 3	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260 mm Krotność = 2 0.90	m m	 0.900	
				RAZEM	0.900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
130	KNR 4-01 d.2. 0313-07 3	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
131	KNR 4-01 d.2. 0311-03 3 analiza indywidualna	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo uzupełnienie teownika	m		
		0.90	m	0.900	
				RAZEM	0.900
132	KNR 4-01 d.2. 0703-03 3	Umocowanie siatki 'Rabitzta' na stopkach belek	m		
		0.90	m	0.900	
				RAZEM	0.900
133	KNR 4-01 d.2. 0704-03 3	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		0.90*0.25*2	m ²	0.450	
				RAZEM	0.450
134	KNR 4-01 d.2. 0705-02 3 analogia	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
		0.90*2	m	1.800	
				RAZEM	1.800
135	KNR-W 2- d.2. 02 1040-06 3	Witryny aluminiowe - szyba klasy P4, profil zimny - powlekany, kolor do uzgodnienia	m ²		
		0.60*0.90	m ²	0.540	
				RAZEM	0.540
136	KNR-W 2- d.2. 02 2119-02 3	Parapety, półki, lady i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 30 cm - skały osadowe - analogia, parapety PCW o szerokości 30 cm	m		
		0.60*2	m	1.200	
				RAZEM	1.200
137	d.2. analiza indywidualna 3	Dostawa i montaż podajnika kasowego typu "łódka" z przesuwaną pokrywą	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
138	KNR 4-01 d.2. 0912-04 3 analogia	Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o długości ponad 1.0 m w krawędziach elementów stolarki - wykończenie istniejącej boazerii prz oknie podawczym	szt.		
		4*2	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
139	d.2. analiza indywidualna 3	montaż drzwi wzmacnianych klasy C - 2 m ² , z dwoma zamkami atestowanymi + samozamykacz	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
140	KNR 4-01 d.2. 0708-01 3	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		(0.80*2+1.00*2)*2+10.00	m	17.200	
				RAZEM	17.200
141	KNR-W 2- d.2. 02 2011-05 3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m ²		
		((0.80*2+1.00*2)*2+10.00)*0.15	m ²	2.580	
				RAZEM	2.580
142	KNR 4-01 d.2. 1204-08 3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		100.00	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
143	KNR 4-01 d.2. 1204-02 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitu 100.00	m ² m ²	 100.000	
				RAZEM	100.000
2.4		ROBOTY PORZĄDKOWE			
144	KNR 4-01 d.2. 0108-09 4	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.80*0.12+0.28+0.50<inne odpady>	m ³ m ³	 0.876	
				RAZEM	0.876
145	KNR 4-01 d.2. 0108-10 4	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 0.80*0.12+0.28+0.50<inne odpady>	m ³ m ³	 0.876	
				RAZEM	0.876
146	Wycena indywidualna d.2. 4	Opłata za wysypisko 0.80*0.12+0.28+0.50<inne odpady>	m ³ m ³	 0.876	
				RAZEM	0.876