



LEGENDA:

—	woda zimna
— KS	KANALIZACJA SANITARNA
U	UMYWALKA
WC	DOLNOPŁUK
W	projektowany pion wodny
EGW	podumywalkowy zbiornikowy ogrzewacz wody – 5l

- UWAGI:
- Rurociągi prowadzone w pomieszczeniach należy prowadzić w bruzdach ściennych (w otulinach termoizolacyjnych THERMOCOMPACT S gr 6 mm) na wysokości 0,5 m od posadzki
 - Podejścia pod urządzenia wykonać średnicą DN15
 - Przewody wody należy zaizolować przed rozeniem i skraplaniem otuliną THERMAFLEX FRZ
 - Wszelkie zmiany oraz wątpliwości Wykonawcy należy konsultować z biurem projektów podczas ich układania
 - Przejście przewodów przez ściany wykonać w rurze ochronnej, a otwory przewiercić
 - Zabezpieczenia p.poż wykonać przy przejściach przez strefy ogniowe
 - Prace wykonywać zgonie z "Warunkami Technicznymi Wykonani i Odbioru robót budowl–montażowych" część II rozdz.3 oraz "Warunkami Technicznymi Wykonania i i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych"
 - Rysunki należy rozpatrywać wraz z opisem technicznym i zestawieniem materiałów, jako integralnymi częściami projektu

TEMAT	Projekt budowlany kompleksowego remontu budynku Komendy Miejskiej Policji przy ul. Powstańców Warszawskich 74 w Bytomiu		
INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19 Katowice		
PROJEKTOWALI:	<i>mgr inż. Beata Sromek</i>	Nr. upr. 116/92	Podpis.
TYTUŁ RYSUNKU:	Instalacja wod-kan Budynek A Rozwinięcie instalacji		
Instalacje	SKALA /	DATA kwiecień2012	Nr rys A05S
PRACOWNIA AUTORSKA ARCHITEKT KRZYSZTOF KULIK 40-756 Katowice, ulica Wybickiego 55 tel. 032-202-20-80			