
PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji : KMP Bytom - remont kompleksowy
Adres inwestycji : BYTOM ul.Powstańców Warszawskich 74
Inwestor : Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Adres inwestora : 40-038 Katowice ul. Lompy 19
Branża : Budowlana

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		I PIĘTRO			
1.1		Ubikacje			
1.1.1		Demontaz umywalek ,misek ustepowych,pisuarów			
1 d.1. 1.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1. 1.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
1.1.2		Ścianki ustępowe			
3 d.1. 1.2	KNR 4-01 0402-07	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian ze sklejk o grub. 5 mm- demontaż istnieją ścianek działowych	m ²		
		5*1.5*2.5+5.64*2.5-6*0.7*2	m ²	24.450	
				RAZEM	24.450
4 d.1. 1.2	KNR-W 2- 02 0126-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr. 1/2 ceg.	m ²		
		4*1.4*2.5+4*1*2.5-4*0.8*2	m ²	17.600	
				RAZEM	17.600
5 d.1. 1.2	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		2*17.6	m ²	35.200	
				RAZEM	35.200
6 d.1. 1.2	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej GALA NO- VA	m ²		
		35.2	m ²	35.200	
				RAZEM	35.200
1.1.3		Wymiana stolarki drzwiowej			
7 d.1. 1.3	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
8 d.1. 1.3	KNR-W 2- 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fa- brycznie wykończone - ilość skrzydeł drzwiowych jest zgodna z po- szczególnymi rzutami pięter na których są modernizowane łazienki (drzwi D2 i D3)	m ²		
		0.80*2.00*4+0.90*2.10	m ²	8.290	
				RAZEM	8.290
9 d.1. 1.3	KNR 19-01 1025-20	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
10 d.1. 1.3	KNR 19-01 1025-25	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane łazienkowe	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11 d.1. 1.3	KNR 19-01 1025-26	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane wielozastawkowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.1.4		ściany z płytek glazurowanych			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.1. 1.4	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 2*5.64*2+1.3*2+2*(0.48+0.1)	m ² m ²	 26.320	
				RAZEM	26.320
13 d.1. 1.4	KNR-W 4-01 0711-06	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu 26.32	m ² m ²	 26.320	
				RAZEM	26.320
14 d.1. 1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 26.32	m ² m ²	 26.320	
				RAZEM	26.320
15 d.1. 1.4	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej GALA NO-VA 26.32	m ² m ²	 26.320	
				RAZEM	26.320
16 d.1. 1.4	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 2*5.64+2.59+1.3	m m	 15.170	
				RAZEM	15.170
1.1. 5		Tynki, malowanie ścian			
17 d.1. 1.5	KNR-W 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o pow. do 1 m2 w 1 miejscu- przyjęto 25 % pow. 2*5.64*0.5+2*(1.85+0.48)*0.5	m ² m ²	 7.970	
				RAZEM	7.970
18 d.1. 1.5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 7.97	m ² m ²	 7.970	
				RAZEM	7.970
19 d.1. 1.5	KNR-W 2-02 2011-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym 7.97	m ² m ²	 7.970	
				RAZEM	7.970
20 d.1. 1.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 7.97	m ² m ²	 7.970	
				RAZEM	7.970
21 d.1. 1.5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 7.97	m ² m ²	 7.970	
				RAZEM	7.970
1.1. 6		Posadzki z płytek glazurowanych			
22 d.1. 1.6	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 14.64	m ² m ²	 14.640	
				RAZEM	14.640
23 d.1. 1.6	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach 14.64	m ² m ²	 14.640	
				RAZEM	14.640

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
24 d.1. 1.6	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm	m ²		
		14.64	m ²	14.640	
				RAZEM	14.640
25 d.1. 1.6	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		14.64	m ²	14.640	
				RAZEM	14.640
26 d.1. 1.6	KNR 2-02 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
		14.64	m ²	14.640	
				RAZEM	14.640
27 d.1. 1.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		14.64	m ²	14.640	
				RAZEM	14.640
28 d.1. 1.6	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą-NOVA GALA	m ²		
		14.64	m ²	14.640	
				RAZEM	14.640
29 d.1. 1.6	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm NOVA GALA	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
1.1. 7		Biały montaż			
30 d.1. 1.7	KNR-W 4-02 0220-04	Wymiana umywalki porcelanowej bez wsporników z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31 d.1. 1.7	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
32 d.1. 1.7	KNR 2-15/ GEBERIT 0202-01	Armatura spłukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
33 d.1. 1.7	KNR 4-01 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.1. 8		Sufity podwieszone			
34 d.1. 1.8	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm-korytarze	m ²		
		14.64	m ²	14.640	
				RAZEM	14.640
1.1. 9		Wywiezienie gruzu			
35 d.1. 1.9	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		7*0.5*0.5*0.5	m ³	0.875	
				RAZEM	0.875

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.1. 1.9	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
		0.88	m ³	0.880	
				RAZEM	0.880
37 d.1. 1.9		utylicacja gruzu	m ³		
		0.88	m ³	0.880	
				RAZEM	0.880
2		II PIĘTRO			
2.1		Ubikacje			
2.1. 1		Demontaz umywalek ,misek ustepowych,pisuarów			
38 d.2. 1.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.2. 1.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
2.1. 2		Ścianki ustępowe			
40 d.2. 1.2	KNR 4-01 0402-07	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian ze sklejk o grub. 5 mm- demontaz ścianek działowych	m ²		
		3*1.5*2.5+3.6*2.5-3*0.7*2	m ²	16.050	
				RAZEM	16.050
41 d.2. 1.2	KNR-W 2- 02 0126-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr. 1/2 ceg.	m ²		
		4*1.4*2.5+4*1*2.5-4*0.8*2	m ²	17.600	
				RAZEM	17.600
42 d.2. 1.2	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		2*17.6	m ²	35.200	
				RAZEM	35.200
43 d.2. 1.2	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej GALA NO- VA	m ²		
		35.2	m ²	35.200	
				RAZEM	35.200
2.1. 3		Wymiana stolarki drzwiowej			
44 d.2. 1.3	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
45 d.2. 1.3	KNR-W 2- 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fa- brycznie wykończone - ilość skrzydeł drzwiowych jest zgodna z po- szczególnymi rzutami pięter na których są modernizowane łazienki (drzwi D2 i D3)	m ²		
		0.80*2.00*4+0.90*2.10	m ²	8.290	
				RAZEM	8.290
46 d.2. 1.3	KNR 19-01 1025-20	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
47 d.2. 1.3	KNR 19-01 1025-25	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane łazienkowe	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
48 d.2. 1.3	KNR 19-01 1025-26	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane wielozastawkowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.1. 4		ściany z płytek glazurowanych			
49 d.2. 1.4	KNR-W 4- 01 0701-05	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2	m ²		
		2*5.64*2+1.3*2+2*(0.48+0.1)	m ²	26.320	
				RAZEM	26.320
50 d.2. 1.4	KNR-W 4- 01 0711-06	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu	m ²		
		26.32	m ²	26.320	
				RAZEM	26.320
51 d.2. 1.4	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		26.32	m ²	26.320	
				RAZEM	26.320
52 d.2. 1.4	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej GALA NO-VA	m ²		
		26.32	m ²	26.320	
				RAZEM	26.320
53 d.2. 1.4	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		2*5.64+2.59+1.3	m	15.170	
				RAZEM	15.170
2.1. 5		Tynki,malowanie ścian			
54 d.2. 1.5	KNR-W 4- 01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu-25 %pow.	m ²		
		2*5.64*0.5+2*(1.85+0.48)*0.5	m ²	7.970	
				RAZEM	7.970
55 d.2. 1.5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		7.97	m ²	7.970	
				RAZEM	7.970
56 d.2. 1.5	KNR-W 2- 02 2011-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym	m ²		
		7.97	m ²	7.970	
				RAZEM	7.970
57 d.2. 1.5	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		7.97	m ²	7.970	
				RAZEM	7.970
58 d.2. 1.5	KNR-W 2- 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		7.97	m ²	7.970	
				RAZEM	7.970
2.1. 6		Posadzki z płytek glazurowanych			
59 d.2. 1.6	KNR-W 4- 01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
		14.94	m ²	14.940	
				RAZEM	14.940

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
60 d.2. 1.6	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		14.94	m ²	14.940	
				RAZEM	14.940
61 d.2. 1.6	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm	m ²		
		14.94	m ²	14.940	
				RAZEM	14.940
62 d.2. 1.6	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		14.94	m ²	14.940	
				RAZEM	14.940
63 d.2. 1.6	KNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
		14.94	m ²	14.940	
				RAZEM	14.940
64 d.2. 1.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		14.94	m ²	14.940	
				RAZEM	14.940
65 d.2. 1.6	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą-NOVA GALA	m ²		
		14.94	m ²	14.940	
				RAZEM	14.940
66 d.2. 1.6	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm NOVA GALA	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
2.1. 7		Biały montaż			
67 d.2. 1.7	KNR-W 4-02 0220-04	Wymiana umywalki porcelanowej bez wsporników z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
68 d.2. 1.7	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
69 d.2. 1.7	KNR 2-15/ GEBERIT 0202-01	Armatura spłukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
70 d.2. 1.7	KNR 4 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.1. 8		Sufity podwieszane			
71 d.2. 1.8	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm-korytarze	m ²		
		14.94	m ²	14.940	
				RAZEM	14.940
2.1. 9		Wywiezienie gruzu			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
72 d.2. 1.9	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 5*0.5*0.5*0.5	m ³ m ³	 0.625	
				RAZEM	0.625
73 d.2. 1.9	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km 0.63	m ³ m ³	 0.630	
				RAZEM	0.630
74 d.2. 1.9		utylicacja gruzu 0.63	m ³ m ³	 0.630	
				RAZEM	0.630
3		III PIĘTRO			
3.1		Ubikacje			
3.1.1		Demontaz umywalek ,misek ustepowych,pisuarów			
75 d.3. 1.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
76 d.3. 1.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
3.1.2		Ścianki ustępowe			
77 d.3. 1.2	KNR 4-01 0402-07	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian ze sklejk o grub. 5 mm- demontaz ścianek działowych 3*1.5*2.5+3.6*2.5-3*0.7*2	m ² m ²	 16.050	
				RAZEM	16.050
78 d.3. 1.2	KNR-W 2- 02 0126-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr. 1/2 ceg. 4*1.4*2.5+4*1*2.5-4*0.8*2	m ² m ²	 17.600	
				RAZEM	17.600
79 d.3. 1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 2*17.6	m ² m ²	 35.200	
				RAZEM	35.200
80 d.3. 1.2	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej GALA NO-VA 35.2	m ² m ²	 35.200	
				RAZEM	35.200
3.1.3		Wymiana stolarki drzwiowej			
81 d.3. 1.3	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
82 d.3. 1.3	KNR-W 2- 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - ilość skrzydeł drzwiowych jest zgodna z poszczególnymi rzutami pięter na których są modernizowane łazienki (drzwi D2 i D3) 0.80*2.00*4+0.90*2.10	m ² m ²	 8.290	
				RAZEM	8.290
83 d.3. 1.3	KNR 19-01 1025-20	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
84 d.3. 1.3	KNR 19-01 1025-25	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane łazienkowe 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
85 d.3. 1.3	KNR 19-01 1025-26	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane wielozastawkowe 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3.1. 4		ściany z płytek glazurowanych			
86 d.3. 1.4	KNR-W 4- 01 0701-05	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 2*5.64*2+1.3*2+2*(0.48+0.1)	m ² m ²	 26.320	
				RAZEM	26.320
87 d.3. 1.4	KNR-W 4- 01 0711-06	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu 26.32	m ² m ²	 26.320	
				RAZEM	26.320
88 d.3. 1.4	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 26.32	m ² m ²	 26.320	
				RAZEM	26.320
89 d.3. 1.4	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej GALA NO-VA 26.32	m ² m ²	 26.320	
				RAZEM	26.320
90 d.3. 1.4	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 2*5.64+2.59+1.3	m m	 15.170	
				RAZEM	15.170
3.1. 5		Tynki, malowanie ścian			
91 d.3. 1.5	KNR-W 4- 01 0711-13	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o pow. do 1 m2 w 1 miejscu- przyjęto 25 % pow. 2*5.64*0.5+2*(1.85+0.48)*0.5	m ² m ²	 7.970	
				RAZEM	7.970
92 d.3. 1.5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 7.97	m ² m ²	 7.970	
				RAZEM	7.970
93 d.3. 1.5	KNR-W 2- 02 2011-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym 7.97	m ² m ²	 7.970	
				RAZEM	7.970
94 d.3. 1.5	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 7.97	m ² m ²	 7.970	
				RAZEM	7.970
95 d.3. 1.5	KNR-W 2- 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 7.97	m ² m ²	 7.970	
				RAZEM	7.970
3.1. 6		Posadzki z płytek glazurowanych			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
96	KNR-W 4- d.3. 01 0807-04 1.6	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
		15.87	m ²	15.870	
				RAZEM	15.870
97	KNR 4-01 d.3. 0211-03 1.6	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		15.87	m ²	15.870	
				RAZEM	15.870
98	KNR 2-02 d.3. 1106-02 1.6	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm	m ²		
		15.87	m ²	15.870	
				RAZEM	15.870
99	KNR 2-02 d.3. 0607-01 1.6	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		15.87	m ²	15.870	
				RAZEM	15.870
100	KNNR 2 d.3. 1208-01 1.6	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
		15.87	m ²	15.870	
				RAZEM	15.870
101	NNRNKB d.3. 202 1134- 1.6 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		15.87	m ²	15.870	
				RAZEM	15.870
102	KNR 0-12 d.3. 1118-03 1.6	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą-NOVA GALA	m ²		
		15.87	m ²	15.870	
				RAZEM	15.870
103	KNR 0-12 d.3. 1119-01 1.6	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm NOVA GALA	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
3.1.		Biały montaz			
7					
104	KNR-W 4- d.3. 02 0220-04 1.7	Wymiana umywalki porcelanowej bez wsporników z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
105	KNR 2-15/ d.3. GEBERIT 1.7 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
106	KNR 2-15/ d.3. GEBERIT 1.7 0202-01	Armatura spłukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
107	KNNR 4 d.3. 0137-01 1.7	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3.1.		Sufity podwieszone			
8					
108	NNRNKB d.3. 202 2702- 1.8 01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm-korytarze	m ²		
		15.87	m ²	15.870	
				RAZEM	15.870

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.1.9		Wywiezienie gruzu			
109 d.3. 1.9	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 5*0.5*0.5*0.5	m ³ m ³	 0.625	
				RAZEM	0.625
110 d.3. 1.9	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km 0.63	m ³ m ³	 0.630	
				RAZEM	0.630
111 d.3. 1.9		utyliczacja gruzu 0.63	m ³ m ³	 0.630	
				RAZEM	0.630
4		IV PIĘTRO			
4.1		Ubikacje			
4.1.1		Demontaz umywalek ,misek ustepowych,pisuarów			
112 d.4. 1.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
113 d.4. 1.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
4.1.2		Ścianki ustępowe			
114 d.4. 1.2	KNR 4-01 0402-07	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian ze sklejk o grub. 5 mm- demontaz ścianek działowych 3*1.5*2.5+3.6*2.5-3*0.7*2	m ² m ²	 16.050	
				RAZEM	16.050
115 d.4. 1.2	KNR-W 2-02 0126-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr. 1/2 ceg. 4*1.4*2.5+4*1*2.5-4*0.8*2	m ² m ²	 17.600	
				RAZEM	17.600
116 d.4. 1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 2*17.6	m ² m ²	 35.200	
				RAZEM	35.200
117 d.4. 1.2	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej GALA NO-VA 35.2	m ² m ²	 35.200	
				RAZEM	35.200
4.1.3		Wymiana stolarki drzwiowej			
118 d.4. 1.3	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
119 d.4. 1.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - ilość skrzydeł drzwiowych jest zgodna z poszczególnymi rzutami pięter na których są modernizowane łazienki (drzwi D2 i D3) 0.80*2.00*4+0.90*2.10	m ² m ²	 8.290	
				RAZEM	8.290

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
120	KNR 19-01 d.4. 1025-20 1.3	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z sztyldami 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
121	KNR 19-01 d.4. 1025-25 1.3	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane łazienkowe 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
122	KNR 19-01 d.4. 1025-26 1.3	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane wielozastawkowe 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4.1.		ściany z płytek glazurowanych			
4					
123	KNR-W 4- d.4. 01 0701-05 1.4	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 2*5.64*2+1.3*2+2*(0.48+0.1)	m ² m ²	 26.320	
				RAZEM	26.320
124	KNR-W 4- d.4. 01 0711-06 1.4	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu 26.32	m ² m ²	 26.320	
				RAZEM	26.320
125	NNRNKB d.4. 202 1134- 1.4 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 26.32	m ² m ²	 26.320	
				RAZEM	26.320
126	KNR 0-12 d.4. 0829-04 1.4	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej GALA NO-VA 26.32	m ² m ²	 26.320	
				RAZEM	26.320
127	KNR 0-12 d.4. 1119-02 1.4	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 2*5.64+2.59+1.3	m m	 15.170	
				RAZEM	15.170
4.1.		Tynki,malowanie ścian			
5					
128	KNR-W 4- d.4. 01 0711-13 1.5	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o pow. do 1 m2 w 1 miejscu- przyjęto 25 % pow. 2*5.64*0.5+2*(1.85+0.48)*0.5	m ² m ²	 7.970	
				RAZEM	7.970
129	KNR 4-01 d.4. 0713-01 1.5	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 7.97	m ² m ²	 7.970	
				RAZEM	7.970
130	KNR-W 2- d.4. 02 2011-01 1.5	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym 7.97	m ² m ²	 7.970	
				RAZEM	7.970
131	NNRNKB d.4. 202 1134- 1.5 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 7.97	m ² m ²	 7.970	
				RAZEM	7.970

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
132	KNR-W 2-d.4. 02 1510-01 1.5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		7.97	m ²	7.970	
				RAZEM	7.970
4.1. 6		Posadzki z płytek glazurowanych			
133	KNR-W 4-d.4. 01 0807-04 1.6	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
		15.82	m ²	15.820	
				RAZEM	15.820
134	KNR 4-01 d.4. 0211-03 1.6	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		15.82	m ²	15.820	
				RAZEM	15.820
135	KNR 2-02 d.4. 1106-02 1.6	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm	m ²		
		15.82	m ²	15.820	
				RAZEM	15.820
136	KNR 2-02 d.4. 0607-01 1.6	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		15.82	m ²	15.820	
				RAZEM	15.820
137	KNNR 2 d.4. 1208-01 1.6	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
		15.82	m ²	15.820	
				RAZEM	15.820
138	NNRNKB d.4. 202 1134-1.6 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		15.82	m ²	15.820	
				RAZEM	15.820
139	KNR 0-12 d.4. 1118-03 1.6	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą-NOVA GALA	m ²		
		15.82	m ²	15.820	
				RAZEM	15.820
140	KNR 0-12 d.4. 1119-01 1.6	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm NOVA GALA	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
4.1. 7		Biały montaz			
141	KNR-W 4-d.4. 02 0220-04 1.7	Wymiana umywalki porcelanowej bez wsporników z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
142	KNR 2-15/ d.4. GEBERIT 1.7 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
143	KNR 2-15/ d.4. GEBERIT 1.7 0202-01	Armatura spłukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
144	KNNR 4 d.4. 0137-01 1.7	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4.1.8		Sufity podwieszone			
145 d.4. 1.8	NNRNKB 202 2702- 01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm-korytarze	m ²		
		15.82	m ²	15.820	
				RAZEM	15.820
4.1.9		Wywiezienie gruzu			
146 d.4. 1.9	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		4*0.5*0.5*0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
147 d.4. 1.9	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
148 d.4. 1.9		utylicacja gruzu	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500