

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń na III piętrze Budynku Komendy Miejskiej Policji w Zabrze
ADRES INWESTYCJI : Zabrze ul. 1 Maja 10
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji Katowice
ADRES INWESTORA : ul. Lompy 19, Katowice
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Na podstawie opracowania Z.Grzegorzewskiego korekty dokonał Franciszek Budny
DATA OPRACOWANIA : 06 wrzesień 2012

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 2 kw. 2012

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06 wrzesień 2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	1. Tablice rozdzielcze				
1 d.1	KNR 5-08 0401-21	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - wywiercenie otworów w metalu - aparat o 1-2 otworach mocujących 14	aparat aparat	 14.000	
				RAZEM	14.000
2 d.1	KNR 5-08 0311-01	Montaż na gotowym podłożu wyłącznika nadmięrowoprądowego typu P312 B10/ 003 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
3 d.1	KNR 5-08 0311-01	Montaż na gotowym podłożu wyłącznika nadmięrowoprądowego typu P312 B16/ 003 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
2	Instalacja oświetlenia				
4 d.2	KNR 5-08 0501-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plast.lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2) 6	kpl. kpl.	 6.000	
				RAZEM	6.000
5 d.2	KNR 5-08 0511-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłókwowych typu K418 VAD z kloszem lub rastrem zawieszanych 4x20W - końcowych 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
6 d.2	KNR 5-08 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) 12	kpl. kpl.	 12.000	
				RAZEM	12.000
7 d.2	KNR 5-08 0511-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłókwowych typu MONI-TOR1 1x8W - końcowych 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
8 d.2	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4) 20	kpl. kpl.	 20.000	
				RAZEM	20.000
9 d.2	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłókwowych typu SRE 418PA przykręcanych-końcowych 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
10 d.2	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłókwowych typu SRE236 przykręcanych-końcowych 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
11 d.2	KNR 5-08 0301-21	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie 59	szt. szt.	 59.000	
				RAZEM	59.000
12 d.2	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm 11	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
13 d.2	KNR 5-08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2 48	szt. szt.	 48.000	
				RAZEM	48.000
14 d.2	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 11	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
15 d.2	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 120	m m	 120.000	
				RAZEM	120.000
16 d.2	KNR 5-08 0210-04	Przewody kabelkowe typu YDY 3x1.5 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym 30	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
17 d.2	KNR 5-08 0210-04	Przewody kabelkowe typu YDYżo 3x1.5 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym 90	m m	 90.000	
				RAZEM	90.000
3	Instalacja siły i gniazd wtyczkowych				
18 d.3	KNR 5-08 0301-24	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w betonie	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		82	szt.	82.000	
				RAZEM	82.000
19 d.3	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.		
		48	szt.	48.000	
				RAZEM	48.000
20 d.3	KNR 5-08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2	szt.		
		36	szt.	36.000	
				RAZEM	36.000
21 d.3	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		48	szt.	48.000	
				RAZEM	48.000
22 d.3	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w cegle	m		
		340	m	340.000	
				RAZEM	340.000
23 d.3	KNR 5-08 0210-05	Przewody kabelkowe typu YDYżo 3x2.5 układane w gotowych bruzdach bez zapiawiania bruzd na podłożu betonowym	m		
		280	m	280.000	
				RAZEM	280.000