



PRZEKRÓJ A-A
STAN PROJEKTOWANY



PRZEKRÓJ B-B
STAN PROJEKTOWANY



LEGENDA:

- — - ZAKRES OPRACOWANIA
/// - POMIESZCZENIA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

OPIS POSADZEK:

- A** - PŁYTKI GRESOWE + KLEJ;
- PRZYGOTOWANA I WYRÓWNANA POWIERZCHNIA WYLEWKI;
- ISTNIEJĄCE WARSTWY STROPU;
- B** - LINOLEUM;
- PRZYGOTOWANA I WYRÓWNANA POWIERZCHNIA WYLEWKI;
- ISTNIEJĄCE WARSTWY STROPU;
- C** - LINOLEUM;
- PRZYGOTOWANA I WYRÓWNANA POWIERZCHNIA WYLEWKI;
- ISTNIEJĄCE WARSTWY STROPU;

UWAGI:

- WSZYSTKIE PRACE PROWADZIĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI BHP, POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ;
- PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY NA MIEJSCU BUDOWY;
- PIONY INSTALACYJNE OBUDOWAĆ PŁYTAMI G-K;
- INSTALACJĘ C.O. WYMIENIĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZAWARTYMI W PROJEKCIE INSTALACYJNYM;
- ROZEBRAĆ ISTNIEJĄCE PODŁOGI (PANELE, LINOLEUM, PŁYTKI) I PRZYGOTOWAĆ PRZED UŁOŻENIEM NOWYCH;
- PRACE REMONTOWE ŚCIAN (GRUNTOWANIE, GŁADZIOWANIE, ZACIERANIE, MAŁOWANIE) PROWADZIĆ PO ROZPROWADZENIU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ;
- NA WSZYSTKICH NAROŻNIKACH ŚCIAN, WNĘK I OTWORÓW ZAMOCOWAĆ PROFILE NAROŻNE;
- OSTATECZNĄ KOLORYSTYKĘ, WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ USTALIĆ Z PRZEDSTAWICIELEM INWESTORA;

Temat:	Projekt budowlany remontu pomieszczeń na III piętrze w budynku Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu przy ul. 1 Maja 10		
Inwestor:	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19 Katowice		
Projektowali:	mgr inż. arch. Krzysztof Kulik	Nr upr.:	Podpis:
	mgr inż. arch. Jakub Wyszczelowski	207/90	
Sprawił:	mgr inż. arch. Jakub Wyszczelowski	382/90	
Tytuł rysunku:	Przekroje STAN PROJEKTOWANY		5
	Skala 1:50	Maj 2012	nr rysunku.
Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice; ul. Wybickiego 55, tel/fax (032) 202-20-80			