




Projektowane wykończenie narożników

Widok



Rzut



KOLORYSTYKA:
- Tynki mineralny: - w.g. wzornika KABE F6060;
- Obróbki blacharskie: - kolor grafitowy

- UWAGI!
- Wszystkie prace prowadzić zgodnie z przepisami BHP pod nadzorem osoby uprawnionej;
 - Przed zamówieniem materiałów sprawdzić wszystkie wymiary na miejscu budowy;
 - Prace prowadzić na rusztowaniu z certyfikatem, ustawionym przez osoby ze stosownymi uprawnieniami;
 - Rusztowanie zabezpieczyć siatką;
 - Przed przyklejeniem styropianu do elewacji skuć odpadające tynki i zagruntować ściany;
 - Docieplenie elewacji wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta systemu docieplenia;
 - Przełożyć i uporządkować istniejące przewody na elewacji przed przyklejeniem styropianu;
 - Istniejące elementy mocowane do ściany zamontować na dystansach odpowiadających grubości styropianu;
 - Wykonać obróbkę blacharską zgodnie ze sztuką budowlaną;
 - Zabezpieczyć i wykończyć istniejące otwory w ścianach;
 - Odtworzyć instalację odgromową;

| | | | |
|-----------------------|--|---------------------------|--------------------|
| <i>Temat:</i> | PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W ZABRZU; przy ul. 1 MAJA 10 | | |
| <i>Inwestor:</i> | Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19 Katowice | | |
| <i>Projektowali:</i> | mgr inż. arch. Krzysztof Kulik | <i>Nr upr.:</i> 207/90 | <i>Podpis:</i> |
| | mgr inż. arch. Jakub Wypchałowski | | |
| <i>Sprawdził:</i> | mgr inż. arch. Jakub Dąbrowski | 382/90 | |
| <i>Tytuł rysunku:</i> | WIDOK ŚCIANY STAN PROJEKTOWANY | | 5 |
| | Skala 1:100 | Kwiecień 2012 | <i>Nr rysunku:</i> |

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik
40-756 Katowice; ul. Wybińskiego 55, tel/fax (032) 202-20-80