


Projektowane docieplenie ściany



KOLORYSTYKA:

- Tynki mineralny: - w.g. wzornika KABE F6060;
- Obróbki blacharskie: - kolor grafitowy

UWAGI!

- Wszystkie prace prowadzić zgodnie z przepisami BHP pod nadzorem osoby uprawnionej;
- Przed zamówieniem materiałów sprawdzić wszystkie wymiary na miejscu budowy;
- Prace prowadzić na rusztowaniu z certyfikatem ustawionym przez osoby ze stosownymi uprawnieniami;
- Rusztowanie zabezpieczyć siatką;
- Przed przyklejeniem styropianu do elewacji skuć odpadające tynki i zagruntować ścianę;
- Docieplenie elewacji wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta systemu docieplenia;
- Przełożyć i uporządkować istniejące przewody na elewacji przed przyklejeniem styropianu;
- Istniejące elementy mocowane do ściany zamontować na dystansach odpowiadających grubości styropianu;
- Wykonać obróbkę blacharską zgodnie ze sztuką budowlaną;
- Zabezpieczyć i wykończyć istniejące otwory w ścianach;
- Odtworzyć instalację odgromową;

<i>Temat:</i>	PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W ZABRZU; przy ul. 1 MAJA 10		
<i>Inwestor:</i>	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19 Katowice		
<i>Projektowali:</i>		<i>Nr upr.:</i>	<i>Podpis:</i>
	mgr inż. arch. Krzysztof Kulik	207/90	
	mgr inż. arch. Jakub Wypchałowski		
<i>Sprawdził:</i>	mgr inż. arch. Jakub Dąbrowski	382/90	
<i>Tytuł rysunku:</i>	PRZEKRÓJ ŚCIANY STAN PROJEKTOWANY		6
	Skala 1:25	Kwiecień 2012	<i>nr rysunku:</i>
Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice; ul. Wybickiego 55; tel/fax (032) 202-20-80			