


RZUT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH - SALA ODPRAW

Układ posadzek



LEGENDA:

- PŁYTKI GRESOWE:
- Producent: "Nowa gala";
  - Kolekcja: "Quarzite";
  - Kolor: "QZ 13";
  - Wymiary: 40x40cm;
  - Wykończenie: Naturalne;

LEGENDA:

- - ZAKRES OPRACOWANIA
- //// - POMIESZCZENIA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

UWAGI:

- Przed zamówieniem materiałów sprawdzić wszystkie wymiary na miejscu budowy;
- Skuć istniejące posadzki do warstwy podkładowej. Następnie wyrównać, odczyszczyć i zagruntować;
- Na narożnikach ścian, wnek, okien i drzwi, osadzić listwy narożnikowe;
- Wzdłuż ścian wykonać cokoliki z płytek do wysokości 8cm;
- Płytki gresowe kleić przy użyciu kleju elastycznego dostosowanego do klejenia gresu;
- Wszystkie prace prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną pod nadzorem osoby uprawnionej;

<i>Temat:</i>	Projekt budowlany przebudowy pomieszczeń biurowych w piwnicy budynku Komendy Miejskiej Policji w Zabrze przy ul. 1 Maja 10		
<i>Inwestor:</i>	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19 Katowice		
<i>Projektowali:</i>	<i>Nr upr.:</i>	<i>Podpis:</i>	
	mgr inż. arch. Krzysztof Kulik	207/90	
<i>Sprawdził:</i>	mgr inż. arch. Jakub Wypchałowski	382/90	
<i>Tytuł rysunku:</i>	Układ posadzek		7
	STAN PROJEKTOWANY		
	Skala 1:100	Maj 2012	<i>nr rysunku:</i>

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik  
40-756 Katowice; ul. Wybickiego 55, tel/fax (032) 202-20-80