

PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji : Piwnice
Adres inwestycji : KMP Wodzisław Śląski
Inwestor : Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Adres inwestora : Katowice ul. Lompy 19

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PIWNICE			
1.1		MAGAZYN BRONI			
1	KNR 4-01 d.1. 0818-05 1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3.63*4.20+4.26*3.52+4.19*3.50	m ² m ²	 44.906	
				RAZEM	44.906
2	KNR 4-01 d.1. 0804-07 1	Zerwanie posadzki cementowej 3.36*1.96+1.97*3.60+2.43*3.60+3.63*4.20+4.26*3.52+2.41*4.04+4.19*3.50+11.40*1.23	m ² m ²	 91.090	
				RAZEM	91.090
3	KNR 4-01 d.1. 0211-03 1	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach poz.2	m ² m ²	 91.090	
				RAZEM	91.090
4	KNR 4-01 d.1. 0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
5	KNR 4-01 d.1. 0701-01 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie zagrzybionych miejsc - zagrzybienie 1.96*2.59+4.20*2.59+4.26*0.50*2.59+2.41*2.59	m ² m ²	 27.713	
				RAZEM	27.713
6	KNR 4-01 d.1. 0307-06 1	Przemurow.ciągłe pęknięć o głębokości 1 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 30	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
7	KNR 4-01 d.1. 0303-02 1	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 0.80*2.00	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
8	KNR 4-01 d.1. 0711-02 1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) 0.80*2.00*2	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
9	KNR 4-01 d.1. 0711-04 1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement.na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) poz.5	m ² m ²	 27.713	
				RAZEM	27.713
10	KNR 4-01 d.1. 0621-01 1	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania poz.5	m ² m ²	 27.713	
				RAZEM	27.713
11	KNR AT-17 d.1. 0104-02 1	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - ściana 0.10*2.00+1.10*0.20	m ² m ²	 0.420	
				RAZEM	0.420
12	KNR 4-01 d.1. 0212-03 1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (0.10*2.00+1.10*0.20)*0.15	m ³ m ³	 0.063	
				RAZEM	0.063
13	KNR 4-01 d.1. 0313-04 1	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm 1.10	m m	 1.100	
				RAZEM	1.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 4-01 d.1. 0703-03 1	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 1.10	m m	 1.100	
				RAZEM	1.100
15	KNR 4-01 d.1. 0705-02 1 analogia	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami Krotność = 2 1.10	m m	 1.100	
				RAZEM	1.100
16	KNR 2-02 d.1. 1016-02 1	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
17	KNR 4-01 d.1. 0708-01 1	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (2.00*2+0.90)*3+(2.00*2+0.80)*5	m m	 38.700	
				RAZEM	38.700
18	KNR 2-02 d.1. 1017-01 1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.90*2.00*2+0.80*2.00*5	m ² m ²	 11.600	
				RAZEM	11.600
19	analogia d.1. analogia 1	Dostawa i montaż drzwi klasy "C" wraz z dwoma zamkami patentowymi - wymiary: 0,90*2,00 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 19-01 d.1. 1025-20 1	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
21	KNR 19-01 d.1. 1025-26 1	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane wielozastawkowe, patentowe 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
22	KNR 4-01 d.1. 1204-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 91.09	m ² m ²	 91.090	
				RAZEM	91.090
23	KNR 4-01 d.1. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 30.174	m ² m ²	 30.174	
				RAZEM	30.174
24	NNRNKB d.1. 202 1133- 1 01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" o gr. 5 cm 91.09	m ² m ²	 91.090	
				RAZEM	91.090
25	NNRNKB d.1. 202 1133- 1 02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm Krotność = -4 poz.24	m ² m ²	 91.090	
				RAZEM	91.090
26	KNR 2-02 d.1. 1118-01 1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 91.09	m ² m ²	 91.090	
				RAZEM	91.090

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27	KNR 2-02 d.1. 1118-09 1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 91.09	m ² m ²	 91.090	
				RAZEM	91.090
28	KNR 2-02 d.1. 1120-04 1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 3.36*2+1.96*2+1.97*2+3.60*2+2.43*2+3.60*2+3.63*2+4.20*2+4.26*2+3.52*2+2.41*2+4.04*2+4.19*2+3.50*2+11.40*2+1.23*2	m m	 118.600	
				RAZEM	118.600
29	KNR 2-02 d.1. 1120-06 1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną poz.28	m m	 118.600	
				RAZEM	118.600
1.2		TECH. KRYMIN.			
1.2.		POKOJE I KORYTARZ			
1					
30	KNR 4-01 d.1. 0818-05 2.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.19*2.80+2.73*4.94+2.68*4.97+2.85*4.98+4.95*2.95+5.11*2.16+14.38*2.17	m ² m ²	 103.976	
				RAZEM	103.976
31	KNR 4-01 d.1. 0804-07 2.1	Zerwanie posadzki cementowej poz.30	m ² m ²	 103.976	
				RAZEM	103.976
32	KNR 4-01 d.1. 0211-03 2.1	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach poz.31	m ² m ²	 103.976	
				RAZEM	103.976
33	KNR 4-01 d.1. 0354-04 2.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
34	KNR 4-01 d.1. 0354-05 2.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.58*2.35	m ² m ²	 3.713	
				RAZEM	3.713
35	KNR 4-01 d.1. 0701-01 2.1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie zagrzybionych miejsc - zagrzybienie 2.16*2.50	m ² m ²	 5.400	
				RAZEM	5.400
36	KNR 4-01 d.1. 0307-06 2.1	Przemurow.ciągłe pęknięć o głębokości 1 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
37	KNR 4-01 d.1. 0711-04 2.1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement.na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) 2.16*2.50	m ² m ²	 5.400	
				RAZEM	5.400
38	KNR 4-01 d.1. 0621-01 2.1	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania 2.16*2.50	m ² m ²	 5.400	
				RAZEM	5.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
39	KNR AT-17 d.1. 0104-02 2.1	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - ściana 0.10*2.00+1.10*0.20	m ² m ²	 0.420	
				RAZEM	0.420
40	KNR 4-01 d.1. 0212-03 2.1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (0.10*2.00+1.10*0.20)*0.12	m ³ m ³	 0.050	
				RAZEM	0.050
41	KNR 4-01 d.1. 0313-04 2.1	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i ob-sadz.belek stalowych do I NP 180 mm 1.10	m m	 1.100	
				RAZEM	1.100
42	KNR 4-01 d.1. 0703-03 2.1	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 1.10	m m	 1.100	
				RAZEM	1.100
43	KNR 4-01 d.1. 0705-02 2.1 analogia	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzed-nio zamurowanych ceglami lub dachówkami Krotność = 2 1.10	m m	 1.100	
				RAZEM	1.100
44	KNR 4-01 d.1. 0708-01 2.1	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemen-towo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 0.80*7*2+0.90*2+1.58*2+2.00*24+2.35*4	m m	 73.560	
				RAZEM	73.560
45	KNR 2-02 d.1. 1016-02 2.1	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
46	KNR 2-02 d.1. 1017-01 2.1 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierz-chni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.80*2.00*7	m ² m ²	 11.200	
				RAZEM	11.200
47	KNR 19-01 d.1. 1025-20 2.1	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z sztyldami 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
48	KNR 19-01 d.1. 1025-26 2.1	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane wielozastawkowe, patentowe 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
49	d.1. analogia 2.1	Dostawa i montaż drzwi klasy "C" wraz z dwoma zamkami patentowy-mi - wymiary: 0,90*2,00 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR 4-01 d.1. 1204-01 2.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-nych sufitów 103.976	m ² m ²	 103.976	
				RAZEM	103.976
51	KNR 4-01 d.1. 1204-02 2.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-nych ścian 338.80	m ² m ²	 338.800	
				RAZEM	338.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52	KNR 2-02 d.1. 1106-07 2.1	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.31	m ² m ²	 103.976	
				RAZEM	103.976
53	NNRNKB d.1. 202 1133- 2.1 01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" o gr. 5 cm poz.31	m ² m ²	 103.976	
				RAZEM	103.976
54	NNRNKB d.1. 202 1133- 2.1 02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm Krotność = -4 poz.53	m ² m ²	 103.976	
				RAZEM	103.976
55	KNR 2-02 d.1. 1118-01 2.1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.31	m ² m ²	 103.976	
				RAZEM	103.976
56	KNR 2-02 d.1. 1118-09 2.1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną poz.31	m ² m ²	 103.976	
				RAZEM	103.976
57	KNR 2-02 d.1. 1120-04 2.1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 2.19*2+2.80*2+2.73*2+4.94*2+2.68*2+4.97*2+2.85*2+4.98*2+4.95*2+2.95*2+5.11*2+2.16*2+14.38*2+2.17*2	m m	 119.720	
				RAZEM	119.720
58	KNR 2-02 d.1. 1120-06 2.1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną poz.57	m m	 119.720	
				RAZEM	119.720
59	KNNR 7 d.1. 0507-04 2.1	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90+0.80*7+1.58	m m	 8.080	
				RAZEM	8.080
1.2.		MAGAZYN DOWOD. RZECZOW. (BYŁA ŁAZIENKA)			
2					
60	KNR 4-01 d.1. 0348-03 2.2	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1.01*2.00*3	m ² m ²	 6.060	
				RAZEM	6.060
61	KNR 4-01 d.1. 0354-13 2.2	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNR 4-01 d.1. 0354-07 2.2	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
63	KNR 4-03 d.1. 1135-01 2.2	Demontaż oprawek zwykłych do zawieszania 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
64	KNR 4-03 d.1. 1124-01 2.2	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
65	KNR 2-15 d.1. 0212-01 2.2	Demontaż wpustów żeliwnych podłogowych o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
66	KNR 4-01 d.1. 1202-09 2.2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		3.85*1.92+3.85*1.05*2+1.92*1.05*2	m ²	19.509	
				RAZEM	19.509
67	KNR-W 4- d.1. 01 0820-08 2.2	Rozebranie okładziny ściennej - łazienka	m ²		
		3.85*1.45*2+1.92*1.45*2	m ²	16.733	
				RAZEM	16.733
68	KNR 4-01 d.1. 0811-07 2.2	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		3.85*1.92	m ²	7.392	
				RAZEM	7.392
69	KNR 4-01 d.1. 0211-03 2.2	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		poz.68	m ²	7.392	
				RAZEM	7.392
70	KNR 4-01 d.1. 0708-01 2.2	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		0.90*2+2.00*2	m	5.800	
				RAZEM	5.800
71	KNR 4-01 d.1. 0307-06 2.2	Przemurów. ciągłe pęknięć o głębokości 1 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
72	KNR 4-01 d.1. 0715-02 2.2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		3.85*1.45*2+1.92*1.45*2	m ²	16.733	
				RAZEM	16.733
73	KNR 2-02 d.1. 1016-02 2.2	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
74	KNR 2-02 d.1. 1017-01 2.2 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
75	KNR 19-01 d.1. 1025-20 2.2	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
76	KNR 19-01 d.1. 1025-26 2.2	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane wielozastawkowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
77	KNR AT-22 d.1. 0102-05 2.2	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
78	KNR 0-23 d.1. 2611-03 2.2	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 3.85*1.92	m ² m ²	 7.392	
				RAZEM	7.392
79	KNR 4-01 d.1. 1204-01 2.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.85*1.92	m ² m ²	 7.392	
				RAZEM	7.392
80	KNR 2-02 d.1. 0829-01 2.2	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 3.85*2.50*2+1.92*2.50*2	m ² m ²	 28.850	
				RAZEM	28.850
81	KNR 2-02 d.1. 0829-07 2.2	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną- 3.85*2.50*2+1.92*2.50*2	m ² m ²	 28.850	
				RAZEM	28.850
82	KNR 2-02 d.1. 1106-02 2.2	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 3.85*1.92	m ² m ²	 7.392	
				RAZEM	7.392
83	KNR 2-02 d.1. 1106-03 2.2	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2.5 3.85*1.92	m ² m ²	 7.392	
				RAZEM	7.392
84	KNR 2-02 d.1. 1106-07 2.2	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 3.85*1.92	m ² m ²	 7.392	
				RAZEM	7.392
85	KNR 2-02 d.1. 1118-01 2.2	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 3.85*1.92	m ² m ²	 7.392	
				RAZEM	7.392
86	KNR 2-02 d.1. 1118-09 2.2	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 3.85*1.92	m ² m ²	 7.392	
				RAZEM	7.392
87	KNNR 7 d.1. 0507-04 2.2	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	 0.900	
				RAZEM	0.900
88	KNR 5-08 d.1. 0504-07 2.2	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
89	KNNR 5 d.1. 0307-02 2.2	Łączniki świecznikowe - bryzgoszczelne 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
90	KNR-W 2- d.1. 15 0315-02 2.2 analogia	Podgrzewacz (terma) gazowy wody przepływowej - montaż przepływowego podgrzewacza wody 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
91	KNR 4-01 d.1. 0337-03 2.2	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej - doprowadzeni instalacji sanitarnej do kratki sciekowej i dwóch umywalek (3.82+1.0)*2+3.82	m m	13.460	
				RAZEM	13.460
92	KNR-W 2- d.1. 15 0208-01 2.2	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - doprowadzeni instalacji sanitarnej do kratki sciekowej i dwóch umywalek 3.82+1.00*2	m m	5.820	
				RAZEM	5.820
93	KNR 4-02 d.1. 0211-04 2.2	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - podłączenie dwóch umywalek do istniejącego pionu 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
94	KNR-W 2- d.1. 15 0211-01 2.2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
95	KNR 4-01 d.1. 0324-04 2.2	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' (3.82+1.0)*2+3.82	m m	13.460	
				RAZEM	13.460
96	KNR-W 2- d.1. 15 0218-01 2.2	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm z kratką metalową 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
97	S-215 d.1. 0300-01 2.2	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 3.80+1.00	m m	4.800	
				RAZEM	4.800
98	KNR 2-15 d.1. 0107-07 2.2	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
99	KNR 2-15 d.1. 0112-01 2.2	Zawory przelotowe kulowe sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm - spłuczki, ciepła i zimna woda 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
100	KNR 2-15 d.1. 0115-01 2.2	Baterie umywalkowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
101	KNR 2-15 d.1. 0221-02 2.2	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
102	analiza in- d.1. dywidualna 2.2	Przyklejenie do uprzednio położonych płytek ściennych lustro o wymiarach 0,50m*0,60m 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
103	analiza in- d.1. dywidualna 2.2	Zakup i montaż wyposażenia : kosz na śmieci - 1szt. pojemnik na mydło z dozownikiem - 1 szt. suszarka do rąk na fotokomórkę - MERIDA JUNIOR PLUS LUB RÓWNORZĘDNA - 1 szt. 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2. 3		REMONT ŁAZIENKI			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.2. 3.1		ROBOTY BUDOWLANE			
104	KNR-W 4-01 d.1. 0820-08 2.3. 1	Rozebranie okładziny ściennej - łazienka 3.60*1.45*2+1.93*1.45*2+1.00*1.45*6	m ² m ²	 24.737	
				RAZEM	24.737
105	KNR 4-01 d.1. 0811-07 2.3. 1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 3.60*1.93	m ² m ²	 6.948	
				RAZEM	6.948
106	KNR 4-01 d.1. 0211-03 2.3. 1	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach poz.105	m ² m ²	 6.948	
				RAZEM	6.948
107	KNR 4-01 d.1. 0354-13 2.3. 1	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
108	KNR 4-01 d.1. 0354-04 2.3. 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
109	KNR 4-01 d.1. 1202-09 2.3. 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 3.60*1.93+3.60*1.05*2+1.93*1.05*2	m ² m ²	 18.561	
				RAZEM	18.561
110	KNR-W 4-01 d.1. 0322-02 2.3. 1	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł 0.70*2.00*2+0.80*2.00	m ² m ²	 4.400	
				RAZEM	4.400
111	KNR 2-02 d.1. 1017-02 2.3. 1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone z jednym zamkiem patentowym na wkładkę, kolor sosna, prawe. z wyciętymi otworami wentylacyjnymi - tulejowymi w ilości 5szt. 0.70*2.00*2+0.80*2.00	m ² m ²	 4.400	
				RAZEM	4.400
112	KNR 19-01 d.1. 1025-20 2.3. 1	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki metalowe z sztyldami do stolarki drzwiowej 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
113	KNR 4-01 d.1. 0307-06 2.3. 1	Przemurow. ciągłe pęknięć o głębokości 1 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
114	KNR 4-01 d.1. 0715-02 2.3. 1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz.104	m ² m ²	 24.737	
				RAZEM	24.737

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
115	KNR-W 4-01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami - wcześniej zabudowane okno, otynkowanie należy wykonać od strony wewnętrznej i zewnętrznej	m		
d.1.		0.70*2*2+0.80*2+2.00*4*3	m	28.400	
2.3.				RAZEM	28.400
116	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.		3.60*1.93	m ²	6.948	
2.3.				RAZEM	6.948
117	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT, sufity	m ²		
d.1.		3.60*1.93	m ²	6.948	
2.3.				RAZEM	6.948
118	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
d.1.		3.60*1.93	m ²	6.948	
2.3.				RAZEM	6.948
119	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1.		3.60*1.93	m ²	6.948	
2.3.				RAZEM	6.948
120	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1.		3.60*1.93	m ²	6.948	
2.3.				RAZEM	6.948
121	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.1.		3.60*1.93	m ²	6.948	
2.3.				RAZEM	6.948
122	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1.		3.60*2.50*2+1.93*2.50*2+1.00*2.00*6	m ²	39.650	
2.3.				RAZEM	39.650
123	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.1.		poz.122	m ²	39.650	
2.3.				RAZEM	39.650
124	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
d.1.		0.70*2+0.80	m	2.200	
2.3.				RAZEM	2.200
1.2.		ROBOTY SANITARNE			
3.2					
125	KNR 4-01 0337-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej - doprowadzeni instalacji sanitarnej do kratki sciekowej i dwóch umywalk	m		
d.1.		3.60+1.00	m	4.600	
2.3.				RAZEM	4.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
126	KNR-W 2- d.1. 15 0208-01 2.3. 2	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - doprowadzeni instalacji sanitarnej do kratki sciekowej i dwóch umywalek 3.60+1.00	m m	 4.600	
				RAZEM	4.600
127	KNR 4-02 d.1. 0211-04 2.3. 2	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - podłączenie dwóch umywalek do istniejącego pionu 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
128	KNR-W 2- d.1. 15 0211-01 2.3. 2	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	 2.000	
				RAZEM	2.000
129	KNR 4-01 d.1. 0324-04 2.3. 2	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' 3.60+1.00	m m	 4.600	
				RAZEM	4.600
130	KNR-W 2- d.1. 15 0218-01 2.3. 2	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm z kratką metalową 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
131	KNR 4-01 d.1. 0337-01 2.3. 2	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej- doprowadzenie ciepłej i zimnej wody do dwóch umywalek, oraz spłuczek 3.60+2.50+1.00*2	m m	 8.100	
				RAZEM	8.100
132	S-215 d.1. 0300-01 2.3. 2	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 3.60+2.50+1.00*2	m m	 8.100	
				RAZEM	8.100
133	KNR 2-15 d.1. 0112-01 2.3. 2	Zawory przelotowe kulowe sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm - spłuczki, ciepła i zimna woda 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
134	KNR 4-01 d.1. 0326-01 2.3. 2	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł- doprowadzenie ciepłej i zimnej wody do dwóch umywalek 3.60+2.50+1.00*2	m m	 8.100	
				RAZEM	8.100
135	KNR 2-15 d.1. 0107-07 2.3. 2	Dotatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
136	KNR 2-15 d.1. 0107-01 2.3. 2	Dotatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
137	KNR 4-01 d.1. 0337-07 2.3. 2	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej - podłączenie ustępów do istniejącej instalacji 2.50+1.00*2	m m	 4.500	
				RAZEM	4.500
138	KNR-W 2- d.1. 15 0208-03 2.3. 2	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych- podłączenie ustępów do istniejącej instalacji 2.50+1.00*2	m m	 4.500	
				RAZEM	4.500
139	KNR 4-01 d.1. 0324-07 2.3. 2	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'- podłączenie ustępów do istniejącej instalacji 2.50+1.00*2	m m	 4.500	
				RAZEM	4.500
140	KNR 4-02 d.1. 0211-06 2.3. 2	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi- podłączenie dwóch ustępów do istniejącej instalacji 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
141	KNR 2-15 d.1. 0208-05 2.3. 2	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm - miski ustępowe 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
142	KNR 2-15 d.1. 0115-01 2.3. 2	Baterie umywalkowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
143	KNR 2-15 d.1. 0221-02 2.3. 2	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
144	KNR 2-15 d.1. 0224-03 2.3. 2	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' z deską sedesową sztywną 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
1.3		KLATKI SCHODOWE			
145	KNR 4-01 d.1. 0818-05 3	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.43*1.40*4+5*4	m ² m ²	 33.608	
				RAZEM	33.608
146	KNR 4-01 d.1. 0804-07 3	Zerwanie posadzki cementowej poz.145	m ² m ²	 33.608	
				RAZEM	33.608
147	KNR 4-01 d.1. 0211-03 3	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach poz.146	m ² m ²	 33.608	
				RAZEM	33.608
148	KNR 4-01 d.1. 0354-04 3	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
149	KNR 4-01 d.1. 0429-07 3 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2 - rozebranie drewnianych progów 0.80*4	m m	 3.200	
				RAZEM	3.200
150	KNR 4-01 d.1. 0701-01 3	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie zagrzybiomych miejsc - zagrzybienie 3.00	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
151	KNR 4-01 d.1. 0307-06 3	Przemurow.ciągłe pęknięć o głębokości 1 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
152	KNR 4-01 d.1. 0711-04 3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement.na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) 3.00	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
153	KNR 4-01 d.1. 0621-01 3	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania 3.00	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
154	KNR 4-01 d.1. 0708-01 3	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 0.80*2*4+2.00*2*4	m m	 22.400	
				RAZEM	22.400
155	KNR 2-02 d.1. 1016-02 3	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrzno-lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
156	KNR 2-02 d.1. 1017-01 3 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.80*2.00*4	m ² m ²	 6.400	
				RAZEM	6.400
157	KNR 19-01 d.1. 1025-20 3	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
158	KNR 19-01 d.1. 1025-26 3	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane wielozastawkowe, patentowe 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
159	KNR 4-01 d.1. 1204-01 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.146	m ² m ²	 33.608	
				RAZEM	33.608
160	KNR 4-01 d.1. 1204-02 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 176.20	m ² m ²	 176.200	
				RAZEM	176.200
161	KNR 2-02 d.1. 1106-07 3	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.145	m ² m ²	 33.608	
				RAZEM	33.608

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
162	NNRNKB d.1. 202 1133- 3 01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomu- jącej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" o gr. 5 cm Krotność = 0.2 poz.145	m ² m ²	 33.608	
				RAZEM	33.608
163	KNR 2-02 d.1. 1118-01 3	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygoto- wanie podłoża poz.145	m ² m ²	 33.608	
				RAZEM	33.608
164	KNR 2-02 d.1. 1118-09 3	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną poz.145	m ² m ²	 33.608	
				RAZEM	33.608
165	KNR 2-02 d.1. 1120-04 3	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża (2.43*2+1.40*2+8)*4	m m	 62.640	
				RAZEM	62.640
166	KNR 2-02 d.1. 1120-06 3	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną poz.165	m m	 62.640	
				RAZEM	62.640
167	KNNR 7 d.1. 0507-04 3	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.80*4	m m	 3.200	
				RAZEM	3.200
1.4		POZOSTAŁE POMIESZCZENIA			
168	KNR 4-01 d.1. 0349-04 4	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej - archiwum 2.79*0.86*0.22	m ³ m ³	 0.528	
				RAZEM	0.528
169	KNR 4-01 d.1. 0818-05 4	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.40*4.09+3.08*4.34+3.70*3.08+4.19*1.39+3.00*3.70	m ² m ²	 51.503	
				RAZEM	51.503
170	KNR 4-01 d.1. 0804-07 4	Zerwanie posadzki cementowej 4.37*2.42+5.27*2.22+1.29*1.31+4.06*3.97+6.20*4.40+4.04*1.24+ 5.75*2.40+9.03*4.15+2.40*3.57+4.27*2.45+4.26*2.92+4.22*3.48+ 4.78*2.25+2.40*4.09+3.90*4.17+2.86*4.16+4.14*1.90+2.45*3.62+ 4.30*2.45+2.44*1.26+4.15*3.95+3.48*4.14+4.14*1.32+2.43*4.02+ 1.39*1.88+3.08*4.34+3.70*3.08+3.09*4.36+4.19*1.39+3.00*3.70	m ² m ²	 352.683	
				RAZEM	352.683
171	KNR 4-01 d.1. 0211-03 4	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścia- nach lub podłogach poz.170	m ² m ²	 352.683	
				RAZEM	352.683
172	KNR 4-01 d.1. 0354-04 4	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 28	szt. szt.	 28.000	
				RAZEM	28.000
173	KNR 4-01 d.1. 0429-07 4 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2 - rozebranie drewnianych progów 0.80*28	m m	 22.400	
				RAZEM	22.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
174	KNR 4-01 d.1. 0701-01 4	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - odbicie zagrzybionych miejsc - zagrzybienie 2.40*1.45+4.15*2.60+4.27*2.60+4.17*2.60+2.86*2.60+3.48*2.60+3.08*2.60*2+3.09*2.60+3.00*2.60	m ² m ²	84.548	
				RAZEM	84.548
175	KNR 4-01 d.1. 0307-06 4	Przemurów ciągłe pęknięć o głębokości 1 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
176	KNR 4-01 d.1. 0711-04 4	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu) poz.174	m ² m ²	84.548	
				RAZEM	84.548
177	KNR 4-01 d.1. 0621-01 4	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m ² metodą smarowania poz.174	m ² m ²	84.548	
				RAZEM	84.548
178	KNR 4-01 d.1. 0708-01 4	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (0.80*2+2.00*2)*28	m m	156.800	
				RAZEM	156.800
179	KNR 2-02 d.1. 1016-02 4	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 28	szt. szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
180	KNR 2-02 d.1. 1017-01 4 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.80*2.00*28	m ² m ²	44.800	
				RAZEM	44.800
181	KNR 19-01 d.1. 1025-20 4	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami 28	szt. szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
182	KNR 19-01 d.1. 1025-26 4	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane wielozastawkowe, patentowe 28	szt. szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
183	KNR 4-01 d.1. 1204-01 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 352.683	m ² m ²	352.683	
				RAZEM	352.683
184	KNR 4-01 d.1. 1204-02 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1087.190	m ² m ²	1 087.190	
				RAZEM	1 087.190
185	KNR 2-02 d.1. 1106-07 4	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.170	m ² m ²	352.683	
				RAZEM	352.683
186	NNRNKB d.1. 202 1133- 4 01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" o gr. 5 cm Krotność = 0.2 poz.170	m ² m ²	352.683	
				RAZEM	352.683

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
187	KNR 2-02 d.1. 1118-01 4	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.170	m ² m ²	 352.683	
				RAZEM	352.683
188	KNR 2-02 d.1. 1118-09 4	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną poz.170	m ² m ²	 352.683	
				RAZEM	352.683
189	KNR 2-02 d.1. 1120-04 4	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 418.150	m m	 418.150	
				RAZEM	418.150
190	KNR 2-02 d.1. 1120-06 4	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną poz.189	m m	 418.150	
				RAZEM	418.150
191	KNNR 7 d.1. 0507-04 4	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.80*28	m m	 22.400	
				RAZEM	22.400
2		ROBOTY PORZĄDKOWE			
192	KNR 2-21 d.2 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy - tynk, papa, inne odpady (poz.2+poz.5+poz.31+poz.35+poz.105+poz.145+poz.146+poz.169+poz.170)*0.05	m ³ m ³	 35.326	
				RAZEM	35.326
193	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.192	m ³ m ³	 35.326	
				RAZEM	35.326
194	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.192	m ³ m ³	 35.326	
				RAZEM	35.326
195	Wycena indywidualna d.2	Opłata za utylizację gruzu poz.192	m ³ m ³	 35.326	
				RAZEM	35.326