


symbol na rysunku	O1	O2	O3	P1	P2	P3	P4
wymiary w świetle s x h (mm)	720 x 420	720 x 320	400 x 1400	900x900	400x900	3750 x 2450	2730 x 710
wymiary zewnętrzne s x h (mm)	800 x 500	800 x 400	500 x 1500	1000x1000	500x1000	3850 x 2550	2770 x 750
potrzebna ilość (szt.)	29	2	8	4 (3,6m2)	2 (0,8m2)	1 (10m2)	14 (30m2)
uwagi	okno PCV, kolor biały, wyposażone w szyby P4 o współczynniku k=1,1, okucia antywłamaniowe	okno PCV, kolor biały, wyposażone w szyby P4 o współczynniku k=1,1, okucia antywłamaniowe	okno PCV, kolor biały wyposażone w szyby P4 o współczynniku k=1,1 okucia antywłamaniowe	panele Profilitt Pilkington, kolor standardowy jasnozielony, w układzie podwójnym, mocowane w kształtownikach aluminiowych	panele Profilitt Pilkington, kolor standardowy jasnozielony, w układzie podwójnym, mocowane w kształtownikach aluminiowych	panele Profilitt Pilkington, kolor standardowy jasnozielony, w układzie podwójnym, mocowane w kształtownikach aluminiowych	panele Profilitt Pilkington, kolor standardowy jasnozielony, w układzie podwójnym, mocowane w kształtownikach aluminiowych

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

UWAGA! PRZED WYKONANIEM STOLARKI OKIEN I DRZWI NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA MIEJSCU WYMIARY ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW!



symbol na rysunku	D1	D2	B1	B2	B3
wymiary w świetle s x h (mm)	900x2000	1000x2000	2360x2060	2560x2860	2560x2860
wymiary zewnętrzne s x h (mm)	1020x2060	1120x2060	2500x2200	2700x3000	2700x3000
potrzebna ilość (szt.)	7	2	13	3	2
uwagi	drzwi drewniane z wkładką aluminiową, kolor granatowy, okucia antywyważeniowe, zamek antywłamaniowy	drzwi aluminiowe, wypełnione szkłem P4 o współcz. k=1,1, okucia antywyważeniowe, zamek antywłamaniowy	brama garażowa segmentowa, kolor granatowy, podnoszona automatycznie, wyposażona w moduł doświetlający i kratki nawiewne	brama garażowa segmentowa, kolor granatowy, podnoszona automatycznie, wyposażona w moduł doświetlający i kratki nawiewne	brama garażowa uchylna z dodatkowymi drzwiami, kolor granatowy, podnoszona automatycznie, wyposażona w moduł doświetlający i kratki nawiewne

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

UWAGA! PRZED WYKONANIEM STOLARKI OKIEN I DRZWI NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA MIEJSCU WYMIARY ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW!

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY			
<div>"DIGITAL-PROJEKT"</div> <div>Pracownia Inżynierska</div> <div>Paweł Cwolek</div> <div>ul. M. Konopnickiej 4/4</div> <div>41-800 Zabrze</div>	Nazwa zadania:		
	remont elewacji budynku (docieplenie wraz z towarzyszącymi pracami remontowymi)		
	PROJEKTANT	Obiekt:	Data:
		Komenda Miejska Policji	Maj 2007
	mgr inż. arch. Anna Janowicz	al. Bielska 46, 43-100 Tychy	Branża:
		Inwestor:	Arch.-Bud.
		Komenda Wojewódzka Policji	Skala rysunku:
		ul. Lompy 19, 40-038 Katowice	1.20
		Tytuł rysunku:	Numer rysunku:
		Zestawienie stolarki	d-05
		Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie	