
PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji : Wentylacja w pomieszczeniach Policyjnej Izby Zatrzymań w Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach,
ul. Powstańców Warszawy 8-12
Adres inwestycji : 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 8-12
Inwestor : Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Adres inwestora : 40-038 Katowice, ul. Lompy 19
Branża : konstrukcyjna

Sporządził : mgr inż. Wojciech Ciepliński - kosztorysant
Data opracowania : 30.05.2007

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Roboty budowlane	CPV 45200000, CPV 45300000			
1	KNR 7-24	P.A. Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urządzeń z	kg		
d.1	0147-06	elem.o masie 200 kg - pod centralę wentylacyjną	kg	442.000	
		442			
				RAZEM	442.000
2	KNR 7-24	P.A. Montaż konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociągów i aparatów z	kg		
d.1	0148-06	elem.o masie 200 kg - pod centralę wentylacyjną	kg	442.000	
		442			
				RAZEM	442.000
3	KNR 7-24	P.A. Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urządzeń z	kg		
d.1	0147-04	elem.o masie 50 kg - konstrukcje wsporcze pod przewody wentylacyjne	kg	980.000	
		980			
				RAZEM	980.000
4	KNR 7-24	P.A. Montaż konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociągów i aparatów z	kg		
d.1	0148-04	elem.o masie 50 kg - konstrukcje wsporcze pod przewody wentylacyjne	kg	980.000	
		980			
				RAZEM	980.000
5	KNR 7-24	P.A. Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urządzeń z	kg		
d.1	0147-04	elem.o masie 50 kg - konstrukcje zabezpieczające (kraty, osiatkowania itp.)	kg	184.000	
		184			
				RAZEM	184.000
6	KNR 7-24	P.A. Montaż konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociągów i aparatów z	kg		
d.1	0148-04	elem.o masie 50 kg - konstrukcje zabezpieczające (kraty, osiatkowania itp.)	kg	184.000	
		184			
				RAZEM	184.000
7	KNNR 3	Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej -	m ³		
d.1	0303-01	przebicia dla kanałów wentylacyjnych	m ³	3.120	
		3.12			
				RAZEM	3.120
8	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla be-	m ³		
d.1	0313-02	lek	m ³	3.120	
		3.12			
				RAZEM	3.120
9	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla	m ³		
d.1	0313-03	belek	m ³	3.120	
		3.12			
				RAZEM	3.120
10	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadze-	m		
d.1	0313-04	nie belek stalowych do I NP 180 mm	m	22.000	
		22			
				RAZEM	22.000
11	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadze-	m		
d.1	0313-05	nie belek stalowych I NP 200-260 mm	m	4.500	
		4.5			
				RAZEM	4.500
12	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców	szt.		
d.1	0313-06	belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.	42.000	
		42			
				RAZEM	42.000
13	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców	szt.		
d.1	0313-07	belek stalowych I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota	szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
14	KNNR 3	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie	m ³		
d.1	0302-01	wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³	2.200	
		2.2			
				RAZEM	2.200
15	KNNR 3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy	m ²		
d.1	0602-01	cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,	m ²	1.800	
		zagrunt.siatkach			
		1.8			
				RAZEM	1.800
16	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-	m ³		
d.1	0108-14	zo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m ³	3.500	
		3.5			
				RAZEM	3.500
17	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za	m ³		
d.1	0108-16	każdy następny 1 km	m ³	3.500	
		Krotność = 9			
		3.5			
				RAZEM	3.500
18	kalk. indy-	Oplata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³		
d.1	wid.		m ³	3.500	
		3.5			
				RAZEM	3.500