

PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji : Częściowy remont pomieszczeń dla osób zatrzymanych KMP w Bytomiu, mieszczących się w III KP w Bytomiu przy ul. Rostka 14
Inwestor : Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Adres inwestora : 40-038 Katowice ul. Lompy 19
Data opracowania : 17.09.2012

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		WENTYLACJA			
1	KNR-W 2-d.1 17 0152-02	Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr. do 200 mm	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
2	KNR-W 2-d.1 17 0205-01	Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 400 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - wydajność każdego wentylatora kanałowego min. 100m ³ /h, zwłka czasowego wyłącznika przekaźnika wentylatorów ok. 3min.	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
3	d.1 analiza indywidualna	Montaż przewodów typu Flex o średnicy 200 mm	m		
		58.00	m	58.000	
				RAZEM	58.000
4	KNR 4-01 d.1 0334-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 3 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla ściągów stalowych	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
5	KNR 4-01 d.1 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
6	KNR 4-01 d.1 0305-06	Uzupełnienie ceglami klinkierowymi ścian lub ścianek o grubości ponad 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zaprawie cementowej	m ³		
		0.50	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
7	KNR 2-02 d.1 2006-03	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach	m ²		
		21.24	m ²	21.240	
				RAZEM	21.240
8	KNR 4-01 d.1 0504-03	Przełożenie pokrycia z układanej pojedynczo na zaprawie dachówki ceramicznej karpówki	m ² przel. pokr. m ² przel. pokr.		
		8		8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNR 4-01 d.1 0309-04	Wykonanie przewodów spalinowych i wentylacyjnych o przekroju 1/2x1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowo-wapiennej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
2		ROBOTY BUDOWLANE			
11	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		314.05	m ²	314.050	
				RAZEM	314.050
12	KNR 4-01 d.2 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		331.04	m ²	331.040	
				RAZEM	331.040
13	KNR 4-01 d.2 0211-03 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach - tynk	m ²		
		100.00	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
14	KNR 4-01 d.2 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		100.00	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-04 d.2 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 124.20	m ² m ²		
				124.200	
				RAZEM	124.200
16	KNR 4-01 d.2 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 124.20	m ² m ²		
				124.200	
				RAZEM	124.200
17	KNR 4-01 d.2 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach 124.20	m ² m ²		
				124.200	
				RAZEM	124.200
18	KNR 4-01 d.2 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km 50.00	m ³ m ³		
				50.000	
				RAZEM	50.000
19	KNR 4-01 d.2 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji Krotność = 20 50.00	m ³ m ³		
				50.000	
				RAZEM	50.000
20	Wycena indywidualna d.2	Opłata za wysypisko 50	m ³ m ³		
				50.000	
				RAZEM	50.000
21	KNR 2-02 d.2 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 124.20	m ² m ²		
				124.200	
				RAZEM	124.200
22	KNR 2-02 d.2 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3 124.20	m ² m ²		
				124.200	
				RAZEM	124.200
23	KNR 2-02 d.2 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 124.20	m ² m ²		
				124.200	
				RAZEM	124.200
24	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 124.20	m ² m ²		
				124.200	
				RAZEM	124.200
25	KNR 2-02 d.2 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 12.20	m ² m ²		
				12.200	
				RAZEM	12.200
26	KNR 2-02 d.2 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą, ułożenie płytek gresowych antypoślizgowych 124.20	m ² m ²		
				124.200	
				RAZEM	124.200
27	KNR 2-02 d.2 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 212	m m		
				212.000	
				RAZEM	212.000
28	KNR 2-02 d.2 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko- schody 12.429	m ² m ²		
				12.429	
				RAZEM	12.429
29	KNR 2-02 d.2 1121-04	Okładziny schodów z płytek 20x20 cm układanych na klej metodą kombinowaną 12.43	m ² m ²		
				12.430	
				RAZEM	12.430
30	KNR 0-23 d.2 2611-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.11+poz.12	m ² m ²		
				645.090	
				RAZEM	645.090

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	KNR 2-02 d.2 1503-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem 331.04	m ² m ²	331.040	
				RAZEM	331.040
32	NNRNKB d.2 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² 314.05	m ² m ²	314.050	
				RAZEM	314.050
33	KNR-W 2- d.2 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 314.05	m ² m ²	314.050	
				RAZEM	314.050
34	KNR 4-01 d.2 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 50	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
35	KNR 4-01 d.2 1212-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi 50	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
36	KNR 4-01 d.2 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 80	m ² m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
37	KNR-W 2- d.2 02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 63.59	m ² m ²	63.590	
				RAZEM	63.590
38	KNR 2-02 d.2 1121-04	Okładziny schodów z płytek 20x20 cm układanych na klej metodą kombinowaną - wykonanie parapetów z płytek 3.965	m ² m ²	3.965	
				RAZEM	3.965
39	d.2 analogia	Wykonanie i montaż prycz zgodnie z rysunkiem 22	kpl kpl	22.000	
				RAZEM	22.000
40	d.2 analogia	Wykonanie i montaż dwóch taboretów i stołu zgodnie z rysunkiem 9	kpl kpl	9.000	
				RAZEM	9.000