
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Usunięcie awarii instalacji sanitarnej w pdoz KMP Gliwice
ADRES INWESTYCJI : KMP Gliwice
INWESTOR : KWP Katowice
ADRES INWESTORA : ul. Lompy 19, Katowice
BRANŻA : Instalacyjno - budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Franciszek Budny
DATA OPRACOWANIA : 02 kwiecień 2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02 kwiecień 2013

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

GŁÓWNY SPECJALISTA
WYDZIAŁ INWESTYCJI REMONTÓW
KWP W KATOWICACH
Inspektor Nadzoru
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej

mgr inż. Franciszek BUDNY
tel. 51 33 33 11 11, 1/93 B-B

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Naprawa instalacji sanitarnej w pdocz KMP Gliwice					
1	KNR-W 4-02 0229-05	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku 3*1.5	m m	4.500	4.500
				RAZEM	4.500
2	KNR-W 4-02 0202-09	Wstawienie trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr. 150 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-02 0201-03	Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 100 mm 3	msc. msc.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
4	KNR 4-01 0209-02	Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 15 cm: posadzka piwnicy 3	m2 m2	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
5	KNR 2-01 0414-04	Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębok.1.0 m o szer.dna 1-2.5 m - kat.gr.I-II: w piwnicy 2*1.5*1*2	m3 m3	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
6	KNR 2-01 0414-04	Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębok.1.0 m o szer.dna 1-2.5 m - kat.gr.I-II: przejazd pod budynkiem 3*1.5*2	m3 m3	9.000	9.000
				RAZEM	9.000
7	KNR 2-01 0322-01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m) 2*1+3*2	m2 m2	8.000	8.000
				RAZEM	8.000
8	KNR-W 2-18 0408-01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm 6	m m	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
9	KNR-W 2-01 0312-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II 3*1.5*2	m3 m3	9.000	9.000
				RAZEM	9.000
10	KNR-W 2-01 0228-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 3*1.5*2	m3 m3	9.000	9.000
				RAZEM	9.000
11	KNR-W 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2: budynek 2	msc msc	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
12	KNR 2-31 0308-01	Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grub.12 cm 3*1.5	m2 m2	4.500	4.500
				RAZEM	4.500
13	KNR 2-31 0308-03	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grub.5 cm 3*1.5	m2 m2	4.500	4.500
				RAZEM	4.500
14	KNR AT-06 0101-04	Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku IV (3*1.5*2+1*2*2)*1.7	t t	28.900	28.900
				RAZEM	28.900
15	KNR AT-06 0108-01	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I 1	kurs kurs	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
16	KNR AT-06 0108-06	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. III; dodatek za każdy dalszy 1 km 10	kurs kurs	10.000	10.000
				RAZEM	10.000
17	Utylizacja odpadów na wysypisku kalk. własna	Utylizacja odpadów na wysypisku 15	m3 m3	15.000	15.000
				RAZEM	15.000