



TECHNOLOGIA WYKONANIA OCIEPLENIA METODĄ "MOKRĄ" LEKKĄ
NA PRZYGOTOWANYM I TRWAŁYM PODŁOŻU
KLEIĆ STYROPIAN GR 12 cm
PRZY POMOCY SUCHEJ ZAPRAWY Z CEMENTU
PORTLANDZIEGO ORAZ DODATKOW USZŁACHETNIĄCYCH
NP. STO – ISPO KLEBEMORTEL GRAU ZAPRAWA KLEJĄCA
DODATKOWO ŁĄCZYĆ ŁĄCZNIKAMI MECHANICZNYMI
PODŁOŻE ZAGRUNTOWAĆ SIĄTKĄ ZBROJENIOWĄ
Z WŁÓKNA SZKLANEGO NP. STO – ISPO
ARMIERUNGSGEWEBE ZAGRUNTOWAĆ ZAPRAWĄ ZBROJĄCĄ
STO – ISPO VERBUNDMORTEL NR1
ZAGRUNTOWAĆ PODŁOŻE STO – ISPO PUTZGRUND
POŁOŻYĆ MASĘ TYNKARSKĄ STO – ISPO ISPOLIT/STOLIT

TECHNOLOGIA WYKONANIA OCIEPLENIA
METODĄ "MOKRĄ" LEKKĄ GR. STYROPIANU 12 cm
OŚCIEŻA OCIEPLIĆ 3 cm STYROPIANU


TECHNOLOGIA WYKONANIA OCIEPLENIA
METODĄ "MOKRĄ" LEKKĄ GR. STYROPIANU 12 cm
OŚCIEŻA OCIEPLIĆ 3 cm STYROPIANU

ŚCIANY GARAŻY NIE OCIEPLONE
MALOWANE KOLOR 31 405 (BĘZOWY)

TECHNOLOGIA WYKONANIA OCIEPLENIA
METODĄ "MOKRĄ" LEKKĄ GR. STYROPIANU 12 cm
OŚCIEŻA OCIEPLIĆ 3 cm STYROPIANU



UWAGA:
UZIOMY PIONOWE ORAZ KABLE ANTENOWE
PROWADZIĆ W PŁASZCZYZNIE STYROPIANU
W RURACH OCHRONNYCH Z PCV

		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCH. PIOTR TARCAŁOWICZ 41-800 Z. A. B. R. Z. E. UL. de GAULLE'A 57B/7 TEL. 278-54-98 FAX. 502-287-961
Nr umowy		01/01/2006
Branża		ARCHITEKTURA
Faza		PROJEKT ARCH.-BUD.
Skala		Nr str. proj.
Data		10.02. 2006r.
Nazwa projektu		PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TERMORENOWACJI BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI NR II
Adres		40-038 KATOWICE, UL. KAZIMIERY IŁŁAKOWICZÓWNY 2
Nazwa rysunku		RUT I PIĘTRA STAN PROJEKTOWANY
Inwestor		KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH 40-038 KATOWICE, UL. ŁOMPY 19