





ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ									
OZNACZENIE:		D1		D2		D3		D4	
SCHEMAT:									
WYMIARY: w świetle ościeżnicy		90 x 200 [cm]		80 x 200 [cm]		80 x 200 [cm]		80 x 200 [cm]	
WYMIARY: w świetle muru		100 x 205 [cm]		90 x 205 [cm]		90 x 205 [cm]		90 x 205 [cm]	
TYP:		LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO
ILOŚĆ: [szt]	PARTER	5	5	1	0	2	2	3	0
	1 PIĘTRO	3	4	0	1	2	1	2	4
	2 PIĘTRO	5	5	1	1	1	1	2	0
	3 PIĘTRO	4	5	1	1	1	1	0	1
	4 PIĘTRO	5	5	0	0	0	0	0	0
	SUMA	22	24	3	3	6	5	7	5
UWAGI:		drzwi wewnętrzne pełne		drzwi wewnętrzne pełne z wentylacją		drzwi wewnętrzne pełne z wentylacją		drzwi wewnętrzne pełne	

UWAGI!:

- Przed zamówieniem drzwi sprawdzić ilość i wszystkie wymiary na miejscu budowy

<u>Temat projektu:</u>	PROJEKT BUDOWLANY KOMPLEKSOWEGO REMONTU BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ PRZY UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 74 W BYTOMIU Nr dz. 166/27; 153/24; 23; 25; 26		
	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH UL. LOMPY 19 KATOWICE		
<u>Inwestor:</u>			
<u>Projektowali:</u>	mgr inż. arch. Krzysztof Kulik		<u>Nr upr.:</u> 207/90
	mgr inż. arch. Katarzyna Kurzydło		<u>Podpis:</u>
<u>Sprawdził:</u>			
<u>Tytuł rysunku:</u>	ZESTAWIENIE STOLARKI stan projektowany BUDYNEK "B"		40.
	skala 1:100	marzec 2012	<u>nr rysunku:</u>
Pracownia Autorska arch. Krzysztof Kulik			
70-756 Katowice, ul. Wybickiego 55 tel/fax (032) 202-20-80			