

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkanego przy ul Szopena 52c/1 w Mysłowicach
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach,
ul. Koszarowa 17
40

DATA OPRACOWANIA : 24/05/13

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego przy ul Szopena 52c/1 w Mysłowicach					
1		Roboty Ogólnobudowlane			
1.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt		
		3	szt	3	
				RAZEM	3
1.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt		
		3	szt	3	
				RAZEM	3
1.3	KNR 4-01 0919-24	Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: zamki wpuszczane zwykłe	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
1.4	KNR 4-01 0919-20	Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: klamki z szyldami	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
1.5	KNR 4-01 1209-10	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafka, 2-krotne, ponad 1,0 m2 0.8*2.0*3	m ²		
			m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
1.6	KNR 4-01 1212-14	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, okna i świetliki stalowe, 2-krotne - analogia malowanie ościeżnic 4.8	m ²		
			m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
1.7	KNR 4-01 0701-01 P/Pokój III	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy wapiennej 1.51*2.5	m ²		
			m ²	3.775	
				RAZEM	3.775
1.8	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5 m2 (w 1 miejscu) 3.775	m ²		
			m ²	3.775	
				RAZEM	3.775
1.9	KNR 4-01 1202-09	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5 m2 - ściany 227.858-62.63	m ²		
			m ²	165.228	
				RAZEM	165.228
1.10	KNR 4-01 1202-09	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5 m2 - sufity 59.86	m ²		
			m ²	59.86	
				RAZEM	59.86
1.11	KNR 4-01 0713-01 P/Pokój I Pokój IV Pokój V	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach 1.6*4.0 2.50*(4.11+2.7+4.11+2.5) 2.0*2.0+2.0*1.5	m ²		
			m ²	6.400	
			m ²	33.550	
			m ²	7.000	
				RAZEM	46.950
1.12	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach 59.86	m ²		
			m ²	59.86	
				RAZEM	59.86
1.13	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; ściany, filary, pilastry 3.5	m ²		
			m ²	3.50	
				RAZEM	3.50
1.14	ORGB 2-02 1134-02 Pokój I Pokój II Pokój III Kuchnia IV WC V Łazienka VI P/Pokój VII	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 2.51*13.62 2.51*13.62 2.51*17.92 2.51*10.7 2.51*4.42 2.51*6.18 2.51*16.28	m ²		
			m ²	34.186	
			m ²	34.186	
			m ²	44.979	
			m ²	26.857	
			m ²	11.094	
			m ²	15.512	
			m ²	40.863	
				RAZEM	207.677
1.15	ORGB 2-02 1134-01	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 59.86	m ²		
			m ²	59.86	
				RAZEM	59.86
1.16	KNR 4-01 1204-02 Pokój IV Pokój V P/Pokój III Pokój I	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne 2.5*(2.7+4.11+2.7+4.11) 2.5*(2.7+4.11+2.7+4.11) 2.5*(3.6+3.6+1.4+2.82+0.6+0.72+2.0) 2.5*(3.4+5.55+3.4+5.55)	m ²		
			m ²	34.050	
			m ²	34.050	
			m ²	36.850	
			m ²	44.750	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	Kuchnia VII	2.5*(1.71+1.71)+0.9*(3.66+2.0)	m ²	13.644	
	Łazienka VI	0.6*(2.2+1.52+2.2+1.52)	m ²	4.464	
	WC II	0.6*(0.78+1.29+0.78+1.29)	m ²	2.484	
				RAZEM	170.292
1.17	KNR 4-01 1204-01	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m ²		
		59.86	m ²	59.86	
				RAZEM	59.86
1.18	KNR 4-01 1206-05 Kuchnia IV	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne	m ²		
		1.6*(3.66+2.0)	m ²	9.056	
				RAZEM	9.056
1.19	KNR 4-01 0818-05 Pokój IV Pokój I Pokój V	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - analogia wykładziny dywanowej	m ²		
		2.0*3.0	m ²	6.000	
		2.0*2.5	m ²	5.000	
		2.0*2.5	m ²	5.000	
				RAZEM	16.000
1.20	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - posadzka z płytek PCV	m ²		
		59.86	m ²	59.86	
				RAZEM	59.86
1.21	KNR 4-01 0818-05 Łazienka VI WC II	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, istniejącej wykładziny PCV	m ²		
		2.20*1.22+0.3*0.72	m ²	2.900	
		0.78*1.29	m ²	1.006	
				RAZEM	3.906
1.22	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1 cm, na ścianach lub podłogach 50% pow.	m ²		
		29.93	m ²	29.93	
				RAZEM	29.93
1.23	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zartarte na ostro - ANALOGIA wyrównanie podłoża	m ²		
		29.93	m ²	29.93	
				RAZEM	29.93
1.24	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe gumolit gr. min 2mm	m ²		
		59.86	m ²	59.86	
				RAZEM	59.86
1.25	KNR 2-02 1113-06 Pokój IV Pokój V Pokój I Kuchnia VII WC II Łazienka VI P/Pokój III	Listwy przyścienne PCW klejone	m		
		2.7+4.11+2.7+4.11	m	13.62	
		2.7+4.11+2.7+4.11	m	13.62	
		3.40+5.55+3.40+5.55	m	17.90	
		1.71+3.66+1.71+3.66+0.70+0.61+0.7	m	12.75	
		0.78+1.29+0.78+1.29	m	4.14	
		2.20+1.22+1.52+2.20	m	7.14	
		3.60+1.39+3.60+1.39+2.82+0.6+0.72+2.0	m	16.12	
				RAZEM	85.29
1.26	KNR 19 1023-06 Kuchnia IV	Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5 m2, osadzanie na kotwach - wraz z nawietrzakami	m ²		
		0.84*1.46	m ²	1.226	
				RAZEM	1.226
1.27	KNR 19 1023-11 Pokój I Pokój IV Pokój V korekta obmiaru	Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5 m2, osadzanie na kotwach - wraz z nawietrzakami	m ²		
		1.74*2.19	m ²	3.81	
		1.44*1.46	m ²	2.10	
		1.44*1.46	m ²	2.10	
		0.01	m ²	0.01	
				RAZEM	8.02
1.28	KNR 4-01 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m		
		17.94	m	17.94	
				RAZEM	17.94
1.29	KNR 4-01 1212-23	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki rurowo-żebrowe, 2-krotne	m		
		10	m	10	
				RAZEM	10
1.30	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe	m ²		
		59.86	m ²	59.86	
				RAZEM	59.86
1.31	KNR 4-01 0108-09	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m ³		
		0.8	m ³	0.8	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.8
1.32	KNR 4-01 0108-10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km 0.8	m ³ m ³	0.8	
				RAZEM	0.8
1.33	KW	Kalkulacja indywidualna - przyjęcie gruzu na wysypisko 0.8	m ³ m ³	0.8	
				RAZEM	0.8
2		Roboty instalacyjne wod. - kan.			
2.1	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej 1	szt szt	1	
				RAZEM	1
2.2	KNR 2-15 0115-04	Bateria wannowa ścienna, Dn 15 mm 1	szt szt	1	
				RAZEM	1
2.3	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 2	szt szt	2	
				RAZEM	2
2.4	KNR 2-15 0115-01	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15 mm 2	szt szt	2	
				RAZEM	2
2.5	KNNR 8 0215-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy, emaliowanego bez wsporników dwukomorowy 1	szt szt	1	
				RAZEM	1
2.6	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl kpl	1	
				RAZEM	1
2.7	KNR 2-15 0224-03	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt 1	kpl kpl	1	
				RAZEM	1
2.8	KNRW 2-15 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach mieszkalnych 6.5	m m	6.5	
				RAZEM	6.5
2.9	KNR 2-15 0107-01	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn 15 mm 4	szt szt	4	
				RAZEM	4
2.10	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-, 4-palnikowej z piekarnikiem 1	szt szt	1	
				RAZEM	1
2.11	KNR 4-02 0311-03	Wymiana kuchni gazowej 3-, 4-palnikowej z piekarnikiem 1	kpl kpl	1	
				RAZEM	1
2.12	KNNR 4 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach mieszkalnych 1	szt szt	1	
				RAZEM	1
3		Roboty instalacyjne elektryczne			
3.1	KNR 4-03 0601-01	Wymiana oprawki zwykłej do zawieszania 2	szt szt	2	
				RAZEM	2
3.2	KNNR 5 0303-01	Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5 mm ² 2	szt szt	2	
				RAZEM	2
3.3	KNRW 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, n.t. 2P+Z, 16A/2,5 mm ² , przykręcane 5	szt szt	5	
				RAZEM	5