

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa klatki schodowej bocznej w ramach zadania standaryzacji, termomodernizacji i remontu Budynku Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku
ADRES INWESTYCJI : ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 6
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ADRES INWESTORA : ul. Lompy 19, Katowice
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Szymon Kot
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Aleksander Kot
DATA OPRACOWANIA : 27.05.2013

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.05.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 4	szt. szt.	4,0000	
				RAZEM	4,0000
2	KNR-W 4-01 0212-06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych [ROZBIÓRKA STOPNI I PŁYT] 2*2*8*0,30*0,34*1,30<4 x bieg po 8 schodów> 2*0,15*2,55*1,35<2 x płyta>	m ³ m ³ m ³	4,2432 1,0328	
				RAZEM	5,2760
3	dostawa ma- teriałów	DWUTEOWNIK 120 [DOSTAWA] 2*(5*2,55*10,40/1000)<Dwuteownik 2T120>	t t	0,2652	
				RAZEM	0,2652
4	KNR BO-12 0357-02	Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w ścianach z płytek i bloczków z betonu komórkowego o gr. do 37 cm 2*10*(0,15*0,15*0,20)<Otwory pod dwuteownik>	m ³ m ³	0,0900	
				RAZEM	0,0900
5	KNR 2-02 1753-02	Zaprawa cementowa m 50 (1:4) [PODUSZKI Z ZAPRAWY POD BELKĘ] 2*10*(0,15*0,15*0,20)<Poduszki z zaprawy, osadzenie belek 2T120>	m ³ m ³	0,0900	
				RAZEM	0,0900
6	KNR 2-02 0126-05 analiza indy- widualna	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych [OSADZENIE BELEK 2T120 W ŚCIANACH] 2*(5*2,55)<Ułożenie belek 2T120>	m m	25,5000	
				RAZEM	25,5000
7	KNR-W 4-01 0204-01	Uzupełnienie stropów z płyt prefabrykowanych typu WPS 40x100 2*(2,60*4,20)	m ² m ²	21,8400	
				RAZEM	21,8400
8	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko poz.7	m ² m ²	21,8400	
				RAZEM	21,8400
9	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm poz.8	m ² m ²	21,8400	
				RAZEM	21,8400
10	KNR-W 4-01 0715-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni ponad 5 m2 [TYNKI NA STROPACH Z PŁYT WPS] poz.9	m ² m ²	21,8400	
				RAZEM	21,8400
11	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km poz.2+poz.4	m ³ m ³	5,3660	
				RAZEM	5,3660
12	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 10 poz.11	m ³ m ³	5,3660	
				RAZEM	5,3660
13	analiza indy- widualna	Utylizacja gruzu poz.12	m ³ m ³	5,3660	
				RAZEM	5,3660