


PRZEKRÓJ B-B
STAN PROJEKTOWANY



Przewiduje się wykonanie docieplenia w technologii systemowej jako styropian naklejony na istniejącą ścianę ceglana na tynkarskiej warstwie wyrównawczej z tynku cementowo-wapiennego. Na styropianie należy wykonać systemowe warstwy wzmacniające i pozwalające na wykończenie elewacji tynkiem akrylowych

Uwaga!
konstrukcję dachu zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej R30
stropy drewniane poddasza od spodu zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej REI60

TEMAT PROJEKTU	Projekt Budowlany remontu budynku Komisariatu Policji w Ryśkowicach, ul. Wyszyńskiego 24 a			
INWESTOR	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH ul. Łompy, 19 40-038 Katowice			
PROJEKTANT			NR UPRAWNIENI	PODPIS
	mgr inż. arch. Jakub Dąbrowski		382/90	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Sylwia Morawska			
	mgr inż. arch. Hanna Dąbrowska		57/06/SLOKK/II	
TYTUŁ RYSUNKU	PRZECRÓJ B-B STAN PROJEKTOWANY			16
	SKALA 1:100	KWIECIEŃ 2013	NR RYSUNKU	