











ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE:		D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7	
SCHEMAT:															
		90 x 200 [cm]		90 x 200 [cm]		80 x 200 [cm]		90 x 200 [cm]		90 x 200 [cm]		90 x 200 [cm]		90 x 200 [cm]	
		100 x 205 [cm]		100 x 205 [cm]		90 x 205 [cm]		100 x 205 [cm]		100 x 205 [cm]		100 x 205 [cm]		100 x 205 [cm]	
		LEWE		PRAWO		LEWE		PRAWO		LEWE		PRAWO		LEWE	
ILOŚĆ: [szt]	PARTER	4	4	2	3	1	4	0	1	0	0	0	3	1	0
	1 PIĘTRO	7	7	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 PIĘTRO	14	7	1	2	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0
	SUMA	25	18	4	6	3	7	0	1	0	2	0	3	1	0
UWAGI:		drzwi wewnętrzne pełne		drzwi z kratką wentylacyjną dolną oraz samozamykaczem		drzwi z kratką wentylacyjną dolną		drzwi wewnętrzne pełne		drzwi wewnętrzne o odporności ogniowej EI 30		drzwi zewnętrzne aluminiowo-szklane		drzwi do celi, z oknem	

UWAGA: Przed zamówieniem drzwi sprawdzić ilość i wszystkie wymiary na miejscu budowy

D8		D9		D10	
					
90 x 200 [cm]		90 x 200 [cm]		90 x 200 [cm]	
100 x 205 [cm]		100 x 205 [cm]		100 x 205 [cm]	
LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO
0	0	1	0	0	1
0	1	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
0	2	2	1	0	1
DRZWI KLASA IV C z szybą P4 1 EI 30		drzwi stalowe		drzwi stalowe	

TEMAT PROJEKTU	Projekt budowlany remontu I Komisariatu Policji w Katowicach ul. Żwirki i Wigury 28		
INWESTOR	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH ul. Lompy 19 40-038 Katowice		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Jakub Dąbrowski	NR UPRAWNIEN	PODPIS
		382/90	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Hanna Dąbrowska	57/06/SLOKK/II	
TYTUŁ RYSUNKU	ZESTAWIENIE DRZWI		11
	SKALA 1:100	KWIECIEŃ 2013	NR RYSUNKU
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO BUDOWLANE "STRUKTON" arch. Jakub Dąbrowski; ul. Ogrodowa 24, 40-758 Katowice			