

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - BUDOWLANE STRUKTON ARCH. JAKUB DĄBROWSKI
40-759 KATOWICE, UL. OGRODOWA 24
tel./fax.: (0-32) 202-20-80, kom.: 0-601-470-380
e-mail: strukton@gazeta.pl
www: strukton.ngb.pl

PROJEKT BUDOWLANY
REMONTU POMIESZCZEŃ BUDYNKU
I KOMISARIATU POLICJI
w Katowicach przy ul. Żwirki i Wigury 28, nr działki 28

INWESTOR :

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
40-750 Katowice

Projekt:

ARCHITEKTURA

Projektowali:

arch. Jakub Dąbrowski
nr upr. 382/90

Sprawdzający:

arch. Sylwia Morawska
arch. Hanna Dąbrowska
nr upr. 57/06/SLOKK/II

Katowice, kwiecień 2013 r.

Prawa autorskie należą do PPB STRUKTON. Wykorzystywanie i kopiowanie wymaga zgody.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

I. OPIS TECHNICZNY – STAN ISTNIEJĄCY

II. OPIS TECHNICZNY – ARCHITEKTURA

II.1. Część rysunkowa

rys. nr 1. – LOKALIZACJA	1:500
nr 2. – RZUT PARTERU-wyburzenia i zamurowania	1:100
nr 3. – RZUT 1 PIĘTRA-wyburzenia i zamurowania	1:100
nr 4. – RZUT 2 PIĘTRA-wyburzenia i zamurowania	1:100
nr 5. – PRZEKROJE-stan istniejący	1:100
nr 6. – RZUT PARTERU-stan projektowany	1:100
nr 7. – RZUT 1 PIĘTRA-stan projektowany	1:100
nr 8. – RZUT 2 PIĘTRA-stan projektowany	1:100

III. UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW

IV. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW

V. INFORMACJA BiOZ

Katowice, marzec 2013 r.

Prawa autorskie należą do PPB STRUKTON. Wykorzystywanie i kopiowanie wymaga zgody.

I. STAN ISTNIEJĄCY

I.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa wnętrza podpiwniczonego budynku trzykondygnacyjnego, zlokalizowanego na działce nr 28, w Katowicach, przy ulicy Żwirki i Wigury 28. Zakres inwestycji obejmuje prace budowlane polegające na remoncie i wytworzeniu nowego standardu pomieszczeń biurowych w ramach potrzeb standaryzacyjnych Policji, wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz wykonanie wewnętrznych prac wykończeniowych.

I.2. Istniejące zagospodarowanie działki

I.2.1. Działka, *własność terenu*

Działka nr 28, o powierzchni ok. 3.191 m², obr. 0001, km 28, KW 64331.

Teren działki płaski, zieleń uporządkowana.

Własność lub współwłasność osób rawnych.



I.2.2. Charakterystyka terenu

I.2.2.1. Ukształtowanie powierzchni

Teren płaski, w zabudowie śródmiejskiej

I.2.2.2. Zabudowa istniejąca

Obszar przedmiotowej działki zajmuje zespół budynków o przeznaczeniu biurowym, Komisariat Policji zajmuje część budynku zlokalizowanego na działce nr 28.



I.2.2.4. Istniejąca zielen

Brak zieleni.

I.2.2.5. Powiązania budynku i dojazd

Dojazd do budynku od strony północnej, od ul. Żwirki i Wigury.

I.2.2.6. Istniejące uzbrojenie terenu i podłączenia do sieci miejskiej

Budynek posiada przyłącza następujących mediów:

- kanalizacja sanitarna do kolektora \varnothing 150
- kanalizacja deszczowa do zewnętrznej sieci \varnothing 500 w ul. Żwirki i Wigury kierunku północnym
- przyłącze elektroenergetyczne z kabla ziemnego niskiego napięcia eANN
- przyłącze wody z rurociągu \varnothing 110
- przyłącze gazu
- przyłącze teletechniczne

Do działki doprowadzone jest przyłącze:

- energetyczne
- wodno - kanalizacyjne.

Dostawa i odbiór mediów odbywać się będą w ramach istniejących, niezmiennych warunków i limitów.

Działka objęta opracowaniem jest zabudowana istniejącym budynkiem biurowym Komisariatu Policji, w którym projektuje się remont; działka jest ogrodzona.

Wjazd na posesję od ul. Żwirki i Wigury poprzez istniejące podłączenie drogowe.

Nieznaczną część działki stanowi uporządkowana zielen - trawnik.

Nawierzchnia dróg, parkingów oraz chodników terenowa, utwardzona.

Pozostałe zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie

Wody opadowe z połaci dachowych odprowadzane będą poprzez rury spustowe \varnothing 125mm do istniejącego wpustu kanalizacyjnego kanalizacji deszczowej znajdującej się na działce inwestora

I.3. Projektowane zagospodarowanie działki

Zagospodarowanie działki nie ulega zmianie.

I.4. Klasyfikacja pod względem ochrony zabytków

Remontowany obiekt podlega ochronie konserwatorskiej.

I.5. Wskaźniki - BEZ ZMIAN

II. OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

II.1. Podstawa opracowania

- umowa o prace projektowe
- wytyczne Zamawiającego
- normy i przepisy obowiązujące w budownictwie

II.2. Lokalizacja i stan prawny

Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa budynku I Komisariatu Policji, zlokalizowanego na działce nr nr 28, o powierzchni ok. 3.191 m² w Katowicach przy ul.Żwirki i Wigury 28.

Komisariat policji mieści się w części budynku - skrzydło północne.

Budynek niepodpiwniczony, trzykondygnacyjny.

Przedmiotowa działka nie jest ogrodzona.

II.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres remontu

- działka o powierzchni	3.191 m ²
- nawierzchnie pieszo-jezdne	ok. 550 m ²
- powierzchnia terenu biologicznie czynnego	0 m ²
- powierzchnia zabudowy części remontowanej	670,0 m ²
- powierzchnia użytkowa części remontowanej	1.001,11 m ²
- powierzchnia biurowa części remontowanej	486,53 m ²
- kubatura remontowanej części budynku	3.234,00 m ³

Projektowany zakres prac remontowych:

1/ zagospodarowanie terenu

- remont nawierzchni pieszo-jezdnich, wyznaczenie miejsc postojowych
- remont oświetlenia parkingów

2/ budynek główny

- wykonanie wewnętrznych prac modernizacyjnych i remontowych:

- parter, I II i III piętro - wykonanie przebić i zamuruowań ścian wewnętrznych
(przebudowa układu funkcjonalnego całego parteru, przebudowa wejścia z nowym podjazdem dla osób niepełnosprawnych)
 - wykonanie remontu posadzek
 - wymiana drzwi wewnętrznych
 - wykonanie remontu tynków wewnętrznych i sufitów
 - wykonanie wymalowań
 - wykonanie remontu węzłów sanitarnych i szatni
 - wykonanie remontu wewnętrznych schodów
 - wykonanie remontu wewnętrznych instalacji wod.-kan., elektrycznych zasilających, oświetleniowych i niskoprądowych i c.o.

II.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Urbanistyczno-budowlane warunki zabudowy i zagospodarowania terenu określają zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -

Resortowe uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia określone zostały w:

MODELOWE ROZWIĄZANIA OBIEKTU SŁUŻBOWEGO SIEDZIBY KOMENDY

POWIATOWEJ POLICJI, KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI

ORAZ KOMENDY REJONOWEJ POLICJI

WYTYCZNYCH KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji.

II.5. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Budynek ma spełniać funkcje biurowe obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego oraz zaplecza technicznego (myjnia, garaże).

Funkcje te, realizowane będą w przestrzeniach trzech kondygnacji istniejącego budynku (parter, I i II piętro).

II.5.1. Budynek podstawowy

Istniejący, trzykondygnacyjny budynek bez podpiwniczenia.

Główny trzon komunikacyjny, stanowi w nim istniejąca, wyremontowana (naprawa stopni) klatka schodowa wraz z wyjściem ewakuacyjnym bezpośrednio na zewnątrz.

Istniejące - ogólnodostępne wejście do budynku poprzez zewnętrzne schody zaopatrzone w podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Ruch osób niepełnosprawnych będzie się odbywał tylko w kondygnacji parteru, na której znajdować się będzie odpowiednio dostosowana toaleta oraz pokój pierwszego kontaktu, w którym osoba niepełnosprawna będzie mogła zostać przyjęta.

II.5.1.1. Kondygnacje budynku głównego (istniejącego)

Pomieszczenia kondygnacji użytkowych istniejących podlegać będą pracom remontowym budowlanym polegającym na zmianach układu funkcjonalnego wg rys. architektonicznych oraz na remoncie i uzupełnieniach wszystkich instalacji wewnętrznych: c.o., wod.-kan., elektrycznych zasilających, oświetleniowych oraz niskoprądowych.

Kondygnacja parteru podlegać będzie przebudowie układu funkcjonalnego polegającego na zmianie lokalizacji strefy dyżurnych z pomieszczeniami pomocniczymi oraz wytworzeniu nowej strefy ogólnodostępnej. Na parterze przebudowie ulegną zespoły szatni i sanitariatów oraz sala odpraw.

II.6. Zagospodarowanie terenu

Istniejący budynek zlokalizowany na działce o numerze geodezyjnym 28.

Na terenie działki przewidziano remont parkingu służbowego bez wytworzenia parkingu ogólnodostępnego.

II.6.1. Teren wokół budynku

- powierzchnia działki o numerze geodezyjnym 28 - 3.191,00 m²
- powierzchnia zabudowy - ok. 670,00 m²
- powierzchnie wybrukowane kostką betonową (dojazdy, parkingi, place) -
- ok. 550 m²
- powierzchnia biologicznie czynna - 0 m²
- oświetlenie terenu
- ogrodzenie terenu
- odwodnienie terenu
- przyłącza: elektroenergetyczne, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłącze gazu, przyłącze teletechniczne
- zieleń niska

Całość nawierzchni dróg dojazdowych, chodników i parkingów powinna być wykonana z kostki brukowej betonowej (grubość min. 8 cm) lub granitowej (9 cm) na podbudowie drogowej z tłucznia i podsypce piaskowej zagęszczanej mechanicznie.

Dojścia i dojazdy powinny być ukształtowane w sposób umożliwiający poruszanie się osób niepełnosprawnych ruchowo (obniżone krawężniki, odpowiednio złagodzona niwelacja terenu). Dostęp do budynku należy przewidzieć poprzez podnośnik zamontowany przy wejściu głównym do budynku (dostęp do strefy ogólnodostępnej).

III.1. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe budynku

III.1.1. Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji,

NAZWA		POWIERZCHNIA [m ²]
KONDYGNACJA 1 – Budynek podstawowy – PARTER		
1.1	Strefa wejścia z poczekalnią	21,40 m ²
1.2	WC ogólnodostępne	5,86 m ²
1.3	Pomieszczenie interesantów	8,21 m ²
1.4	Dyżurka	23,27 m ²
1.5	Cela 1	3,54 m ²
1.6	Cela 2	3,54 m ²
1.7	Przedsionek	5,78 m ²
1.8	WC dyżurnych	2,52 m ²
1.9	WC zatrzymanych	2,50 m ²
1.10	Magazyn broni i PZ	6,49 m ²
1.11	Pom. czyszczenia broni	2,85 m ²
1.12	Konwojenci	4,46 m ²
1.13	Komunikacja	31,82 m ²
1.14	Magazyn dowodów rzeczowych	3,48 m ²
1.15	Pom. gospodarcze	2,55 m ²
1.16	Korytarz	20,93 m ²
1.17	Toaleta kobiet	7,78 m ²
1.18	Szatnia kobiet	7,79 m ²
1.19	Toaleta mężczyzn	18,49 m ²
1.20	Szatnia mężczyzn	32,89 m ²
1.21	Sala odpraw	29,99 m ²
RAZEM		246,14 m²
Powierzchnia biurowa		23,27 m ²

NAZWA		POWIERZCHNIA [m ²]
KONDYGNACJA 2 – Budynek podstawowy – I PIĘTRO		
2.1	Klatka schodowa	9,82 m ²
2.2	Hall	52,06 m ²
2.3	Komunikacja	4,49 m ²
2.4	WC mężczyzn	8,15 m ²
2.5	WC kobiet	5,97 m ²
2.6	Pomieszczenie IT	8,23 m ²
2.7	Komendant 1 os.	24,64 m ²
2.8	Sekretariat 2 os.	20,00 m ²
2.9	Z-ca Komendanta 1 os.	20,66 m ²
2.10	Pomieszczenie biurowe 2 os.	13,73 m ²
2.11	Naczelnik Prewencji 1 os.	11,88 m ²
2.12	Archiwum	21,92 m ²
2.13	Korytarz	32,78 m ²
2.14	Aneks kuchenny	13,93 m ²
2.15	Pomieszczenie biurowe 4 os. (dzielnicowi)	23,29 m ²
2.16	Pomieszczenie biurowe 2 os.	14,65 m ²
2.17	Pomieszczenie biurowe 2 os.	14,65 m ²
2.18	Pomieszczenie biurowe 2 os.	14,65 m ²
2.19	Pomieszczenie biurowe 4 os.	25,75 m ²
2.20	Pomieszczenie sprzątarek	4,84 m ²
RAZEM		331,44 m²
Powierzchnia biurowa		183,90 m ²

NAZWA		POWIERZCHNIA [m ²]
KONDYGNACJA 3 – Budynek podstawowy – II PIĘTRO		
3.1	Klatka schodowa	12,04 m ²
3.2	Hall	19,50 m ²
3.3	Komunikacja	4,49 m ²
3.4	WC mężczyzn	8,05 m ²
3.5	WC kobiet	5,89 m ²
3.6	Pomieszczenie biurowe 2 os.	16,40 m ²
3.7	Pomieszczenie biurowe 4 os. prac operacyjni	24,05 m ²
3.8	Korytarz	12,01 m ²
3.9	Pomieszczenie biurowe 3 os. prac operacyjni	17,12 m ²
3.10	Pomieszczenie biurowe 2 os. prac operacyjni	16,80 m ²
3.11	Pomieszczenie biurowe 2 os.	15,07 m ²
3.12	Pomieszczenie biurowe 2 os.	15,30 m ²
3.13	Pomieszczenie biurowe 2 os.	14,83 m ²
3.14	Z-ca Nacz. Wydz. Kryminalnego 1 os.	13,88 m ²
3.15	Sekretariat 2 os.	15,39 m ²
3.16	Naczelnik Wydz. Kryminalnego 1 os.	20,41 m ²
3.17	Pomieszczenie biurowe 2 os.	14,71 m ²
3.18	Pomieszczenie biurowe 1 os.	10,98 m ²
3.19	Magazyn dowodów rzeczowych	23,83 m ²
3.20	Korytarz	50,26 m ²
	Aneks kuchenny	12,62 m ²
	Pomieszczenie przesłuchań	10,31 m ²
	Pomieszczenie okazań	15,38 m ²
	Pomieszczenie biurowe 2 os.	14,07 m ²
	Pomieszczenie biurowe 2 os.	14,07 m ²
	Pomieszczenie biurowe 2 os.	14,07 m ²
	Pomieszczenie biurowe 2 os.	14,07 m ²
	Kancelaria tajna OIN	12,76 m ²
RAZEM		423,53 m²
Powierzchnia biurowa		279,36 m ²

III.2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

III.2.1. W odniesieniu do przygotowania terenu

Ze względu na funkcjonujące na terenie inwestycji inne obiekty użyteczności publicznej należy zachować szczególną uwagę na właściwe zabezpieczenie istniejących dróg dojazdowych i parkingów.

III.2.2. W odniesieniu do architektury

Budynek, swoją formą i standardem, powinien zaliczać się do bardziej eksponowanych budynków biurowych.

Wejścia do budynku powinny być zadaszone i posiadać tzw. wiatrołap lub zamontowane kurtyny powietrzne.

Budynek ma być przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Ze względu na standard budynku w odniesieniu do architektury zamawiający postawił wymagania dotyczące zalecanych lub możliwych do zastosowania wyrobów w robotach wykończeniowych. Wymagania zamawiającego w tym zakresie zostały podane w ustaleniach dotyczących wykończenia obiektu.

III.2.2.1. Elewacje

Ściany zewnętrzne budynku ocieplone styropianem w systemie Dryvit Outsulation, a następnie tynkowane tynkiem akrylowym barwionym w masie.

Fragmenty tynku wykonane z wyprawy cienkowarstwowej imitującej cegłę w kolorze brązowym - Dryvit Ultra TEX PMR Cegła Polska.

Na cokole płyty ze Styroduru lub styropianu EPS 100-038.

Płyty powinny spełniać (poza Normą) wymagania dodatkowe:

- wymiary powierzchni płyt - nie więcej niż 60 cm x 120 cm
- powierzchnia płyt - szorstka po krojeniu z bloków, płaska lub profilowana
- krawędzie - ostre, bez wyszczerbień, proste lub profilowane
- sezonowanie - od 2 do 6 tygodni w zależności od technologii produkcji

Na warstwę zbrojeniową przyjąć siatki zbrojące z włókna szklanego.

Elementy uzupełniające: łączniki mechaniczne z trzpieniem stalowym, profile zakończające (listwy startowe), elementy zabezpieczające krawędzie, siatka pancerna i inne.

Roboty ociepleniowe należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych, na elewacjach silnie nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru.

III.2.2.2. Izolacje przeciwwilgociowe

Istniejący i nowoprojektowany budynek należy obłożyć w warstwie przyziemia płytami ze styropianu EPS 100-038 lub Styroduru do głębokości 1 m pod teren. Płyty należy montować za pomocą kleju bitumicznego do styropianu, stanowiącego jednocześnie warstwę hydroizolacji. Płyty od strony zewnętrznej zabezpieczyć dodatkowo folią kubelkową do poziomu terenu mocowaną zgodnie z rozwiązaniami systemowymi. Fundamenty i mury fundamentowe nieocieplone pokryć izolacją bitumiczną dwukrotnie.

III.2.3. W odniesieniu do instalacji

III.2.3.1. Instalacja elektryczna

III.2.3.1.1. Pomiar i zasilanie

Złącze pomiarowo-kablowe należy wykonać z wymaganiami określonymi w warunkach przyłączenia odpowiedniego zakładu energetycznego oraz projektem złącza. Złącze typu ZK1a/1PP z listwą zaciskową 240 mm² będzie zlokalizowane w granicy działki i zostanie wyposażone w półpośredni, 1 taryfowy układ pomiarowy oraz zabezpieczenia przedlicznikowe, rozłącznik bezpiecznikowy RBK z wkładkami 250 A umożliwiający również rozłączenie zasilania do posesji. Złącze należy wykonać i wyposażać w zabezpieczenie zgodne z projektem (warunkami) zakładu energetycznego

III.2.3.1.2. Wewnętrzna linia zasilająca

Główną linię zasilającą należy wykonać za pomocą kabla YKY 4x70 mm² łączącego złącze kablowo-pomiarowe i tablicę rozdzielczą TR i ułożyć na zewnątrz w ziemi na głębokości 0,7 m w ochronnej rurze osłonowej, a w budynku pod powierzchnią podłogi i pod ścianami w rurze ochronnej PCV. Kabel należy ułożyć zgodnie z warunkami zawartymi w prenormie SEP P SEP-E-004 „ Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

III.2.3.1.3. Tablice rozdzielcze TR

Główną tablicę rozdzielczą TR należy zlokalizować w korytarzu budynku podstawowego na parterze, 1 m od podłogi. Z rozdzielnicy tej zasilane będą poszczególne obwody oświetlenia, gniazd 1-fazowych, 3-fazowych na parterze, oświetlenia zewnętrznego oraz odpływ do tablic rozdzielczych: TRP w piwnicy, TRG w garażu, TR1 na I piętrze, TR2 na II piętrze i TR3 na III piętrze.

W rozdzielnicy tej zostanie zabudowany wyłącznik główny typu DPXI 160 z wyzwalaczem ponadnapięciowym.

W rozdzielnicy TRG zostanie wykonany rozdział przewodu PEN na PE i N.

Instalację wykonać w układzie sieci TN-S od tablicy rozdzielczej TR. Aparaturę w rozdzielnicy łączyć za pomocą mostów i szyny łączeniowej z przyłączem sztyftowym. Obciążenie powinno być rozłożone równomiernie pomiędzy poszczególne fazy.

III.2.3.1.4. Instalacje obwodów 1-fazowych i 3-fazowych

Kable przy wprowadzeniu do budynku powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi osłoną otaczającą z materiałów trudnopalnych o średnicy wewnętrznej większej o co najmniej 50% od średnicy zewnętrznej kabla. Osłony otaczające powinny przechodzić przez całą grubość ściany budynku ze spadkiem w kierunku zewnętrznym. Miejsce wprowadzenia kabla do budynku należy zabezpieczyć przed przedostaniem się wody do wnętrza budynku. Przejścia kabli przez ściany wewnętrzne i stropy budynku należy uszczelnić materiałem niepalnym o odporności ogniowej nie mniejszej niż pomieszczenie, w którym zostało zastosowane. Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli od rurociągów w budynku i na zewnątrz należy zachować zgodnie z normą SEP P SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Przewody instalacyjne prowadzone w ścianach powinny być układane, o ile to możliwe, w określonych strefach instalacyjnych poziomych i pionowych.

Dobór przewodów instalacyjnych i sprzętu instalacyjnego ze względu na obciążalność prądową oraz ochronę przed narażeniami zewnętrznymi należy wykonać zgodnie z zasadami zawartymi w normie PN-IEC-60364.

Osprzęt w postaci łączników oświetlenia i gniazd wtyczkowych przyjąć z tworzyw sztucznych podtynkowych 40-30- IP-20, 250V 10/16 A z zaciskami śrubowymi. W pomieszczeniach socjalnych, łazienkach, wc, gospodarczych i w garażach przyjąć łączniki i gniazda w wykonaniu bryzgoszczelnym osadzone w puszkach mocowanych w konstrukcji ściany.

III.2.3.1.5. Instalacja oświetleniowa

Obwody instalacji oświetleniowej prowadzić pod tynkiem. Obwody wykonać przewodami YDYżo 3x1,5 mm² oraz YDYżo 5x1,5 mm² (dla połączeń między łącznikami schodowymi, do oświetlenia zewnętrznego z czujnikiem zmierzchowym i ruchu, oraz obwodów sterowania więcej niż z jednego miejsca za pomocą przycisków bistabilnych).

W przypadku zastosowania przycisków podświetlanych należy przewidzieć dodatkowo kompensator. Na rozgałęzieniach wewnątrz pomieszczeń zastosować puszkę rozdzielczą Ø 80x40. Do montażu przełączników zastosować puszkę Ø 60x50. Na zewnątrz budynku zastosować oprawy o stopniu ochrony min. IP45.

III.2.3.1.6. Instalacja oświetlenia awaryjnego

Nad wejściami i przy skrzyżowaniu korytarzy zostaną zainstalowane oprawy PROFILE autotest plus z odpowiednim piktogramem oznaczającym drogi i wyjścia awaryjne. Natężenie oświetlenia na drogach ewakuacyjnych zgodnie z normą nie powinno być mniejsze niż 1 lx. Oprawy oświetlenia awaryjnego będą wyposażone w moduły zasilania awaryjnego, które automatycznie załączają oprawę przy zaniku zasilania podstawowego i umożliwiają jej świecenie przez min. 2 godz. Zapewniając natężenie większe niż 1 lx. Instalację oświetlenia awaryjnego należy wykonać przewodami YDżo 3x1,5 mm² + YDżo 1x1,5 mm², 750V, rozprowadzonymi po trasach kablowych. Moduł awaryjny w oprawie musi być zasilany z fazy stałej tzn. nie przerywanej łącznikiem.

III.2.3.1.7. Instalacja gniazd 1-fazowych

Obwody instalacji gniazd 1-fazowych prowadzić pod tynkiem. Obwody gniazd wtykowych wykonać przewodami YDYżo 3x2,5 mm². Na rozgałęzieniach zastosować puszkę rozdzielczą Ø 80x40. Do montażu gniazd wtykowych zastosować puszkę

Ø 60x50. Obwód zasilający urządzenia i gniazda na zewnątrz budynku należy wykonać zgodnie z normą PN IEC 60364-7-705, na zewnątrz budynku stosować gniazda o stopniu ochrony min. IP45.

III.2.3.1.8. Instalacja gniazd 3-fazowych

Obwody instalacji odbiorników 3-fazowych prowadzić pod powierzchnią ścian w rurce ochronnej karbowanej. Obwody elektryczne wykonać przewodami YDYżo 5x4 mm² i YDYżo 5x2,5 mm².

III.2.3.1.9. Ochrona przeciwporażeniowa

Jako ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem pośrednim zastosować samoczynne wyłączenie zasilania. Wyłączenie będzie zrealizowane poprzez wyłączniki nadprądowe, a jako ochronę uzupełniającą zastosować urządzenia różnicowoprądowe. W tablicach TR należy wykonać rozłączenie przewodu ochronno-neutralnego na przewód ochronny PE i neutralny N. Wszystkie części przewodzące dostępne chronione wspólnie przez to samo urządzenie ochronne powinny być połączone przewodami ochronnymi PE i przyłączone do tego samego uziomu. Zgodnie z normą PN ICE 60364-5-54 należy wykonać uziom budynku. Zacisk uziomu należy wyprowadzić na główną szynę uziomową np. w pomieszczeniu kotłowni i połączyć ją z przewodem ochronnym PE. W obiekcie budowlanym, zgodnie z normą PN ICE 60364-4-41, wprowadzone elementy przewodzące należy połączyć z główną szyną wyrównawczą. Połączenia te powinny być jak najbliżej miejsca wprowadzenia instalacji do budynku. Części przewodzące obce urządzeń i instalacji będące dostępne należy połączyć z przewodami ochronnymi wszystkich urządzeń. Przewody połączeń wyrównawczych głównych powinny mieć przekrój nie mniejszy niż 16 mm², przekrój przewodów wyrównawczych dodatkowych powinien być co najmniej równy przekrojowi przewodu ochronnego. Integralnym elementem szybkiego wyłączenia jest zastosowanie połączeń wyrównawczych dodatkowych (lokalnych). Zastosowanie połączeń wyrównawczych ma na celu ograniczenie do wartości bezpiecznych napięć, które mogą wystąpić pomiędzy różnymi częściami przewodzącymi. W pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu porażeniowym (łazienki, kotłownia, pom. gospodarcze, garaże), zgodnie z normą PN-IEC-60364-7-701, wprowadzone elementy przewodzące urządzeń stałych oraz części przewodzące obce urządzeń, a także, jeśli to możliwe, główne metalowe zbrojenia konstrukcji, należy połączyć lokalnymi połączeniami wyrównawczymi do szyn ekwipotencjalnych zaplanowanych w tych pomieszczeniach i połączyć z przewodami ochronnymi wszystkich urządzeń i główną szyną wyrównawczą. Przewody wyrównawcze mają być oznaczone kolorem żółto-zielonym. W pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu porażeniowym, urządzenia muszą posiadać odpowiedni stopień ochrony IP, zgodnie z normą PN-IEC-60364-7-701. Urządzenia należy instalować zgodnie z wymogami w odpowiednich strefach wyznaczonych w zależności od odległości od urządzeń sanitarnych.

III.2.3.1.10. Ochrona przeciwprzebiegiowa

Jako ochronę przed skutkami przepięć powstałych podczas wyładowań atmosferycznych oraz przepięć indukowanych lub łączeniowych, zgodnie z normą PN IEC 60364-4-143, zastosować trójstopniowy system ochrony np. PRO-TEC.

System składa się z:

- modułów warstwowych ograniczników klasy I+II (B+C) typu BY1-B/4 umieszczonego w tablicach rozdzielczych
 - modułów warstwowych ograniczników klasy III (D) typu BY1-D/1 służących do precyzyjnej ochrony urządzeń elektrycznych, umieszczonych w tablicach rozdzielczych chroniący obwody, z których zasilane są urządzenia szczególnie czułe na przepięcia
 - ograniczników klasy III (D) typu OP-2 służących do precyzyjnej ochrony urządzeń elektrycznych podłączonych do gniazd wtykowych
 - kombinowanych ograniczników przepięć do ochrony linii transmisji danych typu BYT, BYW oraz do ochrony linii telefonicznych cyfrowych i analogowych typu BYX-RJ45 lub RJ11.
- Ograniczniki warysterowe muszą podlegać systematycznej kontroli po każdej burzy oraz po zakończeniu sezonu burzowego. W celu uproszczenia kontroli można zabudować modułowy akustyczno-zestykowy sygnalizator uszkodzenia.

III.2.3.1.11. Ochrona odgromowa

W celu ochrony budynku przed wyładowaniami atmosferycznymi wykonać instalację odgromową o zwodach nieizolowanych. Zwody oraz przewody odprowadzające wykonać przewodami FeZn Ø 8 mm. Zwody poziome niskie zabudować na wspornikach rozmieszczonych max. Co 1 m. Wszystkie elementy budowlane nieprzewodzące, znajdujące się pod powierzchnią dachu, należy wyposażyć w zwody poziome i połączyć z siatką

zwodów lub zabezpieczyć zwodami pionowymi. Elementy przewodzące, mogące przenieść potencjał do wewnątrz budynku, należy chronić zwodami pionowymi w postaci iglic chroniących dane elementy. Jako uziom wykonać uziom otokowy. Minimalny przekrój uziomu ze stali wynosi 80 mm^2 , ze względu na korozję i bezpieczną długoletnią eksploatację, zaleca się zastosowanie bednarki FeZn $5 \times 30 \text{ mm}^2$, dodatkowo do uziomu otokowego przy każdym połączeniu z przewodem odprowadzającym, należy wbić i połączyć uziom punktowy w postaci sondy o dł. 3 m. Złącza kontrolne instalowane będą w obudowach izolacyjnych wnekowych skrzynek probierczych $150 \times 150 \times 100 \text{ mm}$, na wys. 0,3 m od poziomu terenu lub w podłożu w opasce budynku. Zaciski probiercze powinny mieć co najmniej dwie śruby M6. Od złącz, po ścianie budynku, pod warstwą ocieplenia ułożyć przewody odprowadzające z bednarki FeZn $30 \times 5 \text{ mm}$ i połączyć je z uziomem. Przewody odprowadzające należy wykonać z drutu stalowego ocynkowanego $\varnothing 8 \text{ mm}$, ułożonego w rurze izolacyjnej o grubości ścianek min. 5mm, w bruździe wykonanej w warstwie ocieplenia. Połączenia instalacji wykonać w sposób nierozłączny jako spawane lub zgrzewane. Uziom należy połączyć w ziemi ze wszystkimi instalacjami kanalizacyjnymi wykonanymi z rur stalowych. Metalowe rurociągi wodne, uziomy sąsiednich budowli znajdujące się w odległości nie większej niż 10 m od budynku należy wykorzystać jako uziom naturalny. Instalację odgromową należy wykonać zgodnie z normą PN IEC 61024. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.

III.2.3.1.12. Ochrona przeciwpożarowa

Jako główny wyłącznik pożarowy przewidzieć rozłącznik typu DPX-I 160, zbudowany w rozdzielnicy głównej na parterze budynku podstawowego w korytarzu. Otwarcie rozłącznika powoduje wyłączenie napięcia w budynku łącznie z tablicami TRG, TRP i piętrowymi TR. W razie pożaru wyłączenie napięcia następuje ręcznie za pomocą napędu rozłącznika zabudowanego w rozdzielnicy lub za pomocą odpowiedniej ilości wyłączników p.poż zabudowanych przy wejściach do budynku. Wyłączniki p.poż np. typu OP-1, czerwone z szybką do zbita mają być włączone w obwód wyzwalacza nadnapięciowego rozłącznika typu DPX-I 160, rozbicie szybki i zadziałanie na którykolwiek z nich ma spowodować rozłączenie wyłącznika głównego i odcięcie zasilania w rozdzielni TR. Wyłączniki p.poż. należy połączyć z rozłącznikiem głównym przewodem niepalnym HGs $2 \times 1 \text{ mm}^2$. Dodatkowo dla podniesienia pewności działania układu zasilania do wyłączników p.poż. należy wykonać automatyczny przełącznik fazy typu PFA-8s.

III.2.4. Instalacje sanitarne

III.2.4.1. Instalacja wentylacji i klimatyzacji

W każdym pomieszczeniu, przeznaczonym na pobyt ludzi oraz w pomieszczeniach pomocniczych (pomieszczenia socjalne, węzły sanitarne, garaże, kotłownia), należy zapewnić wymianę powietrza zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. W pomieszczeniach wymagających klimatyzacji projektować instalację klimatyzatorów z technologią inwertorową.

III.2.4.2. Instalacje wodne i kanalizacyjne

Orurowanie instalacji wodnych może być wykonane z tworzyw sztucznych, ale o trwałości użytkowania co najmniej 30 lat. Zamawiający wymaga, aby zawory stosowane w tych instalacjach były kulowe.

Przybory sanitarne i armatura powinny być w standardzie wysokim.

Instalacja kanalizacyjna z tworzywa sztucznego. Zamawiający wymaga zapewnienia łatwej dostępności do czyszczaczy i odcinków rewizyjnych.

Rynny i rury spustowe odprowadzające wody deszczowe z dachu z tworzywa sztucznego.

Przyłącze kanalizacyjne z rur z tworzywa sztucznego - przeznaczone do stosowania na terenach górniczych

III.2.4.3. Instalacja wodociągowa

Instalacja wodociągowa rozpoczyna się w budynku za zestawem wodomierzowym, kończącym przyłączy wody przewodem Dz63PE (Dn50).

Instalacja wodociągowa ma objąć doprowadzenie wody do przyborów sanitarnych w ilości $q=2,15$ l/s.

Przewody wodociągowe doprowadzające wodę do celów bytowych należy wykonać z:

- rur polipropylenowych, całoplastikowych do zimnej wody w bruzdach podłogowych i ściennych
- z rur stalowych, ocynkowanych do ogrzewaczy elektrycznych po wierzchu ścian
- instalacja przyłączeniowa powinna być wyposażona w wodomierz oraz zawór antyskażeniowy.

III.2.4.4. Instalacja ciepłej wody

Przewody ciepłej wody wykonać z rur polipropylenowych dostosowanych do ciepłej wody.

Należy rozważyć potrzebę realizacji instalacji CCW (centralnej ciepłej wody).

Po wykonaniu prac montażowych, całość instalacji wodnych należy przepłukać, a następnie przeprowadzić próby na szczelność zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi.

III.2.4.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej i odwodnieniowej

Instalacje wykonać z rur kanalizacyjnych PCV. Stan instalacji kanalizacyjnych dostosować do wymogów normy PN-92/B-01707.

III.2.4.6. Instalacja grzewcza + źródło ciepła

Instalacja c.o. zasilana z własnego pieca gazowego, zlokalizowanego w parterowej części rozbudowy.

Wykonać instalację centralnego ogrzewania wodną, dwururową, pracującą w układzie zamkniętym o parametrach temperaturowych czynnika grzewczego $80/60^{\circ}\text{C}$ dostarczanego z kotłowni gazowej w budynku.

Instalację c.o. do grzejników prowadzić w bruzdach ściennych, zamkniętych łatwodemontowanymi maskownicami, rurami polipropylenowymi z wkładką antydyfuzyjną. Przewody grzewcze polipropylenowe należy zaizolować termicznie. Zainstalować grzejniki o wysokiej dynamice grzania i minimalnej bezwładności cieplnej, w węzłach sanitarnych grzejniki łazienkowe o zwiększonej odporności na korozję.

Instalacja powinna być wyposażona w automatykę pogodową i termostaty w pomieszczeniach.

Całość robót należy wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRI INSTAL, obowiązującymi przepisami w zakresie BHP zawartymi w R.M.I. z dn 23.06.2003 oraz przepisami ogólnymi BHP i P.POŻ.

III.3. Instalacje słaboprądowe i automatyka

III.3.1. System sygnalizacji alarmu pożaru

Projektowany system SAP powinien być analogowy i adresowalny.

Projektowany system powinien być zgodny z wytycznymi Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpowodzi (CNBOP) w Józefowie oraz posiadać aktualny certyfikat dopuszczenia wyrobu do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej wydany przez ww. CNBOP. Proponowane rozwiązanie powinno być uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczenia przeciwpożarowego w formie wpisu do projektu wymaganego stosownymi przepisami - odpowiednią formą wpisu i pieczęcią.

System SAP powinien być systemem dwustopniowym. Pierwszy stopień alarmu pożarowego powoduje uruchomienie sygnału ostrzegawczego w centrali SAP. Drugi stopień alarmu pożarowego powoduje uruchomienie w budynku biurowym. Naciśnięcie ROP-a spowoduje uruchomienie alarmu 2-go stopnia.

System SAP powinien być zbudowany z:

- czujek temperatury nadmiarowo-różniczkowych (kuchnie, zaplecza socjalne)

- optycznych czujek dymowych
- ręcznych ostrzegaczy pożaru (ROP)
- modułów monitorujaco-sterujących

Centrałka systemu sygnalizacji alarmu pożaru

Centrałka sygnalizacji pożaru CSP powinna być umieszczona w pomieszczeniu ze stałą obsługą i odwzorowywać będzie stany elementów wchodzących w skład systemu.

Centrala powinna być wyposażona w baterie akumulatorów podtrzymujących zasilanie centralek w przypadku zaniku zasilania przez okres 72 godzin.

Wykrycie zjawisk pożarowych przez czujki powoduje sygnalizację wewnętrznego alarmu I stopnia przeznaczonego dla obsługi technicznej obiektu.

Alarm II stopnia następuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez obsługę alarmu I stopnia lub przez wciśnięcie ręcznego ostrzegacza pożarowego w razie stwierdzenia faktycznego występowania pożaru.

Wszystkie urządzenia w pętli pożarowej: czujki pożarowe, ręczne ostrzegacze pożarowe, czujki liniowe, moduły sterujące i monitorujące są w pełni adresowalne, wyposażone w izolatory zwarć.

Czujki dymowe

W otwartych pomieszczeniach ogólnych, pomieszczeniach biurowych, w korytarzach oraz w miejscach mogących powodować zagrożenie ogniowe będą zastosowane adresowalne, analogowe optyczne czujki dymu, z wbudowanymi izolatorami zwarć.

Ręczne ostrzegacze pożaru (ROP)

ROP-y będą zainstalowane przy wyjściach ewakuacyjnych, wzdłuż głównych dróg ewakuacyjnych. Naciśnięcie ROP-a spowoduje uruchomienie alarmu 2-go stopnia.

ROP należy oznaczyć zgodnie z Polską Normą.

Okablowanie

Do budowy systemu SAP należy użyć kabli i przewodów posiadających aktualny certyfikat dopuszczenia wyrobu do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej wydany przez ww. CNBOP w Józefowie. Kable układane powinny być na korytkach kablowych.

Zastosowane typy kabli:

- dla pętli dozorowych - kable stacyjne ekranowane YnTKSY ekw
- zasilanie centrali i zasilaczy - kable ognioodporne HDGs
- zasilanie zestawów sterowniczych - kable ognioodporne HDGs

III.3.2. Instalacje teletechniczne i radiokomunikacja

Budynek będzie podłączony do sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego.

W budynku zostanie zainstalowana cyfrowa centrala telefoniczna o pojemności zabezpieczającej wszystkie potrzeby.

Należy zdemontować istniejący maszt antenowy wraz z instalacjami antenowymi,

Wykonać projekt nowego masztu $h=14m$ i posadzić go na budynku,

Wykonać 2 instalacje antenowe w oparciu o kabel H1000 oraz anteny typu PROCOM CXL 2-3LW zabezpieczone odgromowo urządzeniem typu POLYPHASER,

Uziemić maszt antenowy.

Zaprojektować pomieszczenie pod montaż radiotelefonów, które powinno być usytuowane jak najbliżej masztu i posiadać:

- powierzchnię ok $5m^2$,
- wentylację grawitacyjną lub mechaniczną,

- gniazda RJ45 kat 6 zakończone na tym samym patchpanelu 24 port w siłowni napięcia gwarantowanego, na którym będą rozszyte gniazda Dyżurnego do radiotelefonu,
- gniazda zasilania gwarantowanego 230V typu DATA połączone jednym kablem 3x2,5mm² z siłownią napięcia gwarantowanego
- ilość i rozmieszczenie gniazd z podpunktów c i d należy uzgodnić z pracownikami Wydziału Teleinformatyki KWP w Katowicach.

W przypadku braku możliwości zapewnienia pomieszczenia pod montaż radiotelefonów w pobliżu masztu doprowadzić kable antenowe do pomieszczenia w którym zlokalizowany jest Główny Punkt Dystrybucyjny. W małych obiektach dopuszcza się doprowadzenie kabla antenowego bezpośrednio do Oficera Dyżurnego.

III.3.3. Instalacje okablowania strukturalnego (SCS)

Należy rozbudować okablowanie strukturalne oraz zasilanie dedykowane na kondygnacji nadbudowywanej w istniejącej części komisariatu oraz kondygnacjach segmentów rozbudowy.

Sieć okablowania strukturalnego powinna być wykonana zgodnie ze standardem kategorii 6 (gniazda, patchcordy, patchpanele itp.) Sieć SCS powinna zostać zaprojektowana zgodnie ze standardem ISO/IEC 11801 i PN-EN 50173 oraz powinna odpowiadać standardom i wymaganiom Polskich Norm.

Sieci okablowania strukturalnego należy zaprojektować w układzie topologii gwiazdy rozproszonej.

Wyposażyć pomieszczenia Głównego Punktu Dystrybucyjnego - GPD, pom. 1,3 (węzeł teleinformatyczny) w klimatyzator z funkcją chłodzenia i grzania (praca ciągła, całoroczna), Należy zaprojektować w nowej części komisariatu okablowanie strukturalne U/UTP, kat. 6 oraz zasilanie dedykowane,

Podłączenie urządzeń do sieci okablowania strukturalnego powinno być realizowane przez gniazda typu RJ-45 kat. 6. Odległość od najdalszego odbiornika nie może być większa niż 90m. W nowej części komisariatu należy wyznaczyć pomieszczenie LPD (Lokalny Punkt Dystrybucyjny) oraz zaprojektować połączenie z GPD za pomocą kabli światłowodowych, kabli teleinformatycznych - skrętki U/UTP oraz kabla miedzianego wieloparowego.

Pomieszczenie LPD należy wyposażać w klimatyzator z funkcją chłodzenia i grzania (praca ciągła, całoroczna),

Klimatyzatory w GPD, LPD oraz w pomieszczeniu systemu zasilania gwarantowanego i akumulatorów muszą być zasilane obwodami napięcia zabezpieczonymi zespołem spalinowo-elektrycznym stacjonarnym samostartnym,

Należy zapewnić osobny uziom dla GPD oraz LPD odseparowany od uziomu instalacji antenowej i radiotelefonicznej,

Kable sieci telefonicznej i przewody instalacji elektrycznej silnoprądowej powinny być prowadzone w listwach przypodłogowych, w korytkach kablowych w przestrzeni pod sufitowej oraz z kanałach w podłodze. Pomiędzy korytkami obu instalacji należy zachować normatywną odległość na długich odcinkach. Jeżeli zachodzi potrzeba poprowadzenia kabli sieci okablowania strukturalnego w jednym korytku kablowym z przewodami instalacji elektrycznej silnoprądowej to należy zastosować przegrody izolujące pomiędzy wiązkami przewodów różnych systemów.

Należy zapewnić zasilanie bezprzerwowe (zasilacz UPS wraz z zespołem spalinowo-elektrycznym stacjonarnym, samostartnym z SZR-em) dla GPD, LPD, sieci zasilania dedykowanego, CCTV, kontroli dostępu, systemu ppoż., systemu rozgłoszeniowego. Dla systemu zasilania gwarantowanego UPS wraz z bateriami akumulatorów należy wyznaczyć pomieszczenie o odpowiednich warunkach klimatycznych tzn. 20°C +/- 10% oraz wentylacyjnych (zaleca się aby to pomieszczenie znajdowało się na poziomie gruntu w części niepodpiwniczonej). Zespół spalinowo-elektryczny może być zaprojektowany jako wewnętrzny lub zewnętrzny w kontenerze.

Sieci okablowania strukturalnego wykonać kablami zgodnymi ze standardem ISO/IEC 14763 i EN 50174.

III.3.4. Systemy bezpieczeństwa

W celu nadzoru i utrwalenia zdarzeń oraz w celu zabezpieczenia mienia w budynku oraz mienia na parkingach przed próbą włamania, kradzieży lub zniszczenia, cały budynek powinien zostać wyposażony w system zabezpieczenia dostępu i mienia:

System powinien składać się z:

- systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)
- systemu telewizji dozorowej (drogi ewakuacyjne, węzły komunikacyjne oraz najbliższe otoczenie budynku) (CCTV)
- systemu kontroli dostępu (KD)
- dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) - opcjonalnie, w zależności od potrzeb Inwestora i wymagań warunków ochrony przeciwpożarowej

System zabezpieczenia dostępu i mienia powinien być zaprojektowany tak, aby spełniał wymagania normy europejskiej IEC 839 - systemy alarmowe w budynkach.

Ważne pomieszczenia mają zostać wyposażone w instalacje kontroli dostępu i sygnalizacji włamania i napadu. Rozmieszczenie czujek, czytników kart itp. powinno zostać określone na etapie projektu wykonawczego.

III.4. W odniesieniu do wykończenia obiektu

Wymagane wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

- posadzki
 - komunikacja, sanitariaty, pomieszczenia techniczne - płytki ceramiczne i gresowe polerowane i niepolerowane, o nasiąkliwości <0,1% klasa AI,BI (wg normy PN-EN ISO 10545-3, twardości w skali Mohsa 7-8 (wg PN-EN 101), mrozoodporne (w miejscach gdzie wymagają tego przepisy, wg PN-EN ISO 10545-12), o odporności na ścieranie max.130mm³ (wg PN-EN ISO 10545-6), odporne na płamienie (wg PN-EN ISO 10545-14), odporność na zginanie 40-55N/mm² (wg normy PN-EN ISO 10545-4). Przed wejściem do budynku płytki antypoślizgowe R11 (DIN 51130:2004) oraz system wycieraczek wg następującego schematu:
 - strefa zewnętrzna - czyszczenia wstępnego (mata gumowa lub gumowo-szczotkowa 2:1, 3:1)
 - strefa wewnętrzna - czyszczenia właściwego (mata szczotkowa lub szczotkowo-filcowa 1:2, 1:3)
 - strefa wewnętrzna - osuszania (mata filcowa)
 - pomieszczenia biurowe - wykładzina dywanowa o dużej odporności na ścieranie, wykładzina PCV lub winylowa o podwyższonej wytrzymałości i odporności na płamienie, oraz o odporności na płowienie min. 7 (wg DIN 54004 i ISO 105 B02), w pomieszczeniach biurowych przewidzieć kanały w podłogach dla rozprowadzania instalacji elektrycznych i słaboprądowych
 - główne halle, strefy wejściowe - okładziny z płytek gresowych
 - garaże, część pomieszczeń technicznych - gładź betonowa, malowana ściany
- A. sanitariaty - płytki ceramiczne i gresowe polerowane i niepolerowane, o nasiąkliwości <0,1% klasa AI,BI (wg normy PN-EN ISO 10545-3, twardości w skali Mohsa 5-6 (wg PN-EN 101), odporne na płamienie (wg PN-EN ISO 10545-14)
- B. komunikacja, klatki schodowe - tynki szlachetne i mozaikowe.
- C. pokoje biurowe - gładź gipsowa i tynk
- sufity podwieszone - gipsowo-kartonowe
- stolarka okienna - PCV w kolorze szarym, spełniająca warunki normy cieplnej PN-91/B-02020, ze szkłem niskoemisyjnym. We wskazanych pomieszczeniach zaopatrzone w kraty zewnętrzne lub wykonane jako antywłamaniowe przeszklone szybami P2 lub P4
- stolarka drzwiowa - płycinowa okleinowana, do pomieszczeń sanitarnych wyposażone w samozamykacze i spowalniacze, drzwi oddzielenia pożarowego - spełniające wymagania p.poż. dla właściwej klasy odporności
- ślusarka drzwiowa (wejściowe, międzystrefowe) aluminiowa, przeszklona szkłem bezpiecznym z samozamykaczami, drzwi zewnętrzne antywłamaniowe

- bramy garażowe rolowane lub segmentowe z częściowym doświetleniem
- parapety - w pomieszczeniach halli wejściowych oraz w klatkach schodowych kamienne lub ceramiczne gresowe, w pomieszczeniach biurowych komorowe PCV laminowane, parapety zewnętrzne - blaszane, powlekane
- elewacja
 - kurtyna szklana (opcjonalnie) na bazie systemowej konstrukcji aluminiowej słupowo-ryglowej, szklonej szybą zespoloną 6(stopsol)/12/4(float) o współczynniku $K=1,1$, o gwarancji producenta m.in. 10 lat
w pasach między i nadokiennych płyty warstwowe o konstrukcji: płyta OSB-3 wodo i grzyboodporna gr. 12 mm, wełna mineralna gr. 12 cm, warstwa licowa z blachy aluminiowej gr. 2 mm o $R_m=160-180$ MPa, $R_{p0,2} \geq 105$ MPa i $A_{50m} > 6\%$, lakierowanej farbami poliamidowymi o grubości powłoki 50-60 mikronów, spełniające warunki normy cieplnej PN-91/B-02020 i właściwej izolacyjności akustycznej
 - w pasach podokiennych mur z pustaków i płyty warstwowe jw. z warstwą licową aluminiową
- oświetlenie - rastry oświetleniowe
- armatura i ceramika sanitarna - standard podwyższony, o gwarancji co najmniej 5 lat, zgodne z normami m.in. PN-79/B-12634, PN-81/B-12632, PN-81/B-12635, systemy spłukujące do muszli ustępowych podtynkowe, umywalki na półpostumentach
- odbojnice, balustrady i poręcze - ze stali nierdzewnej

III.5. W odniesieniu do zagospodarowania terenu

Należy zaprojektować i wybudować chodniki i miejsca postojowe wokół budynku. Chodniki i miejsca postojowe z kostki betonowej. Wskazane jest wydzielenie miejsc postojowych kolorystycznie.

Należy zapewnić wykonanie układu kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z dachu obiektu i powierzchni parkingów oraz chodników, do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe z parkingów winny spełniać wymagania przepisów w zakresie ich czystości.

Przewody kanalizacji deszczowej mogą być wykonane z rur plastikowych.

Wykonać przyłącze kanalizacji sanitarnej do istniejącej na terenie sieci.

III.6. Uwagi końcowe

- wszystkie roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28.05.72 r. (Dz.U. Nr 13 z 1972 r.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych oraz w sposób nieuciążliwy dla właścicieli sąsiednich posesji
- wszystkie wymiary podane w projekcie sprawdzić na budowie przed zamówieniem materiału
- stosować wyłącznie materiały posiadające odpowiednie atesty
- wszelkie prace prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane
- podczas realizacji inwestycji, w razie uzasadnionej konieczności prowadzenia robót w rozbieżności z przyjętymi założeniami projektowymi, niezwłocznie skontaktować się z projektantem w celu dokonania niezbędnych korekt
- po zakończeniu prac montażowych i terenowych, teren w obrębie budowy należy uporządkować

temat :

**INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

**PROJEKT BUDOWLANY
REMONTU POMIESZCZEŃ BUDYNKU
I KOMISARIATU POLICJI
w Katowicach przy ul. Żwirki i Wigury 28, nr działki 28**

obiekt : **BUDYNEK KOMISARIATU POLICJI
ZLOKALIZOWANY W KATOWICACH
przy ul. Żwirki i Wigury 28, działka 28**

INWESTOR :
**Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
40-750 Katowice**

projektował :

arch. Jakub Dąbrowski

nr upr. 382/90

– **Elementy zagospodarowania terenu istotne dla zagrożenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia :**

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku nie znajdują się elementy mogące zagrażać bezpieczeństwu zdrowiu ludzi.

– **Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.**

- 1/ zagospodarowanie terenu
- - remont nawierzchni pieszo-jezdných, wyznaczenie miejsc postojowych
- - remont oświetlenia parkingów
- 2/ budynek główny
- - wykonanie wewnętrznych prac modernizacyjnych i remontowych:
- • parter, I II i III piętro - wykonanie przebić i zamurowań ścian wewnętrznych
 - (przebudowa układu funkcjonalnego całego parteru, przebudowa wejścia z nowym podjazdem dla osób niepełnosprawnych)
 - - wykonanie remontu posadzek
 - - wymiana drzwi wewnętrznych
 - - wykonanie remontu tynków wewnętrznych i sufitów
 - - wykonanie wymalowań
 - - wykonanie remontu węzłów sanitarnych i szatni
 - - wykonanie remontu wewnętrznych schodów
 - - wykonanie remontu wewnętrznych instalacji wod.-kan., elektrycznych zasilających, oświetleniowych i niskoprądowych i c.o.

– **Wykaz istniejących obiektów budowlanych**

Działki objęte opracowaniem zabudowane są jedynie budynkiem biurowym, w którym projektuje się przebudowę.

– **Wskazanie zagrożeń w czasie realizacji robót budowlano - montażowych**

D. Przewiduje się wystąpienie zagrożeń dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w następujących grupach rodzajowych :

- zagrożenia wynikające z pracy sprzętu do transportu pionowego (np. wyciągi) oraz sprzętu mechanicznego
- prace na wysokości brygad wykonawczych
- montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych oraz praca brygad na tych rusztowaniach
- zagrożenia wynikające ze zmiennych warunków klimatycznych (opady deszczu i śniegu , w czasie naporu wiatru o prędkości powyżej 10 m/s).

B. Skala występujących zagrożeń we wszystkich grupach rodzajowych oraz miejsce i czas występowania nie jest bardzo wysoka , ale obejmuje praktycznie realizację całego zadania inwestycyjnego od rozpoczęcia do jego zakończenia.

Wykonywanie robót po wystąpieniu zagrożeń wynikających z warunków klimatycznych musi być poprzedzone szczegółowym przeglądem stanowisk pracy.

– **Warunki organizacyjne przygotowania załóg brygad wykonawczych :**

- Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych jest zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót
- Roboty budowlano - montażowe przy których wykonywaniu występują zagrożenia muszą być poprzedzone codziennym instruktażem prowadzonym przez kierownika robót lub mistrza.
- Po zakończonych dniach pracy należy wykonywać przegląd stanowisk , przy których występują zagrożenia dla BIOZ. Obowiązek ten dotyczy odpowiednio kierownika robót, mistrzów i brygadzystów. Obowiązek przeglądu stanowisk roboczych dotyczy również sytuacji po przerwach w robotach, w tym po przerwach spowodowanych warunkami klimatycznymi.

– **Wskazania środków technicznych i organizacyjnych w warunkach i strefach zagrożeń dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.**

- Podstawowymi środkami technicznymi do zabezpieczeń w warunkach występowania zagrożeń są :
 - bariery ochronne i tablice informacyjne o strefach niebezpiecznych
 - tablice informacyjne zakazu i nakazu określonych zachowań
 - instrukcje odnośnie zachowań w przypadku wystąpienia awarii, pożarze , przy udzielaniu pierwszej pomocy dla ludzi

- Instrukcje odnośnie określonych zachowań w przypadkach szczególnych powinny mieć formę tablic umieszczonych w pomieszczeniach biura budowy i szatniach dla załogi.
- Pomieszczenia zaplecza budowy powinny być wyposażone w środki pomocy doraźnej : apteczki, myjki do oczu.
- Pracownicy budowy powinni być wyposażeni w elementy ochrony osobistej :
 - o kaski ochronne
 - o ochronę słuchu i oczu w zależności od wykonywanych prac
 - o pasy i szelki ochronne w zależności od potrzeb
 - o rękawice ochronne.

Sprzęt i narzędzia pomocnicze : drabiny, narzędzia i elektronarzędzia powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa „B”.

– **Wnioski końcowe.**

Realizacja zadania inwestycyjnego przebiegać będzie w warunkach nie przekraczających typowych obszarów zagrożeń budowlanych .

Prace budowlane powinny być organizowane i wykonywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

UWAGA:

1. WSZYSTKIE W/W PRACE NALEŻY PROWADZIĆ POD FACHOWYM NADZOREM TECHNICZNYM W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY NA KAŻDYM ETAPIE ROBÓT BEZPIECZEŃSTWO I STATECZNOŚĆ KONSTRUKCJI.
2. ROBOTY PROWADZIĆ ZGODNIE Z PRAWEM BUDOWLANYM, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, POLSKIMI NORMAMI, SZTUKĄ BUDOWLANĄ ORAZ PRZEPISAMI BHP I INNYMI ODNOŚNYMI.
3. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ POSIADAĆ NIEZBĘDNE ATESTY, ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.
4. ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE MUSZĄ BYĆ PROWADZONE Z RÓWNOLEGLE BIERZĄCĄ KOORDYNCJĄ MIĘDZYRRANŻOWĄ.