

Egz. pojedynczy

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zwraca się z prośbą o złożenie oferty handlowej na:

„USUNIĘCIE SZKÓD GÓRNICZYCH W BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BIERUNIU PRZY UL. TURYSTYCZNEJ 1A”.

W ofercie należy uwzględnić:

- 1/ całkowity koszt (netto i brutto) z podaniem składników cenotwórczych (rozliczenie zrealizowanego zakresu robót na podstawie kosztorysu powykonawczego),
- 2/ termin realizacji – pożądaný termin realizacji prac: do 30 września 2013r.,
- 3/ termin płatności – : 30 dni od daty otrzymania faktury.
- 4/ okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia – 24 miesiące
- 5/ należy dołączyć kosztorys ofertowy.

Dla właściwego dokonania wyceny w załączeniu przesyłamy przedmiar robót.

Osobą wyznaczoną do kontaktów z ramienia Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Konrad Madeja tel.: 0-798-031-933 lub (032) 200-23-40.

Zamówienie realizowane jest w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych („ustawy nie stosuje się”) oraz art. 72 Kodeksu Cywilnego. Wykonanie zadania ma być zgodne z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Ofertę wraz z kosztorysem prosimy przysłać faksem na nr: **032 / 200-23-34** lub e-mailem na adres: kancelaria-inwestycje@slaska.policja.gov.pl bądź przesłać pocztą albo doręczyć osobiście do sekretariatu (pokój 103) Wydziału Inwestycji i Remontów na terenie OPP KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17.

Termin składania ofert do godz. 12:00 dnia 01.07.2013r.

Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę handlową. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyn, co nie może być podstawą ewentualnych roszczeń zaproszonego Wykonawcy wobec Zamawiającego.

Załączniki:
Przedmiary robót

Wyk. 1 egz. K.M.
Egz. wysłano e-mail / faksem

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW
KWP W KATOWICACH
mgr inż. *Beata* MACH

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Usunięcie szkód górniczych
ADRES INWESTYCJI : KPP w Bieruniu, ul. Turystyczna 1
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
ADRES INWESTORA : 40-038 KATOWICE UL.LOMPY 19

INSPEKTOR
DZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW
KWP W KATOWICACH

dam PACZESNY

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1	KNR 4-01 d.1 0336-01	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły 0.7*3+0.9*2+1.1+1.0+1.7+0.6*4+0.8*4+1.0+0.9	m		
			m	15.200	
				RAZEM	15.200
2	KNR 4-01 d.1 0339-01	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły 1.2+0.7*3+0.8*2+1.7+2.3+1.1+1.4+0.9*3+0.7*2+0.6*4+3.5+1.1*2+3.0	m		
			m	26.600	
				RAZEM	26.600
3	KNR 4-01 d.1 0342-01	Wykucie bruzd pochylonych w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły 14.200	m		
			m	14.200	
				RAZEM	14.200
4	KNR 4-01 d.1 0207-01	Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, zwirobotonem, przekrój do 0,015·m2 poz. 1,2,3 56.000	m		
			m	56.000	
				RAZEM	56.000
5	KNR 4-01 d.1 0702-04	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 15 cm poz.4 56.000	m		
			m	56.000	
				RAZEM	56.000
6	KNR 4-01 d.1 0705-04 (1)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegiel lub ścianach z betonu, bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną, pas do 15 cm poz.4 56.000	m		
			m	56.000	
				RAZEM	56.000
7	KNR 4-01 d.1 0707-04 (1)	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, zatoki (fasety) 11.000	m		
			m	11.000	
				RAZEM	11.000
8	KNR 4-01 d.1 0709-05 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5·m2), podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap. ściany 26.000	szt		
			szt	26.000	
				RAZEM	26.000
9	KNR 4-01 d.1 0709-06 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5·m2), podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap. stropy 2.000	szt		
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej- na kominach 3.405	m ²		
			m ²	3.405	
				RAZEM	3.405
11	KNR 4-01 d.1 0703-01	Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; ściany, filary, pilastry poz. 10 3.405	m ²		
			m ²	3.405	
				RAZEM	3.405
12	KNR 4-01 d.1 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach mlekiem cementowym poz. 10 3.405	m ²		
			m ²	3.405	
				RAZEM	3.405
13	KNR 4-01 d.1 0704-03	Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej poz.10 3.405	m ²		
			m ²	3.405	
				RAZEM	3.405
14	KNR 4-01 d.1 0716-02 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5·m2 poz.10 3.405	m ²		
			m ²	3.405	
				RAZEM	3.405
15	KNR 2-02 d.1 02006-04 (1)	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, płyty grubości 9,5·mm - przyjęto 25% pow. 135.278	m ²		
			m ²	135.278	
				RAZEM	135.278
16	KNR 2-02 d.1 01505-05	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie poz.15/0.25 541.112	m ²		
			m ²	541.112	
				RAZEM	541.112
17	KNR 2-02 d.1 02009-04	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłoże z tynku przyjęto 25% pow. 25.877	m ²		
			m ²	25.877	
				RAZEM	25.877
18	KNR 4-01 d.1 01204-08	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z szpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku poz.17/0.2 129.385	m ²		
			m ²	129.385	
				RAZEM	129.385

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 d.1 01204-01	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne poz.18	m ²		
		129.385	m ²	129.385	
				RAZEM	129.385
20	KNR 2-02 d.1 02009-02	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku przyjęto 25% pow.	m ²		
		345.789	m ²	345.789	
				RAZEM	345.789
21	KNR 4-01 d.1 01204-08	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku poz. 20/0.2	m ²		
		1728.945	m ²	1 728.945	
				RAZEM	1 728.945
22	KNR 4-01 d.1 01204-02	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne poz.21	m ²		
		1728.945	m ²	1 728.945	
				RAZEM	1 728.945
23	KNR 2-02 d.1 01602-01 (1)	Rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach, 1-pomostowe do robót wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokości do 5-m, nakłady podstawowe	m ²		
		12.328	m ²	12.328	
				RAZEM	12.328
24	KNR 4-01 d.1 01215-02	Mycie po robotach malarskich, drzwi (inne niż balkonowe zespolone) poddasze, piętro, parter, piwnice	m ²		
		236.666	m ²	236.666	
				RAZEM	236.666
25	KNR 4-01 d.1 01215-05	Mycie po robotach malarskich, okna (inne niż zespolone) poddasze, parter, piwnice	m ²		
		108.058	m ²	108.058	
				RAZEM	108.058
26	KNR 4-01 d.1 01215-08	Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe	m ²		
		536.663	m ²	536.663	
				RAZEM	536.663
27	KNR 4-01 d.1 01215-09	Mycie po robotach malarskich, stopnie wraz z podestami, lastrykowe i betonowe	szt		
		78.000	szt	78.000	
				RAZEM	78.000
28	KNR 4-01 d.1 01215-03	Mycie po robotach malarskich, ścianki - lamperii	m ²		
		454.581	m ²	454.581	
				RAZEM	454.581
29	KNR-W 4-01 d.1 01216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		991.244	m ²	991.244	
				RAZEM	991.244
30	KNR 4-01 d.1 0108-014	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1-km, gruz z konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych	m ³		
		1.143	m ³	1.143	
				RAZEM	1.143
31	KNR 4-01 d.1 0108-016	Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1-km, gruz (kol.13-15) Krotność = 4	m ³		
		1.143	m ³	1.143	
				RAZEM	1.143