


PIĘTRO - POZYCJE 1:100



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:			
nr	nazwa pomieszczenia	powierzchnia m ²	użytki
1.01	KŁATKA SCHODOWA	19.29	piłyta gresowa
1.02	KŁATKA SCHODOWA	15.31	piłyta gresowa
1.03	KOMUNIKACJA	58.04	piłyta gresowa
1.04	POKÓJ 1	32.71	wykładzina PVC
1.05	SEKRETARIAT	15.60	
1.06	POKÓJ 2	25.96	
1.07	POKÓJ 3	34.41	
1.08	POKÓJ 4	17.00	
1.09	POKÓJ 5	18.38	
1.10	POKÓJ 6	19.46	
1.11	ANIEKS KUCHENNY	4.91	piłyta gresowa
1.12	POKÓJ 5	13.65	
1.13	POM. MAGAZYNOWE	10.52	wykładzina PVC
1.14	TOALETY 5	11.05	
1.15	TOALETY 6	6.79	piłyta gresowa
1.16	TOALETY 8	5.71	
1.17	RAZEM	308.78	

INWESTPROJEKT KATOWICE

SPÓŁDZIELNIA PRACY "INWESTPROJEKT-KATOWICE"

40-874 KATOWICE, ul. Tysiąclecia 1
 tel.: 25 414 11 11, fax: 25 414 11 08
 NIP 634-913-42-57

symbol	legenda:
	PROJEKTOWANE ZAMUROWANIE I DOMUROWANIE: CEGŁA PEŁNA NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ LUB CEMENTOWO-WAPIENNEJ
	SCIANKA DZIAŁOWA NA RUSZCIE SYSTEMOWYM: 1PŁYTA GKI OD STRONY WEWN. POMIESZCZENIA, 1PŁYTA GKI OD STRONY ZEWN. POMIESZCZENIA
	SCIANKA DZIAŁOWA NA RUSZCIE SYSTEMOWYM: 1PŁYTA GKI OBISTRONNIE
	OKŁADZINY ŚCIAN NA RUSZCIE SYSTEMOWYM: 1PŁYTA GKI
	PROJEKTOWANE KRATKI WENTYLACYJNE: PATRZ PROJEKT WENTYLACJI
	PROJEKTOWANE PRZEBIEGI DLA PROJEKTOWANYCH PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH: PATRZ PROJEKT WENTYLACJI
	PROJEKTOWANA STOLARKA OKIENNA: PATRZ ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
	PROJEKTOWANY HYDRAUNT POZAR. UMIEŚCIĆ W TYPOWYCH OZNAČONYCH SKRZYŃKACH STALOWYCH NA WYS. 120 CM NAD POSADZKĄ
	NOWOPROJEKTOWANE NADPROŻE WG. PROJEKTU KONSTRUKCJI
	OPIS WARSTW WG. GPSU TECHNICZNEGO CZ. ARCHITEKTONICZNEJ
	NOWOPROJEKTOWANE PRZEBIEGI W STROPIE DLA PROJEKTOWANYCH PRZEWODÓW WOD.-KAN.: CO.: PATRZ PROJEKTY BRANŻOWE INSTALACJI

OBJEKT	KOMISARIAT POLICJI	NR UM.	
TEMAT	REMONT BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI PRZY UL. 3-go Maja 53	DATA	03.2013
RZUT PIĘTRA - POZYCJE			
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. H. Lipska	NR UPRAWNIENIA	K3
SPRAWDZIŁ	mgr inż. A. Jastrzęb-Ngbor	SKALA	K
		FAZA	1:100
			PBPW