


BRAMA PRZESUWNA - WIDOK OD STRONY DZIEDZIŃCA WEWNĘTRZNEGO



BRAMA PRZESUWNA: UWAGI DODATKOWE:						
BRAMA OGRODZENIOWA DO ZAMKNIĘCIA WJAZDU I WYJAZDU DO OBIEKTU O SAMONOŚNEJ KONSTRUKCJI TZN. SKRZYDŁO BRAMY NIE WYMAGA PODPARCIA I JEST ZAWIESZONE WYSIĘGNIKOWO NAD WJAZDEM Z KOMPLETEM ELEMENTÓW JEZDNYCH, CHWYTAKIEM ORAZ ZESTAWEM MONTAŻOWYM. BRAMA WYPOSAŻONA W NAPĘD UMOZLIWIĄCY OTWIERANIE JEJ ZA POMOCĄ NADAJNIKA RADIOWEGO LUB WYŁĄCZNIKA PRZEWODOWEGO.						
PODSTAWĘ BRAMY STANOWI SZYNA JEZDNA; BRAMA PROWADZONA JEST NA WÓZKACH Z ROLKAMI Z TWORZYWA POLIAMIDOWEGO OSADZONYCH NA ŁOŻYSKACH TOCZONYCH.						
WSZYSTKIE METALOWE ELEMENTY SĄ ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJNIE POPRZECYNKOWANIE OGNIOWE WYKONANE ZGODNIE Z NORMĄ EN ISO 1461.						
NA ŻYCZENIE KLIENТА ELEMENTY OGRODZENIA MOGĄ ZOSTAĆ RÓWNIEŻ POMALOWANE FARBAMI POLIESTROWYMI NA PRAKTYCZNIE DOWOLNY KOLOR.						
RAMA:						
RAMA O WYMIARZE 4160x2400mm WYKONANA Z Kształtowników stalowych wg wytycznych producenta.						
FUNDAMENTY:						
ZESPÓŁ NOŚNY POSADOWIONY JEST NA FUNDAMENCIE PRZY UŻYCIU ŚRUB FUNDAMENTOWYCH (SZPILKI) - DO ZABETONOWANIA.						

* PODANE NA RYSUNKU WYMIARY MOGĄ BYĆ JEDYNNIE PODSTAWĄ DO WSTĘPNYCH PRZEMIARÓW. PRODUCENT PRZED REALIZOWANIEM ZLECENIA WINIEN DOKONAĆ WŁASNYCH OBMIARÓW Z NATURY. DOPUSZCZA SIĘ ZAKUP PRODUKTÓW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM ZACHOWANIA JAKOŚCI I CEŁU JAKIEMU OGRODZENIE MA SŁUżyć. KAŻDY Z ELEMENTÓW OGRODZENIA WINIEN MIEĆ WSZYSTKIE NIEZBĘDNE DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE JE DO UŻYTKOWANIA. MATERIAŁY BUDOWLANE POWINNY POSIADAĆ NIEZBĘDNE CERTYFIKATY, DEKLARACJE ZGODNOŚCI Z PN LUB APROBATĘ TECHNICZNĄ.

SPÓŁDZIELNIA PRACY
"INWESTPROJEKT-KATOWICE"

40-874 KATOWICE, ul. Tysiąclecia 1
tel.: 254 14 11 50, 254 13 20, fax: 254 17 66
NIP 834-013-42-67

OBIEKT	KOMISARIAT POLICJI Zabrze, ul. 3-go Maja 53	NR UM.	
TEMAT	REMONT I PRZEBUD. BUDYNKU KOMISARIATU I POLICJI PRZY UL. 3-GO MAJA 53 W ZABRZU	DATA	04.2013
BRAMA - B1_Rev01			
PROJEKTOWAŁ	IMIE I NAZWISKO arch. E. Stankiewicz	NR UPRAWNIENI	957/92
SPRAWDZIŁ	arch. P. Walcewicz	NR RYS.	BRANŻA
			SKALA
			1:20
			FAZA
			PBJ/PW